ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**74,278,909**
2	**Материал**	**199,210,477**
3	**Тээвэр**	**33,786,115**
4	**Машин ашиглалт**	**26,168,814**
	Шууд зардлын дүн	**333,444,316**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**27,437,058**
6	**Ашиг / 15%/**	**54,132,206**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**415,013,580**
7	**НӨАТ 10%**	**41,501,358**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**747,024**
	Дүн	**457,261,962**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**8,300,272**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**4,150,136**
	Дүн	**469,712,370**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**8,300,272**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**478,012,641**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Ариутгах татуургын ажил	340,739,739	41,668,348	199,210,477	6,239,078	33,786,115	15,391,407	44,444,314
2	Газар шорооны ажил:	74,273,841	32,610,561	0	19,929,736	0	12,045,652	9,687,892
	НИЙТ ДҮН:	415,013,580	74,278,909	199,210,477	26,168,814	33,786,115	27,437,058	54,132,206

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	215	2.0 / 2	1.66 / 1.17	357.868 / 251.55	5212 / 5212	1865205 / 1311079	3,176,284
16-270-07	Гадна бохир усны HDPE давхар ханат хуванцар хоолой ф228х14.0мм	м	472	4.0 / 2	0.71 / 0.02	334.459 / 7.84	6921 / 5212	2314792 / 40837	2,355,629
16-270-06	Гадна бохир усны HDPE давхар ханат хуванцар хоолой ф170х12.0мм	м	975	4.0 / 2	0.79 / 0.01	770.25 / 10.63	6921 / 5212	5330900 / 55391	5,386,291
22-110-07	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементээр ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	15	3.0 / 2	39 / 17.3	584.937 / 259.5	6150 / 5212	3597363 / 1352514	4,949,877
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементээр ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	27	3.0 / 2	22.87 / 9.05	617.382 / 244.35	6150 / 5212	3796899 / 1273552	5,070,452
10-180-08	Модон таг угсрах	м2	12.18	3.2 / 2	1.28 / 0.37	15.556 / 4.51	6304 / 5212	98067 / 23488	121,555
24-090-08	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас цилиндрээр бүрэх	м2	43	3.4 / 2	0.8 / 0.03	34.249 / 1.33	6459 / 5212	221218 / 6948	228,165

Нийт Хүн/цаг:	2714.7 / 779.7	*Үндсэн цалин:*	21,288,252
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	3,619,003
		Нэмэгдэл цалин:	7,876,653
		Нийт цалин:	32,783,909
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	4,425,828
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,458,612
		Ажиллах хүчний зардал:	**41,668,348**

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ:

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-03	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р	м3	13946	2.0 / 2	0.01 /	121.33 /	5212 / 5212	632373 /	632,373

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	зэргийн хөрсийг ухаж овоолох								
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	431	2.9 / 2	4.86 /	2095.953 /	6056 / 5212	12693091 /	12,693,091
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг жижиг ширхэгтэй элс хайрган хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	399	1.3 / 2	1.84 /	732.364 /	4554 / 5212	3335188 /	3,335,188
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	12912	/ 2	/	/	/ 5212	/	

Нийт Хүн/цаг:	2949.65 / 0	*Үндсэн цалин:*	16,660,652
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,832,311
		Нэмэгдэл цалин:	6,164,441
		Нийт цалин:	25,657,405
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	3,463,750
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,489,407
		Ажиллах хүчний зардал:	**32,610,561**
Бүгд хүн/цаг:	***5664.35 / 779.7***	**Бүгд цалин:**	***37,948,905***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**6,451,314**
Нэмэгдэл цалин:			**14,041,095**
Нийт цалин:			**58,441,313**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**7,889,577**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**7,948,019**
Ажиллах хүчний зардал:			**74,278,909**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	63.185	63,185	63.185	3	1	516.48	97,902
1-4542	Уулын элс	м3	12000	242.215	2,906,583	398.798	35	1	281.83	3,933,762
	Худгийн скоб /гишгүүр/	ш	2500	872	2,180,000	0.785	1047	2	280.66	230,614
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	21800	42	915,600	2.1	85	2	304.34	54,325
1-2993	Худгийн таг пд10-1	ш	85100	27	2,297,700	7.29	85	2	304.34	188,584
1-2994	Худгийн таг пд-15-1-1	ш	182100	15	2,731,500	10.5	85	2	304.34	271,623
1-2983	Худгийн таг пп-10-1-1	ш	98000	27	2,646,000	6.75	85	2	304.34	174,615
1-2985	Худгийн таг пп-15-1-1	ш	219800	15	3,297,000	1.035	85	2	304.34	26,774
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-2-1	ш	129700	73	9,468,100	44.53	85	2	304.34	1,151,942
1-2975	Худгийн цагираг кс-15-2-1	ш	240600	44	10,586,400	46.2	85	2	304.34	1,195,143
1-2970	Худгийн цагираг кс-7-1	ш	107000	27	2,889,000	10.26	85	2	304.34	265,415
1-2970	Худгийн цагираг кс-7-1-2	ш	88100	11	969,100	3.3	85	2	304.34	85,367
1-0811	Хар цаас	м2	8150	17.247	140,562	0.018	1047	2	280.66	5,372
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3500	0.408	1,428	0.000	1047	2	280.66	138
1-4334	Хайрга	м3	16000	31.806	508,896	55.66	30	1	296.55	495,184
1-4029	Цемент м-300	тн	245000	0.464	113,735	0.474	1047	1	216.56	107,362
1-4025	Цемент м-400	тн	245000	16.279	3,988,282	16.604	1047	1	216.56	3,764,826
1-4231	Шавардлагын савх мод	м	800	50.669	40,535	0.003	464	1	216.56	351
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1200	15.05	18,060	0.015	1047	1	216.56	3,412
2-3012	Бохир усны худгийн таг	ш	145000	42	6,090,000	2.73	1047	2	280.66	802,213
1-0744	Бэхэлгээний төмөр мс-1.3.5.7	кг	3000	470	1,410,000	0.47	1047	1	216.56	106,567
1-0744	Бэхэлгээний төмөр мс-1.2.5.6	кг	3000	773	2,319,000	0.773	1047	1	216.56	175,269
1-4543	Голын элс	м3	12000	30.468	365,616	50.272	35	1	281.83	495,887
2-2816	Давхар ханат hdpe хуванцар хоолой ф172х11.0мм	м	86400	975	84,240,000	24.96	1047	3	391.34	10,226,935
2-2818	Давхар ханат hdpe хуванцар хоолой ф228х14.0мм	м	121200	472	57,206,400	23.978	1047	3	391.34	9,824,414
1-4323	Модон таг	м2	45500	12.18	554,190	0.541	464	2	280.66	70,425
1-1004	Пенополиуретан ф160	м	15500	80	1,240,000	0.102	1047	2	280.66	29,855
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	5100	4.628	23,605	0.006	1047	2	280.66	1,836

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Хог, хаягдлын зардал:	4.628	0	1	0	0
	199,210,477					**33,786,115**
	Хог, хаягдлын зардал:	**4.628**	**0**	**1**	**0**	**0**
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:	**199,210,477**					**33,786,115**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	63.78	43200	2,755,368
2027	Автокран 3тн	72.9	38900	2,835,810
	Автомашин	61.43	3456	212,294
9022	Доргиулагч	47.79	9115	435,606
				6,239,078

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ:

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	73.73	51955	3,830,513
1002	Эксковатор 0.8м3	311.55	51674	16,099,223
				19,929,736

НИЙТ ДҮН: 26,168,814