Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын 17А хавсралт

“ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ / ДОРНОД АЙМАГ. ХЭРЛЭН СУМ. 9-Р БАГ. / ” - ЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 89 943 461 төгрөг

Шифр: До - 34 / 2024

ТАНИЛЦСАН :
Дорнод аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын дарга

Ц.Мөнхсайхан

ЗУРАГ ТӨСӨВ ЗОХИОСОН:
“ДОЗТ ” БГБХН-ийн
Мэргэшсэн төсөвчин:

Ч.Лхагвасүрэн

МОНГОЛ УЛС
09-439 1117438122
Чимэдцэгийн
ЛХАГВАСҮРЭН
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
ХУГАЦААГҮЙ

Чойбалсан хот. 2024 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**18,416,601**
2	**Материал**	**35,384,080**
3	**Тээвэр**	**6,559,755**
4	**Машин ашиглалт**	**845,634**
	Шууд зардлын дүн	**61,206,070**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**5,739,487**
6	**Ашиг / 15%/**	**10,041,834**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**76,987,390**
7	**НӨАТ 10%**	**7,698,739**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**138,577**
	Дүн	**84,824,707**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,539,748**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**1,269,385**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**769,874**
	Дүн	**88,403,714**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,539,748**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**89,943,461**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-180-04	Хуйлмал материалан дээвэр, цементэн тэгшилгээ, шавардлага зэргийг задлан буулгах	м2	347.64	1.0 / 2	.16 / .01	54.06 / 4.87	6536 / 7974	353323 / 38809	392,132
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	41.72	2.5 / 2	2.18 / .98	90.93 / 40.89	8693 / 7974	790444 / 326022	1,116,465
12-070-09	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх В15	м2	347.64	2.5 / 2	.1 / .07	35.81 / 23.29	8693 / 7974	311270 / 185729	496,999
12-060-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	347.64	2.0 / 2	.06 / .00	21.14 / 1.29	7974 / 7974	168543 / 10257	178,799
12-130-20	Дээврийн хуйлмал материал амьсгалын яндан угсрах	ш	4	3.1 / 2	1.12 / .00	4.49 / .01	9530 / 7974	42771 / 64	42,834
12-160-07	Хуйлмал мембран дээвэр хийх	м2	347.64	4.4 / 2	1.21 / .06	421.48 / 22.25	11007 / 7974	4639216 / 177413	4,816,630
54-200-07	Дээврийн хашлага хана, ус зайлуулах суваг, салхивчийн сувгийн хэсгуудэд мембранаар нэмэлт уе наах	м2	34.76	2.3 / 2	.83 / .08	28.99 / 2.89	8406 / 7974	243689 / 23006	266,694
54-110-05	Хашлага ханын дээд талыг цайрдсан гөлмөн төмрөөр солих / зориулалтын/	м	75.92	2.0 / 2	.97 / .02	73.49 / 1.59	7974 / 7974	586014 / 12713	598,727
57-010-01	Дээврийн хашлага ханын дотор талын шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	45.55	3.0 / 2	2.02 / .18	91.92 / 8.06	9412 / 7974	865150 / 64289	929,439
54-210-08	Салхивчийн яндан ба дээврийн уулзварыг цайрдсан гөлмөн төмрөөр солих	м	10.4	1.0 / 2	2.58 / .01	26.78 / .07	6536 / 7974	175034 / 581	175,615
51-020-01	Салхивчийн сувгийн тоосгон ханын гадаргууг засах / 35% х?ртэл /	м2	2.64	3.0 / 2	2.68 / .44	7.07 / 1.17	9412 / 7974	66542 / 9326	75,868
57-010-01	Салхивчийн сувгийн шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	10.56	3.0 / 2	2.02 / .18	21.31 / 1.87	9412 / 7974	200570 / 14904	215,475
54-240-03	Борооны ус урсах хоолойн шулуун хэсгийг хэсэгчлэн солих ф-140-200мм	м	8	3.0 / 2	1.13 / .01	9.06 / .12	9412 / 7974	85310 / 957	86,267
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	52.15	2.0 / 2	.04 /	2.14 /	7974 / 7974	17050 /	17,050

Нийт Хүн/цаг: 888.659378 / 108.360858 *Үндсэн цалин:* 9,408,994

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,599,529

Нэмэгдэл цалин 37% : 3,481,328

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	14,489,851
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,956,130
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,970,620
Ажиллах хүчний зардал:	**18,416,601**
Бүгд хүн/цаг: ***888.659378 / 108.360858*** **Бүгд цалин:**	***9,408,994***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,599,529**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**3,481,328**
Нийт цалин:	**14,489,851**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,956,130**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,970,620**
Ажиллах хүчний зардал:	**18,416,601**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Силикон	кг	21,000	24.3348	511,031	.0307	655	1	216.56	4,349
1-0528	Сүлжмэл боодлын утас	кг	5,200	.24	1,248	.0002	655	1	216.56	34
1-4271	Ус	м3	1,000	4.0221	4,022	4.0221	1	1	960.47	3,863
4-0006	Ус зайлуулах яндан ф140-200мм	м	38,500	9.04	348,040	.0364	655	3	391.34	9,334
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.6339	35,946	2.4509	20	1	323.62	15,863
1-0189	Холбох хэрэгсэл / туслах материал /	кг	8,000	90.3864	723,091	.1094	655	2	280.66	20,105
1-0451	Хар тос	кг	4,800	17.382	83,434	.0183	655	2	280.66	3,355
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	5,200	3.8532	20,037	.0044	655	2	280.66	815
1-4334	Хайрга	м3	22,400	11.8789	266,086	20.788	25	1	314.1	163,238
1-5251	Хөвөө төмөр / ам дарагч /	ш	48,000	15.6438	750,902	.1061	655	1	216.56	15,045
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр	кг	12,500	32.24	403,000	.0322	655	1	216.56	4,573
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр /зориулалтын/	кг	12,500	226.2416	2,828,020	.2262	655	1	216.56	32,092
1-4029	Цемент м-300	тн	365,000	.0084	3,067	.0086	655	1	216.56	1,216
1-4028	Цемент м-400	тн	375,000	4.0748	1,528,061	4.1563	655	1	216.56	589,561
1-4529	Шохой	тн	350,000	.7172	251,008	.8749	5	1	453.71	1,985
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,000	3.4764	17,382	.0039	655	2	280.66	722
1-4271	Барилгын хог	м3	0	17.9375	0	17.9375	45	1	271.67	219,289
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	5,200	96.4264	501,417	.109	655	2	280.66	20,031
1-4705	Амьсгалын яндан	ш	98,000	4	392,000	.0005	655	2	280.66	83
1-4543	Голын элс	м3	24,500	12.0562	295,376	19.8927	20	1	323.62	128,753
1-4256	Ердийн тоосго м-75	1000ш	550,000	.1373	75,504	.5457	655	1	216.56	77,404
1-0105	Дээврийн хуйлмал мембран	м2	36,000	399.786	14,392,296	6.7627	655	1	216.56	959,267
1-0486	Дээврийн дэвсгэр / геотекстиль /	м2	3,600	539.5373	1,942,334	.9496	655	2	280.66	174,565
1-4286	Керамзит 10-20мм	м3	165,000	45.892	7,572,180	21.5692	655	2	280.66	3,965,123
1-0674	Мембран дээвэр	м2	36,000	39.974	1,439,064	.5924	655	2	280.66	108,896
1-0051	Праймер турхлэг	кг	4,800	208.2364	999,535	.2186	655	2	280.66	40,195
					35,384,080					**6,559,755**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	3.82	40,800	156,021
1006	Эксковатор 0.15м3	12.52	20,160	252,323
2028	Автокран 5тн	5.74	59,489	341,504
13200	Автомашин	1.6	59,899	95,787
				845,634