ӨЛГИЙ СУМЫН 17 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

ШИФР:Ж-43/2025

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 149,794,650 ТӨГРӨГ

Өлгий сумын 17 дугаар цэцэрлэгийн засварын ажлын төсөвт өртгийн товчоо

№	Зардлын нэр, төрөл	Төсөвт өртөг
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Машин механизмийн зардал	
3	Материалын зардал	
4	Тээврийн зардал	
5	**Шууд зардлын дүн**	
6	Нэмэгдэл зардал	
7	Төлөвлөгөөт хуримтлал	
8	**Барилга угсралтын ажлын дүн**	
9	НӨАТ	
10	Нормчлолын сан	
11	**Дүн**	
12	Захиалагчийн албаны зардал	2,556,659
13	Зураг төслийн ажлын дүн	3,834,988
14	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	
15	**Дүн**	
16	Магадлашгүй ажлын зардал	
17	**БҮГД ДҮН**	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
35-190-05	Цонхыг задлаж буулгах	м2	68.58
35-190-06	Хаалгыг буулгах	м2	53.34
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковаторaар ачих	м3	8
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	383.35
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	874.31
11-160-07	Шалны хавтанцар буулгах	м2	116.96

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ШИНЭЭР ХИЙХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-590-04	Гадна хаалганд металл рамтай хаалга суулгах	м2	4.2
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	49.14
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	53.34
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	25
15-050-04	Тоосго бетон ханын хаалга цонхын тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	185.41
10-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	68.58
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг	м2	68.58

	хөөсөөр чигжиж дулаалах		
15-240-05	Таазанд замаска хийх	м2	383.35
15-210-10	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	383.35
15-240-09	Хана, хамар ханын гадаргуунд заслал хийх	м2	874.31
57-060-03	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	874.31
20-250-11	Гэрэлтүүлэгч	ширхэг	27
20-230-05	Унтраалга	ширхэг	21
20-230-09	Розетка	ширхэг	30
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	150
11-350-04	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	116.96
11-060-04	Цементэн тэгшилгээ хийх	м2	11.6
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	233.29
15-410-04	Хиймэл хавтанцараар дотор тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх /гал тогоо/	м2	51.12

Нийгмийн даатгал, эрүүл м