	Хаалганд цоож суулгах	ш	1	5.0
	Тотгон гэгээвч угсрах	м2	2.4	3.0
	Модон шал буулгах /16, 17-р өрөө /	м2	51.33	2.0
	Бетон шал цутгах /5 см зузаан 16,17-р өрөө/	м3	2.56	2.9
	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	51.33	2.5
	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	51.33	3.
	Модон шал буулгах /3-р өрөө /	м2	9.57	2.0
	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /3-р өрөө/	м2	9.57	2.
	Дулаалгатай паркетан шал хийх /3-р өрөө/	м2	9.57	3.
	Дотор хананд замаскан тэгшилгээ хийх хийх	м2		3.
	Таазыг эмульсэн будгаар багсаар будах	м2	70.27	3.
	Таазны гадаргууг шохойн будгаар багсаар будах	м2	184.77	2.
	Хуучин шохойн будагтай гөлгөр нүүр талыг 35% хүртэл цэвэрлэж шохой найруулан багсаар ердийн будах	м2	225.28	2.
	Хуучин будагтай ханыг 35% хүртэл цэвэрлэж будаг найруулан багсаар ердийн будах	м2	201.72	2
4	Ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	78.8	3

Нийгмийн даатгал, э

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

л	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
04	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	40

ЦАЛИНГИ

Зэс голтой утас сүвлэх	м	200
Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	15
Розетка далд тавих	ширхэг	12
Унтралга. розетка далд тавих хайрцаг угсрах	ширхэг	27
Утас салбарлах хайрцагтавих	ширхэг	15

Нийгмийн даатгал,

ЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Радиатор угсрах /15 секцтэй/ 17-р өрөө	ш	2
D=32 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	36
D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
Радиатор угсрах /11секцтэй/ 10-р өрөө	ш	2
D=32 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
Халаалтын радиотор яндан хоолойг 1 удаа өнгө хувиргасан тосон будгаар будах	м2	25

ЫН АЖИЛ

	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэ
	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах /0.12 -ийн 7.2 м2/ 3-р өрөө	м3	0.864	2.0
5	Хамар ханын тоосгон өргийн муудсан хэсгийг гараар ухаж буулгах /0.12 -ийн 1 м2 / 10-р өрөө/	м3	0.864	2.
	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх /10-р өрөө/	м2	1	3.
4	Дотор тоосгон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах /10-р өрөө/	м2	2	3.
1	Хаалга цонх хайрцагийн хамт задлах	хайрцаг	23	2.
1	Вакуум цонх угсрах	м2	37.8	3.
5	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	37.8	3.
5	Тоосгон хананд цонхны хуванцар тавцан суулгах	м2	11.05	3.
4	Модон хаалга усрах	м2	23.2	3
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	23.2	3
8	Хаалганы цонхны 200мм хүртэл өргөн амалгааг чанартай шавардах	у/м	116.2	3
6	Хаалгыг тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	46.4	3
04	Хаалганд бариул угсрах	иж бүр-дэл	11	5
04	Хаалганд цоож суулгах	ш	11	5
04	Төмөр рамтай шилэн хаалга угсрах	1 хав-тас	2	3
04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.88	3
08	Хаалганы цонхны 200мм хүртэл өргөн амалгааг чанартай шавардах	у/м	6	3
04	Хаалганд бариул угсрах	иж бүр-дэл	2	