МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
ЗИЙГЭЭН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
ЛАЛЫН ДҮГНЭЛТИЙН НЭГТГЭЛ
ГУРТГЭЛИЙН ДУГААР 2280/2022
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХИЙГДСЭН
ЗӨВШӨӨРӨЛ ХАРИУЦСАН
АЛБАН ТУШААЛ
/Гарын үсэг/
2022 11 сарын 16 өдөр

Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн
30 дугаар тушаал

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17/А

Төсвийн дугаар: 31/2022

Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум "Говь-Алтай аймгийн төв Алтай хотын Батсуурийн гудамжны тохижилт, шинэчлэлт"-ын ажлын төсөв:

Төсөвт өртгийн дүн: 1 229 379 401 төгрөг
(Нэг тэрбум хоёр зуун хорин найман сая хоёр зуун хорин найман мянга зургаан зуун дөчин гурван төгрөг)

Баталгаажуулсан байгууллага:
Захирал: "Цаст богд" ХХК-ийн захирал / Д. Санчирсуу /
Огноо: 2022 он ..... сарын..... өдөр

Цаст богд ХХК 2044366 УОН 2245

1.229.379.401 төгрөг
9.33
2022.11.04

Хянасан:
Төсөвчин: Тэргүүлэх төсөвчин / Г. Гантуяа /
Огноо: 2022 он 11 сарын 04 өдөр

МОНГОЛ УЛС 02-121 1117443083 Галбадрахын ГАНТУЯА ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА ХУГАЦААГҮЙ

Гүйцэтгэсэн:
Төсөвчин: Мэргэшсэн төсөвчин / Л. Пагам /
Огноо: 2022 он 11 сарын 04 өдөр

МОНГОЛ УЛС 10-626 1117442743 Лхагвасүрэнгийн ПАГАМ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА ХУГАЦААГҮЙ

Хаяг: ЧД 3-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, Пийс тауэр оффис 1701 тоот
Цахим хаяг: newtower.llc@gmail.com
Утас: 99101319

Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн
30 дугаар тушаал

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17/Б

3.Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: "Цаст Богд" ХХК

2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр:

Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум "Говь-Алтай аймгийн төв Алтай хотын Батсуурийн гудамжны тохижилт, шинэчлэлт"-ын ажил, NT-17/22
4. Төсөвчний нэр: Л. Пагам

Хаяг: ЧД 3-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, Пийс тауэр оффис 1701 тоот
Цахим хаяг: newtower.llc@gmail.com
Утас: 99101319

4. Төсвийн тухай тэмдэглэл

Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив ажлын зургийн жагсаалт:

- Говь-Алтай аймгийн Алтай хотын гудамжуудын тохижилт, шинэчлэлтийн архитектур төлөвлөлтийн ажлын зураг

Ажлын нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

Элс хайрган дэвсгэр үе хийж, явган замын өнгөт хавтангаар хийх бөгөөд 10 см зузаан асфальтан хучилттай, тус бүр нь 15 см зузаан хайрга болон дайрган үеэр нягтруулж өгнө. Мөн зургийн дагуу ногоон байгууламж зүлэгжүүлж хайлаас мод тарина.

- Материалын үнийг хот тохижилтын газраас гаргасан тохижилтын материалын үнийн саналаас авав.
- Ажлын тоо хэмжээ зургаас зөрөөгүй болно.

Гудамж тохижилт, шинэчлэлтийн ажил: 1 229 379 401 төгрөг

Тайлбар бичсэн: Мэргэшсэн төсөвчин / Л. Пагам /

МОНГОЛ УЛС 10-626 1117442743 ПАГАМ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА ХУГАЦААГҮЙ

2022 он ...11.... сарын.....04..... өдөр

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**211,871,145**
2	**Материал**	**410,210,204**
3	**Тээвэр**	**154,735,100**
4	**Машин ашиглалт**	**79,514,936**
	Шууд зардлын дүн	**856,331,385**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**66,029,100**
6	**Ашиг / 15%/**	**138,354,073**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**1,060,714,557**
7	**НӨАТ 10%**	**106,071,456**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**1,909,286**
	Дүн	**1,168,695,299**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**21,214,291**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**7,648,375**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**10,607,146**
	Дүн	**1,208,165,111**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**21,214,291**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**1,229,379,402**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Явган замын ажил	341,280,000	77,057,628	134,878,752	8,367,319	52,446,705	24,014,813	44,514,783
2	Автозамын хашлага солих ажил	206,976,147	7,188,870	55,607,102	31,018,516	83,924,376	2,240,393	26,996,889
3	Зүлэгжүүлэлтийн ажил	71,012,016	31,371,370	17,600,248	1,157,505	1,843,649	9,776,807	9,262,437
4	Гэрэлтүүлгийн ажил	131,809,655	11,371,380	88,046,010	10,116,179	1,539,660	3,543,862	17,192,564
5	Гадна талбайн ажил	284,514,364	70,199,932	114,078,092	26,527,177	14,720,964	21,877,629	37,110,569
6	Буулгах ажил	25,122,374	14,681,964	0	2,328,238	259,744	4,575,596	3,276,831
	НИЙТ ДҮН:	1,060,714,557	211,871,145	410,210,204	79,514,936	154,735,100	66,029,100	138,354,073

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АВТОЗАМЫН ХАШЛАГА СОЛИХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	1862.2	3.1 / 2	0.32 /	589.815 /	6227 / 5212	3672776 /	3,672,776

Нийт Хүн/цаг:	589.81 / 0	*Үндсэн цалин:*	3,672,776
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	624,372
		Нэмэгдэл цалин:	1,358,927
		Нийт цалин:	5,656,074
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	763,570
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	769,226
		Ажиллах хүчний зардал:	**7,188,870**

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-02	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	3375.5	2.0 / 2	0.37 /	1236.446 /	5212 / 5212	6444355 /	6,444,355
01-270-11	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	607.59	2.0 / 2	0.01 /	5.347 /	5212 / 5212	27867 /	27,867
01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	18.23	2.8 / 2	3.15 /	57.339 /	5962 / 5212	341854 /	341,854
11-010-08	Хайрган дэвсгэр хийх б=15см	м3	506.33	2.1 / 2	5.03 / 3.26	2545.068 / 1650.64	5306 / 5212	13504129 / 8603114	22,107,243
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 3 см	1м3	101.27	3.4 / 2	0.26 /	26.415 /	6459 / 5212	170616 /	170,616
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	3017	3.7 / 2	0.26 /	789.851 /	6690 / 5212	5284101 /	5,284,101
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг хөтөч хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	358.5	3.7 / 2	0.26 /	93.855 /	6690 / 5212	627892 /	627,892
25-12-03	Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	2165.6	3.1 / 2	0.32 /	700.918 /	6227 / 5212	4364617 /	4,364,617

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	5455.24 / 1650.64	*Үндсэн цалин:*	39,368,545
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	6,692,653
		Нэмэгдэл цалин:	14,566,362
		Нийт цалин:	60,627,560
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	8,184,721
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	8,245,348
		Ажиллах хүчний зардал:	**77,057,628**

ГАДНА ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-230-04	Хогийн сав суурилуулах	ш	24	3.4 / 2	2.6 / 0.14	62.434 / 3.29	6459 / 5212	403259 / 17137	420,396
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	48	3.4 / 2	2.6 / 0.14	124.867 / 6.58	6459 / 5212	806517 / 34274	840,791
09-510-06	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	849.53	3.3 / 2	5.41 / 0.55	4594.258 / 470.98	6381 / 5212	29315962 / 2454745	31,770,707
06-010-04	Хашааны шонгийн бетон суурь хийх	м3	97.83	2.4 / 2	0.76 / 1.49	74.566 / 145.38	5587 / 5212	416600 / 757696	1,174,297
15-690-29	Гадна талын төмөр хашаа будах	м2	849.53	2.5 / 2	0.33 / 0.01	280.345 / 12.74	5680 / 5212	1592359 / 66416	1,658,775

Нийт Хүн/цаг:	5136.47 / 638.96	*Үндсэн цалин:*	35,864,966
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	6,097,044
		Нэмэгдэл цалин:	13,270,037
		Нийт цалин:	55,232,047
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	7,456,326
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,511,558
		Ажиллах хүчний зардал:	**70,199,932**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-010-04	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	2201.3	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-200-05	0.3м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	264.16	2.0 / 2	0.01 /	2.404 /	5212 / 5212	12529 /	12,529
01-030-01	Хар шороог тээвэрлэж ирэх	м3	264.16	1.0 / 2	0.6 /	157.809 /	4272 / 5212	674161 /	674,161
37-100-07	12 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	2201.3	2.1 / 2	0.55 / 0.69	1221.501 / 1518.9	5306 / 5212	6481286 / 7916491	14,397,777
37-100-09	Зүлэг үрээр тарих	м2	2201.3	1.2 / 2	0.06 / 0	133.619 / 0.44	4460 / 5212	595940 / 2295	598,235
37-070-04	0.5х0.5 хэмжээний нүхэнд бут сөөгний суулгац бөөнөөр нь суулгах / Хайлаас/	ш	119	2.2 / 2	0.28 / 0.27	32.856 / 32.13	5399 / 5212	177389 / 167462	344,851

Нийт Хүн/цаг:	1548.19 / 1551.47	*Үндсэн цалин:*	16,027,553
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,724,684
		Нэмэгдэл цалин:	5,930,194
		Нийт цалин:	24,682,431
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,332,128
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,356,811
		Ажиллах хүчний зардал:	**31,371,370**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-560-05	2 талдаа гэрэлтүүлэгч шонтой угсрах талдаа	ш	46	3.3 / 2	9.27 / 0.98	426.42 / 45.08	6381 / 5212	2720986 / 234957	2,955,943
01-060-03	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	26	2.9 / 2	4.86 /	126.438 /	6056 / 5212	765709 /	765,709
01-210-02	Кабелийн шуудуу ухах	м3	233.68	2.0 / 2	0.01 /	1.264 /	5212 / 5212	6589 /	6,589
01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	7	2.8 / 2	3.15 /	22.017 /	5962 / 5212	131266 /	131,266

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-400-02	Кабелийн шугамын шуудууг механизмаар эргүүлж булах	м3	233.68	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	35.05	1.3 / 2	1.84 /	64.334 /	4554 / 5212	292978 /	292,978
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	500	2.2 / 2	0.05 / 0.08	25 / 41	5399 / 5212	134975 / 213692	348,667
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.5	4.0 / 2	8.88 / 0.03	4.442 / 0.01	6921 / 5212	30742 / 75	30,817
38-200-04	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	584.2	3.2 / 2	0.13 / 0.00	75.946 / 1.52	6304 / 5212	478764 / 7917	486,680
07-010-07	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах	ш	46	3.0 / 2	1.45 / 1.29	66.806 / 59.34	6150 / 5212	410856 / 309280	720,136
38-350-24	Гадна гэрэлтүүлгийн хүрээ цайрдсан туузан төмөр 40*4	м	24	3.0 / 2	0.25 / 0.01	6 / 0.15	6150 / 5212	36900 / 776	37,676
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох 3м	ш	8	2.0 / 2	0.72 / 0.07	5.76 / 0.6	5212 / 5212	30021 / 3127	33,148

Нийт Хүн/цаг:	824.43 / 147.7	*Үндсэн цалин:*	5,809,609
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	987,634
		Нэмэгдэл цалин:	2,149,555
		Нийт цалин:	8,946,798
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,207,818
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,216,765
		Ажиллах хүчний зардал:	**11,371,380**

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
51-030-03	Цэцгийн мандлын тоосгон хана буулгах	м3	58.84	3.0 / 2	3.79 / 2.43	222.968 / 142.98	6150 / 5212	1371255 / 745218	2,116,473
56-060-01	Төмөр хашаа буулгах	м	251	2.5 / 2	0.33 / 0.01	82.83 / 2.01	5680 / 5212	470474 / 10466	480,940
25-07-22	Явган хүний замын хучилт буулгах	1м2	1924.8	2.2 / 2	0.16 /	309.508 /	5399 / 5212	1671033 /	1,671,033
25-12-03	Явган замын хашлага буулгах	1у/м	1620.1	1.8 / 2	0.19 /	314.617 /	5024 / 5212	1580636 /	1,580,636
25-12-02	Автозамын хашлага буулгах /1х0.3х0.15м/	1у/м	1693.14	1.8 / 2	0.19 /	328.801 /	5024 / 5212	1651896 /	1,651,896

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	1258.72 / 144.99	*Үндсэн цалин:*	7,500,978
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,275,166
		Нэмэгдэл цалин:	2,775,362
		Нийт цалин:	11,551,506
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,559,453
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,571,005
		Ажиллах хүчний зардал:	**14,681,964**
Бүгд хүн/цаг:	***14812.86 / 4133.76***	**Бүгд цалин:**	***108,244,426***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**18,401,552**
Нэмэгдэл цалин:			**40,050,438**
Нийт цалин:			**166,696,416**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**22,504,016**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**22,670,713**
Ажиллах хүчний зардал:			**211,871,145**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

АВТОЗАМЫН ХАШЛАГА СОЛИХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	14.063	28,125	14.063	2	1	621.48	17,479
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	13000	186.22	2,420,860	0.253	1020	2	280.66	72,288
1-4334	Хайрга	м3	33300	60.333	2,009,090	105.583	20	1	323.62	683,374
1-4028	Цемент м-400	тн	396000	24.647	9,760,344	25.14	1020	1	216.56	5,553,267
1-4543	Голын элс	м3	22500	35.232	792,722	58.133	15	1	334.65	291,813
2-1989	Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/	м	21800	1862.2	40,595,960	193.669	1020	3	391.34	77,306,155
				Хог, хаягдлын зардал:		2.381	0	1	0	0
					55,607,102					**83,924,376**

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	77.057	154,114	77.057	2	1	621.48	95,778
1-4542	Уулын элс	м3	22500	179.797	4,045,441	269.696	15	1	334.65	1,353,807
	Ухсан шороо	м3	0	607.59	0	729.108	5	1	453.71	1,654,018
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	33300	632.913	21,075,986	1075.951	20	1	323.62	6,963,987
1-4028	Цемент м-400	тн	396000	47.333	18,743,722	48.279	1020	1	216.56	10,664,469
1-4292	Явган замын хавтан	м2	22000	3017	66,374,000	85.23	1020	1	216.56	18,826,612
1-4292	Явган замын хөтөч хавтан	м2	19500	358.5	6,990,750	10.128	1020	1	216.56	2,237,103
2-1989	Замын бетон хашлага /0,5x0.3x0.15м/	м	7000	2165.6	15,159,200	23.822	1020	3	391.34	9,508,792
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	22500	103.802	2,335,539	176.463	20	1	323.62	1,142,139
				Хог, хаягдлын зардал:		14.9744	0	1	0	0
					134,878,752					**52,446,705**

ГАДНА ТАЛБАЙН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сандал	ш	412500	48	19,800,000	0.36	1020	2	280.66	103,058
1-4271	Ус	м3	2000	39.504	79,008	39.504	2	1	621.48	49,102
1-4334	Хайрга	м3	33300	66.857	2,226,339	117	20	1	323.62	757,269
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	4.842	96,846	0.008	1020	3	391.34	3,286
1-4028	Цемент м-400	тн	396000	16.465	6,520,056	16.794	1020	1	216.56	3,709,666
1-0879	Электрод э-42	кг	5500	27.185	149,517	0.054	1020	2	280.66	15,565
1-4212	Арчих материал	кг	500	0.595	297	0.001	1020	1	216.56	135
1-4543	Голын элс	м3	22500	67.855	1,526,735	111.961	15	1	334.65	562,014
1-4330	Квадрат төмөр 40x3x20h	м	5300	2886	15,295,800	8.283	1020	2	280.66	2,371,315
1-1681	Квадрат төмөр 60x3x60h	м	12000	2020.2	24,242,399	12.254	1020	2	280.66	3,508,052
1-0134	Квадрат төмөр 30x30x20h	м	4200	7407.4	31,111,078	11.723	1020	2	280.66	3,355,882
1-2660	Олон төрлөөр ангилах хогийн сав	ш	450000	24	10,800,000	1.08	1020	1	216.56	238,562
1-0220	Өнгийн будаг	кг	17500	127.429	2,230,016	0.164	1020	2	280.66	47,059
					Хог, хаягдлын зардал:	1.9151	0	1	0	0
					114,078,092					**14,720,964**

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	224.414	448,828	224.414	2	1	621.48	278,938
1-4333	Хар шороо	м3	12000	264.16	3,169,920	369.824	10	1	348.9	1,290,316
1-4604	Хайлаас	ш	25000	119	2,975,000	0.619	1020	2	280.66	177,146
1-4275	Зүлэгний үр	кг	25000	440.26	11,006,500	0.44	1020	1	216.56	97,250
					Хог, хаягдлын зардал:	3.5718	0	1	0	0
					17,600,248					**1,843,649**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	250000	0.505	126,250	0.052	1020	2	280.66	14,746
1-4542	Уулын элс	м3	22500	31	697,500	46.5	15	1	334.65	233,418
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	1500	0.92	1,380	0.001	1020	2	280.66	319
1-0744	Цайрдсан туузан төмөр 40*4	кг	3500	21.6	75,600	0.022	1020	1	216.56	4,771
1-0879	Электрод э-42	кг	5500	0.816	4,488	0.002	1020	2	280.66	467
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	3500	90.48	316,680	0.09	1020	1	216.56	19,986
3-6374	Гэрэлтүүлэг 100вт	ш	300000	92	27,600,000	1.104	1020	2	280.66	316,046
1-2932	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь	ш	176000	46	8,096,000	20.93	5	1	453.71	47,481
3-2864	Кабель	км	4700000	0.602	2,828,112	0.392	1020	2	280.66	112,312
3-3815	2 талдаа гэрлуулэгчтэй төмөр багана h=8 м	ком	1050000	46	48,300,000	2.76	1020	2	280.66	790,114
					Хог, хаягдлын зардал:	0.4311	0	1	0	0
					88,046,010					**1,539,660**

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1989	Буулгасан замын хашлага	м	0	1620.1	0	17.821	5	3	785.9	70,028
1-4292	Буулгасан замын хавтангийн хог	м2	0	1924.8	0	54.376	10	1	348.9	189,716
					Хог, хаягдлын зардал:	0.4332	0	1	0	0
					0					**259,744**
					Хог, хаягдлын зардал:	23.7066	0	1	0	0
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**410,210,204**					**154,735,100**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

АВТОЗАМЫН ХАШЛАГА СОЛИХ А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5тн-ын кран	521.42	59489	31,018,516

31,018,516

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	155.55	14071	2,188,682
	Автомашин	1358.64	3456	4,695,462
53*01	Пикап	2.56	4500	11,507
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	19.39	43956	852,495
21001	0.65м3 шанагатай экскаватор	11.44	54107	619,174

8,367,319

ГАДНА ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	37.44	2531	94,761
7021	Бетон зуурмагийн насос	28.18	20840	587,168
7005	Авто бетон зуурагч	28.18	25632	722,183
2028	Автокран 5тн	257.32	59489	15,307,866
	Автомашин	0.02	3456	54
85201	Ачааны машин	89.2	61739	5,507,159
3033	Гагнуурын аппарат	225.97	19064	4,307,987

26,527,177

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
4016	Трактор 50м.х	4.4	13530	59,567
1017	Бульдозер	21.13	51955	1,097,938
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.30м3	12.31	0	0

1,157,505

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	3.8	40590	154,389
2003	Цахилгаан эргүүлэг	14.02	11480	160,959
2144	Шаттай машин	84.64	9400	795,616
2028	Автокран 5тн	18.11	59489	1,077,139
2029	Автокран 6.3тн	7.36	68500	504,223
2027	Автокран 3тн	127.88	40084	5,125,942
	Автомашин	3.13	3456	10,810
3033	Гагнуурын аппарат	33.16	19064	632,162
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	20.7	52260	1,081,782
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	13.04	43956	573,157

10,116,179

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	673.68	3456	2,328,238
9003	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	101.73	0	0

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

	2,328,238
НИЙТ ДҮН:	79,514,936