БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА С.БАТ-ЭРДЭНЭ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

2025 он №2 Жаргалант

№	Нэр төрөл, үзүүлэлт	Шаардлага
1	Ажлын даалгавар боловсруулах үндэслэл	Сэлэнгэ аймаг Зүүнбүрэн сумын ИТХ-н төсөв батлах тухай 2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 50 дугаар тогтоол
2	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.
3	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
4	Байршил	Сэлэнгэ аймаг, Зүүнбүрэн сумын Бэлчир 2-р баг Эрүүл мэндийн төв
5	Эрүүл мэндийн төвийн сантехникийн засвар,бохирын цооног, худаг	
6	Ажлынт өсөвт өртөг, хөрөнгийн эх үүсвэр	190,000,000.00 “нэг зуун ерөн сая төгрөг” Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан
4.1	Буулгах ажил /Бохир ус/	Хуучин банзан шалыг задалж буулгах 80м2 Цэвэр банзан шал буцааж шахах 80м2 Бохир усны ширмэн хоолойг задлаж буулгах ф 100мм 78м Бохир усны ширмэн хоолойг задлаж буулгах ф 50мм 54м Бохир усны хуванцар хоолойг задлаж буулгах ф 50мм 22м Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах 10ш Тосгуур сифоны хамт буулгах 2ш Шаазан жорлон буулгах 8
4.2	Шинээр хийх /Бохир усны ажил/	Бохир усны хуванцар хоолой d-110 мм 62м Бохир усны хуванцар хоолой d-50 46м Хуванцар ташуу гуравлагч ТК 100х100 11ш Хуванцар ташуу гуравлагч ТК 100х50 4ш Хуванцар ташуу гуравлагч Ф 50х50мм 4ш Хуванцар тэгш гуравлагч Ф 100х100 7ш Хуванцар тэгш гуравлагч ТК 100х50 8ш Хуванцар тэгш гуравлагч Ф 50х50мм 4ш Хуванцар отвод 135 градус голч d=100мм 5ш Хуванцар отвод угсрах 135 градус ф 50мм 3ш Хуванцар шилжвэр ф 100х50 6ш Хуванцар муфт ф 100 8ш Хуванцар муфт ф 50мм 4ш Цэвэрлэгээ тавих ф 100мм 4ш Цэвэрлэгээ тавих ф=50 4ш Колена d=50мм 11ш Колена ф 100мм 9ш Шалгах таг тавих ф 100мм 5ш Шаазан угаагуур угсрах 14ш Трап /голч-50мм/ сольж тавих 1ш

		Угаагуурын холигч байрлуулах ф 15мм 14ш Шаазан суултуур байрлуулах 8 ком Тосгуур сифоны хамт 2ш Тосгуурын холигч байрлуулах ф 15 2ком Шүршүүрийн холигч байрлуулах ф 15 1ком Гадна ариутгах татуургын шугамыг лайдаж цэвэрлэх 150мм 44м
4.3	Буулгалтын ажил /Дотор халаалт	Гагнаж залгасан 25мм хүртэлх яндан хоолойг буулгах 268м Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах 129м Задвижка буулгах ф 80мм 4ш 80кг хүртэл жинтэй радиатор М-140 задалж буулгах 25 батарей Хуучин банзан шалыг задлаж буулгах 22 м2 Шалан дорх сувгийн хавтан ховхолж авах 22 хавтан Төмөр бетон сувгийн хавтан буцааж угсрах 22ш Цэвэр банзан шал буцааж шахах 22м2 Хана цоолох 10 нүх Ханын нүхийг бөглөж битүүлэх 10ш
4.4	Дотор халаалтын ажил	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф15-25мм 287м Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх 32мм 152м Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч -80мм 10м Халаалтын ган яндан угсрах ф 15мм 68м Халаалтын ган яндан угсрах ф 20мм 135м Халаалтын ган яндан угсрах ф 25мм 84м Халаалтын ган яндан угсрах ф 32мм 152м Халаалтын ган яндан угсрах 80мм 0.01км Ган янданд хар тосоор ус тусгаарлах түрхлэг хийх 7.44 м2 Яндан хоолойг полиурентанаар дулаалах 7.44 м2 Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох 23.25м2 Шинэ радиатор угсрах /200ш/ 62 экм 80кг жинтэй радиаторыг байрнаас нь авч угаагаад угсрах 30ш Хийн кран тавих ф 15мм 6ш 2 тохируулгатай кран d=15мм байрлуулах 10ш 2 тохируулгатай кран d=20мм байрлуулах 26ш Бөмбөлгөн хаалт ф 80мм 2ш Буцах хаалт угсрах ф 20мм 26ш Буцах хаалт угсрах ф 15мм 10ш Хий хураагч тавих голч 159мм L=390мм 6ш Балансын хаалт угсрах ф 20мм /өгөх шугамын стояк/ 24ш Балансын хаалт угсрах ф 15мм /өгөх шугамын стояк/ 4ш Юүлэх хаалт ф 25мм 8ш Таслах хаалт ф 25мм 8ш Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах 449м Ил яваа яндан хоолойг тосон будгаар будах 181.47м2
4.5	Гадна бохир усны ажил	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох 99.52м3 Механизмаар ухсан нүхийг гараар засч ухах 3.08м3 Элсэн дэвсгэр үе хийх 3.6м3 Бохир усны хуванцар хоолой d-110мм 8м Бохир усны хуванцар хоолой d-160 28м Яндан хоолойг полиурентанаар дулаалах 16.82м2 Дулаалгын гадуур ороох материалаар ороох 28.13м2 Хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах 87.21м3 Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах 15.39м3 1000мм –ийн голчтой угсармал төмөрр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах 1ш Гадаргууд ус тусгаарлагийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх 6.81м2 Худагт бэхэлгээний деталь төмөр суулгах 0.02тн Дулаалгатай модон төг угсрах 0.78м2

		Ширмэн таг тавих 1ш Нойтон хөрсөнд 5м3 багтаамжтай бохирын соруулдаг танк угсрах ф 1500 Н=2.7м 1ком Соруулдаг бохирын танк иж бүрдэл
4.6	Халуун хүйтэн усан хангамж /буулгах ажил/	Цайрдсан ган 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах 96м Цайрдсан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах 72м Бөмбөлгөн хаалт буулгах ф 15-50мм 52ш Бохир усны хуванцар хоолойг задлаж буулгах ф 20мм 24ш Цэвэр усны банк буулгах 2м3 1ш
4.7	Халуун хүйтэн усан хангамжийн ажил	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойг бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм 203м Цайрдсан ган яндан угсрах ф 15мм 144м Цайрдсан ган яндан угсрах ф 20мм 9м Цайрдсан ган яндан угсрах ф 25мм 50м Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф 20мм 4ш Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф 15мм 60ш Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф 25мм 6ш Яндан хоолойг полиуретанаар дулаалах 2.73м2 Дулаалгын гадуур ороох материалаар ороох 14.96м2 Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах 203м Цэвэр усны сав тавих V=2м3 1ш Насос PDL-250A, H=8-9 м 2860 эр/мин, 220 V/50Hz 2ш Агшин зуурын халаагч угсрах 3квт 3ш Агшин зуурын халаагч угсрах 5квт 5ш
4.8	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	Ерөнхий оролтын самбар тавих ЕС-1 1ком Гэрэлтүүлэгийн самбар тавих ГС-1 1ком Хананд далд тоноглох газардуулгын контактай хамгаалагдсан тагтай розетка тавих 220В 11ширхэг Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай 1х4мм2 хөндлөн огтлолтой цахилгаан дамжуулах утас угсрах 40м Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай 5х6мм2 хөндлөн огтлолтой цахилгаан дамжуулах кабель угсрах 170м
4.9	Газардуулгын ажил	Газардуулгын газар ухах 3.36м3 Буцааж эргүүлж булах 3.36м3 Газардуулгын электрод зоох 10ш Газардуулгын гадна хүрээ тавих 12м Аянга хамгаалалт буулгах утас ф10 15м
5	Чадамж	Сангийн яамны хар жагсаалтад ороогүй байх
5.1	Тавигдах шаардлага	Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ зураг, төсвийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ

Хянасан: ЭМТ-н даргын үүрийг хасран гүйцэтгэгч Я.Одонтуяа

Боловсруулсан: Нягтлан бодогч Н.Хувьзаяа

4318275021 9055797 СЭТ0333