ЧИН ВАН ХАНДДОРЖИЙН ӨРГӨӨ БУУЛГАН ШИНЭЭР БАРИХ, ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2025 оны 03 сарын 21

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Баруун гэр буулгах	12м диаметр	ш	1
2	Баруун гэрийг шинээр барих	16м диаметр	ш	1
3	Зүүн гэр буулгах	12м диаметр	ш	1
4	Зүүн гэр засварлан барих	12м диаметр	ш	1
5	Унь сольж шинээр хийх	Нарс мод	ш	26
6	Унийг будаж лакдаж сэргээх		ш	112
7	Гэрийн тойрог бүслүүрийн хагарсан хэсгийг нөхөж засварлах	Нарс мод	ш	30
8	Тойрог бүслүүр хэсгүүдийг будаж лакдах	Нарс мод	ш	30
9	Дээд тооныг томсгож хийх	Нарс мод	ш	1
10	Дээд доод тооны холбоос хэсгийн модон хийцийг шинээр хийх	Нарс мод	ш	1
11	Доод том тооныг хагарсан хэсгийг нөхөж засварлах	Нарс мод	дм	5
12	Гэрийн эдвэрч алга болсон сийлбэрийг шинээр хийх	Наамал сийлбэр	ш	30
13	Хаалганы хагарч муудсан хэсгийг солих	Сийлбэртэй самбар	ш	1
14	Гадуур бүрээсийг брезентээр сольж барих	1,5м өргөнтэй	$м^2$	195
15	Багана дээрх сийлбэрийг засварлах	Наамал сийлбэр	ш	2
16	Гэрийн модны үндсэн өнгийг сэргээж лакаар будах	Нарс мод	$м^2$	210

Тайлбар:

Шинээр барих- *Баруун талын 12м диаметртэй гэрийг буулган сэлбэн засварлаж 16м диаметртэй том гэр болгон томруулах ажил*

Засварлах ажил- *Зүүн талын 12м диаметртэй гэрийг буулган засварлан дахин барих ажил*

Ажлын төсөв боловсруулахдаа ажлын талбайтай танилцаж хийсэн байх