НОГООННУУР СУМЫН ТӨВИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН ЗАСВАР БА СУМЫН ТӨВИЙН КАМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

НОГООННУУР СУМЫН ТӨВИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН ЗАСВАР БА СУМЫН ТӨВИЙН КАМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материалын зардал	
3	Тээврийн зардал	
4	Машин механизмын зардал	
	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	
5	Нэмэгдэл зардал	
6	Төлөвлөгөөт ашиг	
	Барилга угсралтын зардал	
7	НӨАТ 10%	
8	Норомчлолын сан 0.18%	
	ДҮН	
9	Захиалагчийн хяналтын зардал 2%	781,386
10	Зураг төсвийн зардал 3%	1,172,078
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	
	ДҮН	
12	Магадлашгүй ажлын зардал	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ /10 ШИРХЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-040-02	Суурийн нүх гараар ухах	м3	1.75
06-010-22	Гэрэлтүүлэгчийн төмөр шонгийн нүхэнд бетон цутгах м100 /Анкер бэхэлгээний хамт/	м3	0.96
30-150-05	Шинэ гэрэлтүүлэгчийг шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.26
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10
38-220-42	220в-ын 2 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	10
30-240-23	Тмо -маркийн төмөр бүтээцийг будах	тонн	1.26
20-240-04	Нарны гэрэлтуулэг угсрах	ширхэг	10

Нийгмийн даатгал,

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ /22 ШИРХЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-560-09	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч толгой /ковра/-100wг/ угсрах	ш	22
38-220-42	220в-ын 2 судастай кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	22
30-240-23	Тмо -маркийн төмөр бүтээцийг будах	тонн	3.81

ЦАЛИНГИ

38-270-35	Хуучин гэрэлтуулгийн тэжээлийн АВВГ 3х25+1х16 кабелийг татах	1 м утас	300
20-170-11	Туузан гэрэл тавих /16 гэрэлтуулэгт тус бурт 16 м /	м	256

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжэ
40-500-08	Гадна суурилуулах хөдөлгөөн ажиглалтын дуранд угсрах	ш	4
40-340-07	Хяналтын камерийн дүрс хулээн авах станц угсрах DVR 24 channel	ш	1
40-340-06	Хяналтын камерийн удирдлагын гар угсрах /Speed Done camera/	ш	1
40-480-07	Хяналтын дэлгэц холбох 32 LCD	ш	1
40-370-04	Компьютер сүлжээний салаалагч switch 16 port	ш	1
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 8 судастай /ердийн utp cat 6 0.5*4/	100м	2.5