ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
51-050-12	Ханын банзан бүрээс буулгах	м2	358.1						
74-503-05	Таазны банзан өнгөлгөөг задалж буулгах	10м2	22.98						
35-180-05	Дээврийн гөлмөн төмөр буулгах	м2	291.23						
35-190-05	Тавиургүй цонхыг задлаж буулгах	м2	24.92						
35-190-06	Хаалгыг буулгах	м2	12.4						

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-330-06	Дээврийн сараалж ба хучаасын модон хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис үжил эсэргүүцэгч түрхлэг түрхэх	м2	291.23						
74-602-04	Цайрдмал гөлмөн төмөр дээвэр угсрах	1м2	291.23						
10-440-06	Харуулдсан банзан фронтон угсрах	м2	49.88						

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-030-03	Шалны банзыг бүрэн шинэчлэн солих	м2	229.88						
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	204.68						
15-180-08	Шал эрүүл ахуйн шаардлага хангасан будгаар гараар ердийн будах	м2	26.01						
74-516-03	Шалны хөвөө мод суулгах	1м	155.5						

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-090-04	Нарсан рейкээр тааз бүрэх	м2	229.88						
10-050-04	Дотор ханыг рейкээр өнгөлөх	м2	358.1						
10-050-04	Рейкээр амалгаа хийх	м2	10.26						

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

СХД 21-р хороо. *ЦЕГ "Оч" Хүүхдийн зуслангийн засварын ажил. Хүүхдийн амрах байр*

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-12	Вакум цонх суулгах	м2	24.93						
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	7.045						
10-190-04	Дотор модон хаалга суулгах	м2	9.6						
10-720-05	Ердийн нугастай шилэн хаалга угсрах	1 хав-тас	2						
15-810-04	Шилэн хана, хаалганд зураглал гарган хальсан хуулга наах	м2	2.8						
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	9.6						
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	24.93						

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-370-05	Гадна ханы банз хэсэгчлэн солих	м2	322.77						
15-790-04	Гадна ханыг дулаалгатай сайдинг хавтангаар өнгөлөх	м2	347.51						

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1 IP31 480*320*120	ш	1						
38-520-17	Таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч угсрах 2*36Вт 230В IP31	ш	27						
38-520-17	Хананд тоноглох мэдрэгчтэй хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч угсрах 35Вт 230В IP54	ш	4						
20-230-04	Хамгаалагдсан ил тоноглох гурвалсан унтраалга тавих 230В 10А IP31	ширхэг	1						
20-230-04	Хамгаалагдсан ил тоноглох хоёрлосон унтраалга тавих 230В 10А IP31	ширхэг	4						
20-230-04	Хамгаалагдсан ил тоноглох унтраалга тавих 230В 10А IP31	ширхэг	2						
20-230-09	Ил угсрах газардуулагч контакттай тагтай хамгаалагдсан розетка 230В 16А IP31	ширхэг	16						
38-310-09	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	12						
20-170-04	ПВ 1*2,5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	600						
38-330-04	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	180						
38-350-13	Цайрдсан туузан төмөр 25*4мм	м	12						
38-350-06	Цайрдсан босоо электрод ф20мм L=2.5м	ш	3						

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ / ХҮҮХДИЙН АМРАХ БАЙР 6Ш /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүтэц хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүтэц цалин
10-250-06	Модон довжоо, пандус угсрах	м2	124.84						
15-690-13	Модон довжоо, пандус тосон будгаар будах	м2	124.84						

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ / ХАЛУУН УСНЫ БАЙР /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүтэц хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүтэц цалин
10-250-06	Модон довжоо, пандус угсрах	м2	20.03						
15-690-13	Модон довжоо, пандус тосон будгаар будах	м2	20.03						

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ / ЗАХИРГААНЫ БАЙР /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүтэц хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүтэц цалин
10-250-06	Модон довжоо, пандус угсрах	м2	20.803						
15-690-13	Модон довжоо, пандус тосон будгаар будах	м2	20.803						

ЖООНЫ АЖИЛ / БИЕ ЗАСАХ ГАЗАР /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүтэц хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүтэц цалин
10-250-06	Модон довжоо, пандус угсрах	м2	11.66						
15-690-13	Модон довжоо, пандус тосон будгаар будах	м2	11.66						

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ / ЗООГИЙН ГАЗРЫН БАРИЛГА /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүтэц хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүтэц цалин
10-250-06	Модон довжоо, пандус угсрах	м2	20.803						
15-690-13	Модон довжоо, пандус тосон будгаар будах	м2	20.803						

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ / ЗУНЫ ТЕАТР /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүтэц хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүтэц цалин
10-250-06	Модон довжоо, пандус угсрах	м2	2.604						
15-690-13	Модон довжоо, пандус тосон будгаар будах	м2	2.604						

ГАДНА ЦАХИЛГААН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-03	Кабелийн шуудуг ухаж овоолох	м3	383.16						
01-060-03	Кабелийн шуудуг бэхэлгээгүйгээр гараар ухах	м3	28.84						
01-400-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг механизмаар эргүүлж булах	м3	314.5						
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	55.5						
38-200-06	3*70+1х35мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөнцагаан голтой хүчний кабель АВВБ	м	366						
38-200-05	3*35+1х16мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөнцагаан голтой хүчний кабель АВВБ	м	110						
38-200-04	2*25мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөнцагаан голтой хүчний кабель АВБбШВ	м	600						
38-250-07	25мм2 кабелийн халж хэлбэрших төгсгөвч	ш	16						
38-250-07	35мм2 кабелийн халж хэлбэрших төгсгөвч	ш	10						
38-250-09	70мм2 кабелийн халж хэлбэрших төгсгөвч	ш	6						
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	600						
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	600						
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.66						
38-240-04	Кабелийн тэмдэг тавих	ш	15						
38-330-14	Хуванцар хоолойг ф110мм угсрах	м	8						
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-В/3	иж бүрэн	1						
38-530-12	Хувиарлах самбар угсрах IP-64 800х600х200мм ХС-1	ком	1						

ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-040-01	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	82						
06-010-04	Шонгийн нүх бетондож бэхлэх м-100	м3	82						
08-060-05	Тоосгон багана гагнаж өрөх	м3	0.96						
07-450-11	Төмөр хашааны хайс хийж угсрах /2,1м*1.5м/	м	2000						
07-460-13	Төмөр хашааны явган хаалга хийж угсрах /1.5м*1.8м/	ш	1						
10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	2						
15-270-05	Хашааны төмөр гадрагуут будгаар будах	м2	3000						