БАТЛАВ:
ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
...../Б.ЗОРИГТБАЯР/

ОРОН СУУЦНУУДЫН ФАСАД ДУЛААЛАХ ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР

Орхон аймаг Дугаар..... 202.. ... ...

I.	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	ЗГҮАХ-ын 2.4.3.4. Орон сууц, нийтийн аж ахуйн инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, дэвшилтэт техник тоног төхөөрөмж суурилуулах төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, ашиглалтын түвшнийг сайжруулна
II.	Байршил	Орхон аймгийн Баян-Өндөр суманд баригдсан 6 бичил хорооллын угсармал, тоосгон орон сууц
	Зориулалтын хүч чадал нэр	• Фасад • Дулаалга • Аймгийн хэмжээнд баригдсан орон сууцнуудын загвар тус бүрд дулаан алдалыг бууруулах зураг төсөл боловсруулах
III.	Зураг төслийн иж бүрдэл	• Дулаан техникийн тооцоо • Онцгой байдлын дүгнэлт • Одоогийн байдал • Хэмжилтын зураг төсөл • Барилгы төсөв / Магадлалын дүгнэлт/ • Иж бүрэн зураг төсөл / Магадлалын дүгнэлт/
IV.	Зураг төсөл боловсруулах үе шат хугацаа	Ажлын зураг төсөл, төсөв нэг үе шаттай. • Хэмжилтийн болон өөрчлөлтийн зураг төсөл боловсруулан батлуулах
V.	Зураг төслийн байгууллага	Гүйцэтгэх ажлын хүрээнд тусгай зөвшөөрөлтэй байх.
VI.	Захиалагч байгууллага	Орхон аймгийн Засаг даргын тамгын газар
VII.	Шийдвэрлэх асуудал	Орон сууцны барилгад техникийн тооцоо хийж дулаалгын болон насжилт өндөр фасадны материал сонгон техникийн шийдэл тодорхойлох.
VIII.	Зураг төсөл боловсруулахад ашиглах материал	Монгол Улсын хуулиуд: • Барилгын тухай хууль: • Эрчим хүчний тухайхууль: Норм, нормативууд: • Олон нийтийн барилгын норм дүрэм БНбД:31-30-03 • Заслын ажил БНбД:31-10-05 • Барилгын засварын ажлын төсвийн суурь нормууд • Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм • Бусад холбогдох норм, дүрэм, заавар
IX.	Онцгой нөхцөл	Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүй норм БНбД:21-01-02, БНбД:21-02-02

X.	Зөвшөөрөлцөх байгууллага	• Загвар зураг төслийг мөрдөгдөж буй барилгын норм дүрэм, стандартуудыг баримтлан захиалагчийн хүсэлтийн дагуу боловсруулан батлуулсны дараа ажлын зураг төслийг хийж гүйцэтгэн экспертизээр батлуулан хүлээлгэж өгнө.

ХЯНАСАН:

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт хэлтсийн дарга С.Даваадорж

ЗӨВШИЛЦСӨН:

ХББЗА-ОНӨААТҮГ-ийн захирал, Аймгийн ерөнхий архитектор үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Хишигжаргал

ГХБХБГ, Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн дарга Г.Буянхүү

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХБТХОХ-ийн Барилга, инженерийн шугам сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Р.Галбаатар