ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202410151
Захиалагч: ХУД-ийн ЗДТГазар

Улаанбаатар хот ХУД-ийн 24 хороо. Виви Сити Ханбогд хорооллын уерийн хамгаалалтын сувгийн ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 1,372,535,670
(Нэг тэрбум гурван зуун далан хоёр сая таван зуун гучин таван мянга зургаан зуун далан төгрөг)

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: Гидроком байгууламж ХХК**
Захирал: ...../П.Урианхай/
Огноо: 2024.12.01

УЛААНБААТАР ХОТ
ГИДРОКОМ БАЙГУУЛАМЖ ХХК
2805146
ХТО 0632

Хянасан **Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../Б.Ваня/**
Огноо: 2024.12.10

1,372,535,670 Тоо
Баджирын Ваня
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
038-95

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Г.Чулуун/
Төсөв тооцсон огноо: 2024.12.08

МОНГОЛ УЛС
17-250
АТХ6501
Гатавын Чулуун
ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2027

Хаяг: УБ хот. ЧД.Их тойруу 26\1 өрөө-307 тоот
Имэйл: chuka_gatav@yahoo.com
Дугаар: 99296274

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: ГИДРОКОМ БАЙГУУЛАМЖ ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ-110/22

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: Г.ЧУЛУУН

АЖЛЫН ЗУРГИЙН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: ХУД 24-Р ХОРОО, ВИВА СИТИ, ХАНБОГД ХОРООЛЛЫН ҮЕ-РИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
4	ЗТБХБ Сайдын 2010 оны 290 дугаар тушаалаар батлагдсан Усны барилга байгууламжийн ажлын төсвийн суурь норм
5	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
6	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф
7	Тайлбар: Зураг төслийн Захиалагч ХУД Засаг даргын газрын саналаар Гидроком ХХК-ний ГКБ05/2020 шифртэй Хүннү молл, Вива сити хотхоны үерийн байгууламжийн төсвийг зам талбайн ус зайлуулах зургийн төсөвт нэмж оруулав, төсвийг нэгтгсэн бүлэг 10.1-ээс 10.

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 1,372,535,670 төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Г.Чулуун/

Тамга

МОНГОЛ УЛС 17-250 АТХ6501 Хотгавын Чулуун ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 2022-2027

Дугаар: 99296274
Имэйл: info@uec.mn
Хаяг: УБ, БЗД.....

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	260,764,803
2	Материал	518,316,270
3	Тээвэр	18,183,652
4	Машин ашиглалт	130,510,126
	Шууд зардлын дүн	927,774,852
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /74.7 %/	99,518,381
6	Ашиг / 15%/	154,093,985
	Барилга угсралтын ажлын дүн	1,181,387,218
7	НӨАТ 10%	118,138,722
8	Нормчлолын сан 0.18%	2,126,497
	Дүн	1,301,652,436
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	23,627,744
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	11,813,872
	Дүн	1,337,094,053
12	Магадлашгүй ажил 3 %	35,441,617
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	1,372,535,670

МОНГОЛ УЛС 17-250 АТХ6501 Гатсэвын ЧУЛУУН ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 2022-2027

Төсөв зохиосон: ...../ Г.Чулуун/

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	10.1. Газар шорооны ажил	57,722,532	26,477,179	3,727,997	7,911,987	1,971,582	10,104,761	7,529,026
2	10.2. Ус хулээн авах худаг.	13,349,718	2,221,420	7,034,722	1,303,010	201,515	847,784	1,741,268
3	10.3. Тэгш өнцөгт угсармал төмөр бетон суваг	355,314,238	77,492,393	153,599,037	41,858,570	6,444,675	29,574,227	46,345,335
4	10.4. Тэгш өнцөгт далд суваг.	514,672,772	89,958,560	261,715,882	56,650,608	4,884,670	34,331,820	67,131,231
5	10.5. Трапец огтлолтой суваг	125,891,078	27,689,881	54,488,077	13,525,215	3,199,752	10,567,577	16,420,575
6	10.6. Ус саагуурын худаг	27,375,316	4,970,017	14,402,375	1,870,976	664,496	1,896,759	3,570,693
7	10.7. Зам талбайг сэргээх	13,192,081	436,881	9,801,861	843,865	222,037	166,731	1,720,706
8	10.8. Тэгш өнцөгт сувгийн хайс, 307м	50,004,835	27,295,351	3,286,138	1,950,686	533,281	10,417,008	6,522,370
9	10.9. Явган хүний гүүр.	23,864,648	4,223,121	10,260,181	4,595,208	61,644	1,611,714	3,112,780
	НИЙТ ДҮН:	1,181,387,218	260,764,803	518,316,270	130,510,126	18,183,652	99,518,381	154,093,985

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10.1. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-011-07	Бульдозероор бетон зам талбайг хуулж түрж 10м хүртэл зайд шилжүүлэх	100м3	0.525	2.0 / 2	.28 /	.15 /	7974 / 7974	1172 /	1,172
33-010-27	Түрж гаргасан хог хаягдалыг автосамосвалд ачиж зайлуулах	1000м3	0.0525	2.0 / 2	6.44 /	.34 /	7974 / 7974	2696 /	2,696
33-010-12	Газрыг II эргийн хөрсөнд ухаж, шороог отвалд асгах	1000м3	3.665	2.0 / 2	3.86 /	14.15 /	7974 / 7974	112807 /	112,807
33-010-54	II зэргийн хөрсөнд гуйцээж гараар ухах	1000м3	0.275	2.8 / 2	3164.48 /	870.23 /	9124 / 7974	7939997 /	7,939,997
33-060-01	Элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	1.6	2.7 / 2	259.39 / 133.35	415.02 / 213.36	8981 / 7974	3727331 / 1701333	5,428,663
33-011-26	Бульдозероор хөрсийг 10м хүртэл зайд түрж хүнхээл ба шуудууг булах Хөрсний зэрэг I	100м3	11	2.0 / 2	.08 /	.88 /	7974 / 7974	7017 /	7,017
33-011-04	Илүүдэл шороог бульдозероор хөрсийг түрж 10м хүртэл зайд шилжүүлж тараах Хөрсний зэрэг I	100м3	25.65	2.0 / 2	.17 /	4.36 /	7974 / 7974	34771 /	34,771

Нийт Хүн/цаг: 1305.1285 / 213.36 *Үндсэн цалин:* 13,527,123

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,299,611

Нэмэгдэл цалин 37% : 5,005,036

Нийт цалин: 20,831,770

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,812,289

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,833,121

Ажиллах хүчний зардал: **26,477,179**

10.2. УС ХУЛЭЭН АВАХ ХУДАГ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-030-11	Ус хүлээн авах худгийн улны арматур байрлуулах	100тн	0.0031979	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	13.46 / .02	10353 / 7974	139318 / 143	139,461
33-030-01	Суурийн цутгамал бетон хавтан цутгах, B20	100м3	0.04905	2.7 / 2	330.76 / 1.17	16.22 / .06	8981 / 7974	145706 / 458	146,163
33-030-11	Ус хүлээн авах худгийн хананы арматур байрлуулах	100тн	0.0065498	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	27.56 / .04	10353 / 7974	285345 / 293	285,638
33-030-03	Ус хүлээн авах худгийн хананы бетон цутгах,	100м3	0.083	2.8 / 2	732.77 /	60.93 / .97	9124 / 7974	555924 / 7731	563,655

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	B20		15		11.66				

Нийт Хүн/цаг: 118.172022577 / *Үндсэн цалин:* 1,134,918

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 192,936

Нэмэгдэл цалин 37% : 419,920

Нийт цалин: 1,747,774

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 235,949

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 237,697

Ажиллах хүчний зардал: **2,221,420**

10.3. ТЭГШ ӨНЦӨГТ УГСАРМАЛ ТӨМӨР БЕТОН СУВАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-030-11	Тушиц хананы арматур байрлуулах	100тн	0.27364	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	1151.48 / 1.54	10353 / 7974	11921271 / 12241	11,933,512
33-030-03	Түшиц хана цутгаж бэлдэх.B20	100м3	1.6905	2.8 / 2	732.77 / 11.66	1238.75 / 19.71	9124 / 7974	11302334 / 157177	11,459,511
33-060-20	Шүүрэлтээс хамгаалсан нийлэг хальс дэвсэх	100м2	2.1112	2.5 / 2	1.85 / .08	3.91 / .17	8693 / 7974	33952 / 1347	35,299
33-030-65	3.5 тн хүртэл жинтэй тушиц хана байрлуулах	1шир-хэг	147	3.5 / 2	3.54 / 3.27	520.38 / 480.69	10000 / 7974	5203800 / 3833022	9,036,822
33-030-11	Хавтангийн арматур байрлуулах	100тн	0.0168	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	70.69 / .09	10353 / 7974	731901 / 752	732,652
33-030-03	Хавтан цутгаж бэлдэх.B20	100м3	0.31	2.8 / 2	732.77 / 11.66	227.16 / 3.61	9124 / 7974	2072596 / 28823	2,101,419
33-030-46	1.0 тн хүртэл жинтэй хавтан байрлуулах	100 ширхэг	0.74	3.0 / 2	108.27 / 104.59	80.12 / 77.4	9412 / 7974	754088 / 617160	1,371,248
08-040-10	Булагдах бетонон гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	631.2	2.9 / 2	.49 / .01	310.74 / 5.05	9268 / 7974	2879936 / 40266	2,920,202

Нийт Хүн/цаг: 3603.2260894 / *Үндсэн цалин:* 39,590,665

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 6,730,413

Нэмэгдэл цалин 37% : 14,648,546

Нийт цалин: 60,969,625

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 8,230,899

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 8,291,869

Ажиллах хүчний зардал: **77,492,393**

10.4. ТЭГШ ӨНЦӨГТ ДАЛД СУВАГ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-030-11	Хос хоолойн арматур байрлуулах	100тн	0.57043	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	2400.38 / 3.2	10353 / 7974	24851084 / 25518	24,876,602
33-030-09	Тэгш өнцөгт хос хоолой цутгаж бэлдэх	100м3	2.115	2.7 / 2	726.9 / 42.51	1537.39 / 89.91	8981 / 7974	13807331 / 716932	14,524,263
33-030-65	Тэгш өнцөгт хос хоолой байрлуулах	1шир-хэг	50	3.5 / 2	3.54 / 3.27	177 / 163.5	10000 / 7974	1770000 / 1303749	3,073,749
33-030-11	Далд хоолйон эхэн ба адаг байрлах ерц 1-ийн арматур байрлуулах	100тн	0.00508	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	21.38 / .03	10353 / 7974	221313 / 227	221,540
33-030-03	Өрц 1 цутгах.В20	100м3	0.052	2.8 / 2	732.77 / 11.66	38.1 / .61	9124 / 7974	347661 / 4835	352,496
08-040-10	Булагдах бетонон гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	629.2	2.9 / 2	.49 / .01	309.76 / 5.03	9268 / 7974	2870811 / 40138	2,910,949

Нийт Хүн/цаг: 4484.0045351 / *Үндсэн цалин:* 45,959,598

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 7,813,132

Нэмэгдэл цалин 37% : 17,005,051

Нийт цалин: 70,777,781

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 9,555,000

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 9,625,778

Ажиллах хүчний зардал: **89,958,560**

10.5. ТРАПЕЦ ОГТЛОЛТОЙ СУВАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-030-11	Тэгш өнцөгт болон трапец сувгуудын холбогдох хэсэгт улны арматур байрлуулах	100тн	0.00566	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	23.82 / .03	10353 / 7974	246581 / 253	246,834
33-030-01	Холбогдох хэсгийн цутгамал бетон хавтан цутгах, В20	100м3	0.0971	2.7 / 2	330.76 / 1.17	32.12 / .11	8981 / 7974	288441 / 906	289,347
33-030-11	Өрц 2 ба 3-ийн арматур байрлуулах	100тн	0.002	3.8 / 2	4208.01 /	9.06 / .01	10353 / 7974	93792 / 96	93,889

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

			1529		5.61				
33-030-03	Өрц 2 ба 3-ийг цутгах.B20	100м3	0.01807	2.8 / 2	732.77 / 11.66	13.24 / .21	9124 / 7974	120812 / 1680	122,492
33-060-20	Шүүрэлтээс хамгаалсан нийлэг хальс дэвсэх	100м2	1.954	2.5 / 2	1.85 / .08	3.61 / .16	8693 / 7974	31424 / 1246	32,671
33-030-11	Хавтангийн арматур байрлуулах	100тн	0.03858	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	162.35 / .22	10353 / 7974	1680758 / 1726	1,682,484
33-030-03	Хавтан цутгаж бэлдэх.B20	100м3	0.73	2.8 / 2	732.77 / 11.66	534.92 / 8.51	9124 / 7974	4880629 / 67873	4,948,502
33-030-46	1.0 тн хүртэл жинтэй хавтан байрлуулах	100 ширхэг	1.69	3.0 / 2	108.27 / 104.59	182.98 / 176.76	9412 / 7974	1722173 / 1409461	3,131,634
33-030-02	Налууд бетон шүд цутгах	100м3	0.612	2.1 / 2	685.63 / 1.67	419.61 / 1.02	8118 / 7974	3406358 / 8150	3,414,508
33-090-35	100мм голчтой ган хоолойгоор өндөр хүчдэлийн болон холбооны кабелд бүрхэвч хийж хамгаалах	1км	0.025	3.8 / 2	447.26 / 4.19	11.18 / .1	10353 / 7974	115762 / 835	116,597
59-050-01	Сувагтай огтолцож байгаа 300 мм-ийн шугам хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах	м3	1.5	2.0 / 2	2.21 / 1.79	3.31 / 2.69	7974 / 7974	26434 / 21410	47,844
40-050-12	Коллектороор 1.5-ээс дээш өндөрт кабель бэхлэх 1м нь 3кг хүртэл жинтэй	1км	0.007	3.3 / 2	32.92 /	.23 /	9765 / 7974	2250 /	2,250
20-120-04	Гэрэлтүүлэгч шилжүүлэн угсрах	ширхэг	1	3.0 / 2	1.84 / .04	1.84 / .04	9412 / 7974	17318 / 319	17,637

Нийт Хүн/цаг: 1398.265551029 /	*Үндсэн цалин:* 14,146,689
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,404,937
	Нэмэгдэл цалин 37% : 5,234,275
	Нийт цалин: 21,785,902
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,941,097
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,962,883
	Ажиллах хүчний зардал: **27,689,881**

10.6. УС СААГУУРЫН ХУДАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-030-11	Өрц -4-ийн арматур байрлуулах	100тн	0.00762	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	32.07 / .04	10353 / 7974	331969 / 341	332,310
33-030-03	Өрц-4-ийн бетон цутгах, B20	100м3	0.09456	2.8 / 2	732.77 / 11.66	69.29 / 1.1	9124 / 7974	632209 / 8792	641,001
33-030-11	Хавтангийн арматур байрлуулах	100тн	0.002	3.8 / 2	4208.01 /	11.53 / .02	10353 / 7974	119370 / 123	119,492

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

			74		5.61				
33-030-03	Хавтан цутгаж бэлдэх.B20	100м3	0.0506	2.8 / 2	732.77 / 11.66	37.08 / .59	9124 / 7974	338301 / 4705	343,006
33-030-46	1.0 тн хүртэл жинтэй хавтан байрлуулах	100 ширхэг	0.12	3.0 / 2	108.27 / 104.59	12.99 / 12.55	9412 / 7974	122284 / 100080	222,365
33-030-10	Эргийн бэхэлгээний чулуут бетон цутгах	100м3	0.189	3.1 / 2	309.32 / 214.89	58.46 / 40.61	9530 / 7974	557138 / 323858	880,996

Нийт Хүн/цаг: 221.4177568 / 54.9156952 *Үндсэн цалин:* 2,539,169

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 431,659

Нэмэгдэл цалин 37% : 939,492

Нийт цалин: 3,910,320

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 527,893

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 531,804

Ажиллах хүчний зардал: **4,970,017**

10.7. ЗАМ ТАЛБАЙГ СЭРГЭЭХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилт	1м3	16	3.1 / 2	1.09 /	17.52 /	9530 / 7974	166950 /	166,950
11-030-04	Битум цацлага	м2	230	3.2 / 2	.01 / .02	2.6 / 3.91	9647 / 7974	25073 / 31178	56,251
74-191-01	Нүхэн эвдэрэлийг зөв хэлбэрт оруулж зүсэх	м2	230	/ 2	/	/	/ 7974	/	

Нийт Хүн/цаг: 20.1174 / 3.91 *Үндсэн цалин:* 223,201

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 37,944

Нэмэгдэл цалин 37% : 82,584

Нийт цалин: 343,730

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 46,404

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 46,747

Ажиллах хүчний зардал: **436,881**

10.8. ТЭГШ ӨНЦӨГТ СУВГИЙН ХАЙС, 307М

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-06	D=50мм голчтой ган хоолойгоор хайсны шон угсрах	м	158	3.6 / 2	.65 / .03	102.7 / 4.9	10118 / 7974	1039119 / 39057	1,078,175
06-050-06	Арматуран холбоотой шонгийн бэхэлгээний 0.06*0.06*0.01 хэмжээтэй лист т?м?р суулган бетондох	тн	0.045	3.3 / 2	146.71 / 4.81	6.6 / .22	9765 / 7974	64469 / 1726	66,195
16-072-05	D=30мм голчтой ган хоолойгоор хайсны дээд, доод хендлевч угсрах	м	314	3.6 / 2	.56 / .02	176.5 / 7.54	10118 / 7974	1785821 / 60092	1,845,913
16-072-05	D=30мм голчтой ган хоолойгоор хайсны Босоо сараалж угсрах	м	1884	3.6 / 2	.36 / .02	682.2 / 45.22	10118 / 7974	6902463 / 360552	7,263,016
16-072-05	D=30мм голчтой ган хоолойгоор хайсны хос гуятай саран сараалж угсрах	м	628	3.6 / 2	.56 / .02	353 / 15.07	10118 / 7974	3571642 / 120184	3,691,826

Нийт Хүн/цаг: 1320.996685 / 72.93845 *Үндсэн цалин:* 13,945,125

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,370,671

Нэмэгдэл цалин 37% : 5,159,696

Нийт цалин: 21,475,493

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,899,192

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,920,667

Ажиллах хүчний зардал: **27,295,351**

10.9. ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-070-07	Двутаврар гүүрний гуя угсрах	тн	0.756	3.7 / 2	66.17 / 2.92	50.02 / 2.21	10236 / 7974	512029 / 17603	529,632
09-070-04	Гүүрнмй шон, хашлага, татлага төмөр хайс угсрах	тн	1.275	3.5 / 2	92.14 / 2.93	117.48 / 3.74	10000 / 7974	1174794 / 29789	1,204,583
09-070-05	WPC төмреер 15 м2 шал хийх	тн	0.588	3.8 / 2	16.43 / 2.9	9.66 / 1.71	10353 / 7974	99991 / 13597	113,588
33-030-11	Тулц бетоны арматур байрлуулах	100тн	0.0021	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	8.84 / .01	10353 / 7974	91488 / 94	91,582
33-030-03	Тулц бетон цутгах.B20	100м3	0.026	2.8 / 2	732.77 / 11.66	19.05 / .3	9124 / 7974	173831 / 2417	176,248
33-030-48	Соёмботой хавтан байрлуулах	100 ширхэг	0.02	3.0 / 2	174.28 / 57.33	3.49 / 1.15	9412 / 7974	32806 / 9143	41,949

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	208.5343719 / 9.110011	*Үндсэн цалин:*	2,157,582
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	366,789
		Нэмэгдэл цалин 37% :	798,305
		Нийт цалин:	3,322,676
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	448,561
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	451,884
		Ажиллах хүчний зардал:	**4,223,121**
Бүгд хүн/цаг:	***12679.862911806 /***	**Бүгд цалин:**	***133,224,071***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**22,648,092**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**49,292,906**
		Нийт цалин:	**205,165,069**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**27,697,284**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**27,902,449**
		Ажиллах хүчний зардал:	**260,764,803**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

10.1. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	17.6	31,997	17.6	15	1	334.65	88,348
1-4525	Хуулж нураасан бетоны хаягдал	м3	0	52.5	0	123.165	15	1	334.65	618,258
1-4542	Элс	м3	22,000	168	3,696,000	252	15	1	334.65	1,264,977
					3,727,997					1,971,582

10.2. УС ХУЛЭЭН АВАХ ХУДАГ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	5.8109	10,564	5.8109	15	1	334.65	29,169
1-0375	Таар	м2	800	5.0673	4,054	.0061	15	2	444.24	41
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	2,600	6.0955	15,848	.0061	15	1	334.65	31
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	6,000	6.6769	40,062	.227	15	2	444.24	1,513
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	187,200	.2725	51,009	.654	15	1	334.65	3,283
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	3,000	12.2871	36,861	.0141	15	2	444.24	94
1-4180	Бетон в20	м3	310,000	13.4183	4,159,673	32.2039	15	1	334.65	161,656
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.9908	2,499,416	.9908	15	1	334.65	4,973
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0327	82,617	.0327	15	1	334.65	164
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг	3,406	14.0006	47,686	.0162	15	2	444.24	108
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550,000	.1519	83,539	.0911	15	1	334.65	457
1-0319	Машины тос	кг	1,100	3.0846	3,393	.0039	15	2	444.24	26
					7,034,722					201,515

10.3. ТЭГШ ӨНЦӨГТ УГСАРМАЛ ТӨМӨР БЕТОН СУВАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	117.0293	212,759	117.0293	15	1	334.65	587,458
1-0375	Таар	м2	800	80.02	64,016	.096	15	2	444.24	640
1-1640	Т?шиц хана	ширхэг	0	147	0	404.25	15	2	444.24	2,693,760
1-4238	Түлээ	м3	25,000	1.2624	31,560	.8206	15	1	334.65	4,119

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	2,600	240.419	625,089	.2404	15	1	334.65	1,207
1-0051	Хар тос	кг	1,200	10.7304	12,876	.0113	15	2	444.24	75
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,500	1514.88	5,302,080	1.7118	15	2	444.24	11,407
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	6,000	160.6401	963,841	5.4618	15	2	444.24	36,395
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	187,200	10.0742	1,885,892	24.1781	15	1	334.65	121,368
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	3,000	292.073	876,219	.3359	15	2	444.24	2,238
1-4180	Бетон в20	м3	310,000	203.0507	62,945,733	487.3218	15	1	334.65	2,446,234
1-4212	Арчих материал	кг	100	.6312	63	.0007	15	1	334.65	3
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	29.044	73,270,083	29.044	15	1	334.65	145,794
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	1.4522	3,663,504	1.4522	15	1	334.65	7,290
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг	3,406	431.8568	1,470,904	.501	15	2	444.24	3,338
1-1685	Далангийн хамгаалалтын хавтан дхдх-1	ш	0	74	0	74	15	1	334.65	371,462
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550,000	3.5009	1,925,481	2.1005	15	1	334.65	10,544
1-0200	Керосин	кг	1,650	15.1488	24,996	.0159	15	2	444.24	106
1-1247	Нийлэг хаьс	м2	1,000	249.1216	249,122	.0757	15	3	591.18	672
1-0319	Машины тос	кг	1,100	68.017	74,819	.085	15	2	444.24	567
					153,599,037					6,444,675

10.4. ТЭГШ ӨНЦӨГТ ДАЛД СУВАГ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	148.977	270,840	148.977	15	1	334.65	747,827
1-0375	Таар	м2	800	148.438	118,750	.1781	15	2	444.24	1,187
1-1640	Т?шиц хана	ширхэг	0	50	0	137.5	15	2	444.24	916,245
1-4238	Түлээ	м3	25,000	1.2584	31,460	.818	15	1	334.65	4,106
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	2,600	379.88	987,688	.3799	15	1	334.65	1,907
1-0051	Хар тос	кг	1,200	10.6964	12,836	.0112	15	2	444.24	75
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,500	1510.08	5,285,280	1.7064	15	2	444.24	11,371
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	6,000	71.8556	431,134	2.4431	15	2	444.24	16,280
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	187,200	5.9103	1,106,416	14.1848	15	1	334.65	71,204
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	3,000	1084.127	3,252,381	1.2467	15	2	444.24	8,308
1-4180	Бетон в20	м3	310,000	219.9505	68,184,655	527.8812	15	1	334.65	2,649,832
1-4212	Арчих материал	кг	100	.6292	63	.0006	15	1	334.65	3

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматур	тн	2,522,727	57.551	145,185,462	57.551	15	1	334.65	288,892
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	2.8775	7,259,273	2.8775	15	1	334.65	14,445
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг	3,406	831.6008	2,832,432	.9647	15	2	444.24	6,428
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550,000	48.5457	26,700,108	29.1274	15	1	334.65	146,212
1-0200	Керосин	кг	1,650	15.1008	24,916	.0159	15	2	444.24	106
1-0319	Машины тос	кг	1,100	29.263	32,189	.0366	15	2	444.24	244
					261,715,882					4,884,670

10.5. ТРАПЕЦ ОГТЛОЛТОЙ СУВАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0422	Стеарин	кг	300		0		15	2	444.24	0
1-0675	Руберойд	кг	3,150		0		15	2	444.24	0
1-4271	Ус	м3	1,818	89.0881	161,962	89.0881	15	1	334.65	447,200
1-1356	Тугалга цоп-40	кг	3,000		0		15	2	444.24	0
1-1359	Тугалга поссу-30	кг	5,000		0		15	2	444.24	0
3-4631	Тусгаарлагч таглаа к-1	ш	1,200	4	4,800	.008	15	2	444.24	53
1-0375	Таар	м2	800	131.2899	105,032	.1575	15	2	444.24	1,050
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	2,600	29.0106	75,427	.029	15	1	334.65	146
1-4339	Хуйлмал эрдэс хөвөн	м3	60,000	1.575	94,500	.6946	15	3	591.18	6,160
3-4149	Холболтын гильза	ш	500	4	2,000	.0000	15	2	444.24	0
3-4640	Хадаас	ш	50	1	50	.0011	15	2	444.24	8
3-2732	Хөнгөнцагаан утас 3х2.5 мм2	м	350	10	3,500	.0006	15	2	444.24	4
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	.029	580	.0004	15	3	591.18	3
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	6,000	72.7996	436,798	2.4752	15	2	444.24	16,494
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	187,200	5.3285	997,501	12.7885	15	1	334.65	64,195
1-0879	Электрод/э-42/	кг	12,000	.2825	3,390	.0003	15	2	444.24	2
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	3,000	112.5695	337,709	.1295	15	2	444.24	863
3-6460	Бичигт гэрэл	ш	20,000	1	20,000	.0024	15	2	444.24	16
1-0047	Бензин	кг	1,580		0		15	2	444.24	0
1-4180	Бетон в20	м3	310,000	85.7848	26,593,274	205.8834	15	1	334.65	1,033,483
1-4180	Бетон b20	м3	185,000	62.118	11,491,830	149.0832	15	1	334.65	748,360
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.0063	38		15	1	334.65	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматур	тн	2,522,727	4.8322	12,190,296	4.8322	15	1	334.65	24,256
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0391	98,549	.0391	15	1	334.65	196
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг	3,406	66.6338	226,955	.0773	15	2	444.24	515
2-0525	Ган утас ш-2мм	кг	1,200	.05	60	.0001	15	1	334.65	0
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	13,500	25	337,500	.2575	15	3	591.18	2,283
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	600	1	600	.002	15	2	444.24	13
3-5768	Гэрлийн шил	ш	500	1	500	.0007	15	3	591.18	6
1-4054	Гөлтгөнө	кг	300	.1	30	.0001	15	1	334.65	1
1-4212	Ветошь	кг	300		0		15	1	334.65	0
1-1685	Далангийн хамгаалалтын хавтан дхдх-1	ш	0	169	0	169	15	1	334.65	848,338
3-0128	Дюбель	ш	2,500	.0666	167	.0004	15	2	444.24	3
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550,000	1.3891	763,986	.8334	15	1	334.65	4,184
3-2990	Зэс утас 2х0.75 мм2	м	900	.2	180	.0000	15	2	444.24	0
1-4143	Зүсэж хэрэглэх гуалин III зэрэг, ф 14см-ээс дээш	м3	55,000	.049	2,695	.0392	15	1	334.65	197
3-2360	Кабель	км	39,000,000	.007	273,000	.126	15	2	444.24	840
1-1247	Нийлэг хальс	м2	1,000	230.572	230,572	.0701	15	3	591.18	622
1-0319	Машины тос	кг	1,100	31.4522	34,597	.0393	15	2	444.24	262
					54,488,077					3,199,752

10.6. УС СААГУУРЫН ХУДАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	10.0795	18,324	10.0795	15	1	334.65	50,596
1-4517	Уулын чулуу	м3	26,000	8.316	216,216	14.1372	25	1	314.1	111,012
1-0375	Таар	м2	800	11.4764	9,181	.0138	15	2	444.24	92
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	2,600	6.4784	16,844	.0065	15	1	334.65	33
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	6,000	29.0065	174,039	.9862	15	2	444.24	6,572
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	187,200	1.6644	311,581	3.9946	15	1	334.65	20,052
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	3,000	26.8634	80,590	.0309	15	2	444.24	206
1-4180	Бетон в20	м3	310,000	33.9172	10,514,344	81.4014	15	1	334.65	408,615
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	1.0878	2,744,222	1.0878	15	1	334.65	5,460
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг	3,406	14.88	50,681	.0173	15	2	444.24	115

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-1685	Далангийн хамгаалалтын хавтан дхдх-1	ш	0	12	0	12	15	1	334.65	60,237
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550,000	.443	243,667	.2658	15	1	334.65	1,334
1-0319	Машины тос	кг	1,100	20.6224	22,685	.0258	15	2	444.24	172
					14,402,375					664,496

10.7. ЗАМ ТАЛБАЙГ СЭРГЭЭХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	4.7618	8,657	4.7618	15	1	334.65	23,903
1-4238	Түлээ	м3	25,000	.184	4,600	.1196	15	1	334.65	600
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,500	230	805,000	.2599	15	2	444.24	1,732
1-0360	Шингэрүүлсэн битум	тн	450	.4848	218	.5866	15	2	444.24	3,909
1-4212	Арчих материал	кг	100	.69	69	.0007	15	1	334.65	4
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй асфальт бетон хольц	тн	235,000	38.2269	8,983,317	38.2269	15	1	334.65	191,889
					9,801,861					222,037

10.8. ТЭГШ ӨНЦӨГТ СУВГИЙН ХАЙС, 307М

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	82.992	150,879	82.992	15	1	334.65	416,599
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	5.7152	28,576	.0074	15	2	444.24	49
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,600	2.1091	5,484	.0024	15	2	444.24	16
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	10.2404	204,808	.1368	15	3	591.18	1,213
1-0879	Электрод э-42	кг	1,600	11.7981	18,877	.0137	15	2	444.24	91
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	8.9836	53,902	.0072	15	1	334.65	36
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.0001	318	.0001	15	1	334.65	1
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	6.2506	3,438	.0063	15	1	334.65	31
2-1462	Ган хоолой ф 50мм	м	4,700	158	742,600	.8216	15	3	591.18	7,286
2-1461	Ган хоолой ф 30мм	м	700	2826	1,978,200	12.1518	15	3	591.18	107,759
1-0410	Маажин	кг	1,500	2.8576	4,286	.0036	15	2	444.24	24
1-0087	Олс	кг	6,000	2.8576	17,146	.0029	15	2	444.24	20
1-3994	0.06*0.06*0.01 хэмжээтэй лист т?м?р	кг	2,500	31.05	77,625	.031	15	1	334.65	156

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3,286,138 533,281

10.9. ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	1.521	2,765	1.521	15	1	334.65	7,635
1-1685	Угсармал төмөр бетон хавтан	ширхэг	60,000	2	120,000	.276	15	2	444.24	1,839
1-0375	Таар	м2	800	1.04	832	.0012	15	2	444.24	8
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	2,600	1.3132	3,414	.0013	15	1	334.65	7
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	6,000	2.0878	12,527	.071	15	2	444.24	473
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	187,200	.1099	20,572	.2637	15	1	334.65	1,324
1-0879	Электрод э-42	кг	1,600	22.1003	35,360	.0256	15	2	444.24	171
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	3,000	3.796	11,388	.0044	15	2	444.24	29
1-4180	Бетон в20	м3	310,000	2.639	818,090	6.3336	15	1	334.65	31,793
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.2205	556,261	.2205	15	1	334.65	1,107
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг	3,406	3.0162	10,273	.0035	15	2	444.24	23
1-3825	Ган бүтээц	кг	3,300	2619	8,642,700	3.4047	15	1	334.65	17,091
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550,000	.0455	25,025	.0273	15	1	334.65	137
1-0319	Машины тос	кг	1,100	.884	972	.0011	15	2	444.24	7

10,260,181 61,644

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: 518,316,270 18,183,652

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (УЕ ШАТААР)

10.1. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29012	Бага оврын нягтруулагч	42	14,915	626,430
21019	140 морины хүчтэй бульдозер	25.8	115,033	2,968,306
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	66.42	65,000	4,317,251
				7,911,987

10.2. УС ХУЛЭЭН АВАХ ХУДАГ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	1.37	3,500	4,778
27001	Хөнөг	5.53	2,780	15,365
27004	Бетон зуурагч	3.42	17,364	59,432
22030	Автокран 10 тн	2.58	80,019	206,159
22030	Автокран 10тн	10.8	80,019	864,505
26002	Арматур таслагч	1.28	3,247	4,143
23040	Гагнуурын аппарат	5.63	19,064	107,408
29023	Доргиур	4.49	9,115	40,953
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	.07	3,800	267
				1,303,010

10.3. ТЭГШ ӨНЦӨГТ УГСАРМА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	15.9	3,500	55,664
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	15.91	22,350	355,504
27001	Хөнөг	83.64	2,780	232,506
27004	Бетон зуурагч	53.28	17,364	925,188
2028	Автокран 5тн	.69	59,879	41,575
22030	Автокран 10тн	450.8	80,019	36,072,373
	Автомашин	.41	10,800	4,431
26002	Арматур таслагч	38.02	3,247	123,446
23040	Гагнуурын аппарат	167.87	19,064	3,200,310
29023	Доргиур	91.87	9,115	837,385
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	2.68	3,800	10,187
				41,858,570

10.4. ТЭГШ ӨНЦӨГТ ДАЛД СУ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	25.65	3,500	89,759
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	15.86	22,350	354,378
27001	Хөнөг	90.58	2,780	251,815
27004	Бетон зуурагч	56.47	17,364	980,466
2028	Автокран 5тн	.69	59,879	41,443
22030	Автокран 10тн	592.74	80,019	47,430,395
	Автомашин	.41	10,800	4,417
26002	Арматур таслагч	75.33	3,247	244,610
23040	Гагнуурын аппарат	332.64	19,064	6,341,449
29023	Доргиур	98.24	9,115	895,456
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	4.32	3,800	16,419
				56,650,608

10.5. ТРАПЕЦ ОГТЛОЛТОЙ СУ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	32.71	3,500	114,500
27001	Хөнөг	60.92	2,780	169,358
21301	Шахах агрегат	1.44	5,914	8,501

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

27004	Бетон зуурагч	38.31	17,364	665,177
2028	Автокран 5тн	.02	59,879	967
22030	Автокран 10 тн	31.08	80,019	2,487,141
22030	Автокран 10тн	113.87	80,019	9,111,747
26002	Арматур таслагч	6.07	3,247	19,718
23040	Гагнуурын аппарат	27.63	19,064	526,661
29023	Доргиур	44.01	9,115	401,173
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	5.28	3,800	20,057
	Үйлчилгээний машин	.02	13,800	213
				13,525,215

10.6. УС СААГУУРЫН ХУДАГ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	.4	3,500	1,408
27001	Хөнөг	6.07	2,780	16,871
27004	Бетон зуурагч	7.45	17,364	129,436
22030	Автокран 10 тн	8.35	80,019	667,879
22030	Автокран 10тн	9.31	80,019	744,876
26002	Арматур таслагч	1.36	3,247	4,403
23040	Гагнуурын аппарат	5.99	19,064	114,155
29023	Доргиур	21.03	9,115	191,690
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	.07	3,800	258
				1,870,976

10.7. ЗАМ ТАЛБАЙГ СЭРГЭЭХ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	.02	38,820	764
06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	1.28	45,000	57,600
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	14.72	45,800	674,176
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	.59	35,500	20,902
2028	Автокран 5тн	.83	59,879	49,580
	Автомашин	.38	10,800	4,148
13*	Гар гудорнатор	.8	4,500	3,600
54*03	Гөлгөр булт индүү	1.17	26,423	30,862
53*01	Пикап	.5	4,500	2,232
				843,865

10.8. ТЭГШ ӨНЦӨГТ СУВГИЙН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2006	Цамхагт кран	1.58	54,800	86,667
2028	Автокран 5тн	7.76	59,879	464,646
	Автомашин	1.52	10,800	16,455
3033	Гагнуурын аппарат	72.54	19,064	1,382,918
				1,950,686

10.9. ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР.

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29010	Хэв засах төхөөрөмж	.21	3,500	723
27001	Хөнөг	1.09	2,780	3,022
27004	Бетон зуурагч	.68	17,364	11,780
2028	Автокран 5тн	62.83	59,879	3,762,231
22030	Автокран 10 тн	1.69	80,019	135,381
22030	Автокран 10тн	1.09	80,019	86,980
	Автомашин	.34	10,800	3,685
26002	Арматур таслагч	.27	3,247	893

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (УЕ ШАТААР)

3027	Гагнуурын аппарат	30.4	19,064	579,498
29023	Доргиур	1.19	9,115	10,883
23047	Заадас гаргах төхөөрөмж	.03	3,800	132
				4,595,208
			НИЙТ ДҮН:	**130,510,126**