АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхыг задлаж буулгах/ модон рамтай хамт/	м2	636.6
2	Хаалгыг буулгах	м2	20
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковаторaар ачих	м3	29

ШИНЭЭР ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хаалганд металл рамтай хаалга суулгах	м2	20
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	20
3	Хаалганд цоож суулгах	ш	4
4	Тоосго бетон ханын хаалга цонхын тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	225.41
5	Вакум цонх угсрах	м2	548.72
6	Металл рамтай вакум цонх угсрах	м2	87.88
7	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	636.6
8	Цонхны чулуун тавцан угсрах	м2	28.5
9	Цонхны амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	427.68
10	Амалгааг эмульсэн будгаар будах	м2	427.68

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ 1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хучин хар цаасыг хуулж дээврийн хэсгийг цэвэрлэх	м2	1138.2
2	Дээвэрт цементэн тэгшилгээ хийх БМ100	м2	1138.2
3	Дээвэрт 1 үе хар цаас наах /чулуугүй технониколь/	м2	1138.2
4	Дээвэрт 1уе чулуутай хар цаас наах /технониколь/	м2	1138.2
5	Парапедийн хучилтын зарим хэсгийг цайрдмал төмрөөр 0.4м хучилт солих	м	140
6	Парпедийг шавардах	м2	14.4
7	Шохойн будгаар будах	м2	14.4

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	1226
2	Банзан шувуун нуруу буулгах	м3	12
3	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	12
4	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	215
5	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	135.56
6	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр солих	м2	1226
7	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	342

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	33.2
2	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	330