# ДЭЛҮҮН СУМЫН 7 ДУГААР БАГИЙГ ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ 4G СҮЛЖЭЭ ОРУУЛАХ

ӨЛГИЙ ХОТ 2024

# АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГИЙН ТОВЧОО

| д/д | Зардлын нэр | |
|---|---|---|
| 1 | Ажиллах хүч | |
| 2 | Материал | |
| 3 | Машин механизм | |
| 4 | Тээвэр | |
| | Шууд зардлын дүн | |
| 5 | Нэмэгдэл зардал | |
| 6 | Ашиг | |
| | ДҮН | |
| 7 | НӨАТ | |
| 8 | Нормчлолын сан | |
| | ДҮН | |
| 9 | Захиалагчийн зардал | 1,722,799 |
| 10 | Зураг төслийн дүн | 1,722,799 |
| 11 | Зохиогчийн хяналтын зардал | |
| | ДҮН | |
| 12 | Магадлашгүй ажил | |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | |
| | Нийт зардал | |

ЦАЛИН

**ГАЗРЫН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 01-050-04 | 2м хүртэл гүн 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 1.536 |
| 01-070-03 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 0.64 |
| 38-350-09 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | ш | 4 |
| 38-350-04 | Аянга зайлуулагчийн 12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох | ш | 4 |

*Нийгмийн даатгал, эрүүл м*

**ТОНОГ ТЕХЕЕРЕМЖИЙН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 10-260-08 | Антен цамхаг байрлуулах 15,31м урттай | ш | 1 |

ЦАЛИН

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 06-010-05 | Бетон суурь цутгах М100 | м3 | 1.92 |
| 06-010-05 | Бетон довжоо цутгах м100 | м3 | 1 |
| 09-140-04 | Төмөр рам угсрах | тн | 0.45 |
| 09-090-04 | С төмөр татаас угсрах | тн | 0.26 |
| 12-140-04 | Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар хана, дээвэр хийх | м2 | 45 |
| 10-590-05 | Бүргэд хаалга суулгах | ш | 1 |
| 10-600-04 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих | м2 | 2.1 |
| 01-270-02 | Хайрга эксковатораар автосамосвалд ачиж талбайд буулгах | м3 | 1.92 |
| 11-010-14 | Шалны тэгшилгээ хийх | м3 | 0.9 |

**ХАШААНЫ АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 01-060-02 | Хашааны шонгийн суурь гараар ухах | м3 | 1.53 |
| 15-270-04 | Темер хийцуудийг темрийн будгаар будах | м2 | 50 |
| 09-510-06 | Төмөр сараалжин хашааны хийж угсрах дээд эмжээрийг хамт 4мм уголник | м2 | 50 |
| 09-060-04 | Хашааны темер шон суулгах д-32мм 25ш | тн | 0.17 |
| 06-010-08 | Хашааны суурь цутгах /15х20/ | м3 | 1.83 |