ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: БЭ-2024/12-23

Захиалагч:

Дорноговь аймгийн Замын-үүд сумын хүнд даацын авто замын уулзвараас төлбөр авах цэг хүртэлх 0.6км авто замын гэрэлтүүлэг -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 237,064,591

(хоёр зуун гучин-долоон сая, жаран-дөрвөн мянга, таван зуун ерэн-нэг төгрөг)

62-04
2024-12-18
(237.064.591 ₮р гэнэв)

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: "Хайтал мегават" ХХК**
Захирал: ...../Б.Гөнтөгс/
Огноо: 2024.12.13

Хянасан **Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../Н.Болормаа**
Огноо: 2024-12-18

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../А.Энхцэцэг/
Төсөв тооцсон огноо: 2024.12.13

Хаяг:
Имэйл: Haital.megawat@gmail.com
Дугаар: 89108202

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР /Хавсралт 17Б/

I. Мэдээлэл

1. Ерөнхий захиалагч,
2. гүйцэтгэгч байгууллагын нэр: **"Хайтал мегаватт" ХХК**
3. Компанийн төсөв зохиох тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
4. Ажлын зургийн нэр, байршил, шифр: **"Дорноговь аймгийн Замын-үүд сумын хүнд даацын авто замын уулзвараас төлбөр авах цэг хүртэлх 0.6км авто замын гэрэлтүүлэгийн ажил "**
5. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-майл хаяг: **А.Энхцэцэг 88085446, Enkhe1003@gmail.com**

II. Төсвийн тухай тэмдэглэл

- Эрчим хүчний барилга байгууламжийн төсвийг боловсруулахад **"Хайтал мегават" ХХК-ийн ХМ-2024/90 шифртэй ажлын зургийг** үндэслэн БХБ-ын Сайдын 2020 оны 02-р сарын 05 өдрийн дугаар 30 тоот тушаалаар батлагдсан шинэчилсэн барилгын төсөв зохиох дүрэмийг баримтлан барилгын төсвийн Estimator Pro программаар гүйцэтгэв. Цалин хөлсийг БХБ-ын Сайдын 2019-12-30-ны өдрийн 217 тоот тушаалаар, тээврийг ЗТХ Сайдын 2019-07-31 өдрийн 256, машин механизмыг ЗТБХБ-ын сайдын 2012/18 тоот тушаалыг тус тус баримтлан тооцов

- Зургийн нэр төрөл, хийц эдлэл, тоног төхөөрөмжийн тухай товч тэмдэглэл: **Авто замын гэрэлтүүлэг**

  - **120Вт, 60Вт –ын 2 гэрэлтүүлэгчтэй, 9м-ийн гэрэлтүүлгийн шон - 47 ком**
  - **Гэрэлтүүлгийн тэжээлд АВБбшб 5*25 мм2 кабель- 1,495 км**
  - **Гэрэлтүүлгийн самбарын тэжээлд АВВБ 3х50+1х35 мм2 кабель- 0,025 км ажлууд тус тус төлөвлөгдсөн байна.**

- Онцгой байдлын ерөнхий газар тухайн орон нутгийн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай: магадлалаар батлагдаагүй

- Эрчим хүчний барилга байгууламжийн эх үүсвэр (гадна цахилгаан хангамж, гадна дулааны шугам, цэвэр бохир усны шугамын эх үүсвэрийн байдал): **Авто замын гэрэлтүүлэг**
- Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь ажлын зургаас зөрсөн эсэх: үгүй

- Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалын тээврийг хаанаас татсан тухай: **Техникийн шаардлагад нийцүүлж зах зээлийн дундаж үнээр тооцов. Тээврийг Улаанбаатар хотод 657 км-ээс тээвэрлэхээр тооцов.**
- Тухайн эрчим хүчний барилга байгууламжид суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах нэгж хүчин чадлын төсөвт ертгийг тодорхойлсон онцлог: Нэгж хүчин чадлын өртөгийг хүчин чадал, төсөвт өртөгт тулгуурлан тооцсон.

III. Үр дүн

- Төсөвт ертгийн дүн: **237,064,591 төг**
    - 2 толгойтой гэрэлтүүлэгийн шонгийн нэгж өртөг – 4.994 сая.төг
    - ГУС-ын тэжээлийн АВВБ 3х50+1х35мм2 ЦДКШ-ын нийт өртөг – 2,324 сая.т

Тайлбар бичсэн:

мэргэшсэн төсөвчин ..... / А.Энхцэцэг/

Монгол Улс
17-146
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
А.Энхцэцэг
2024-2027

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**19,447,566**
2	**Материал**	**132,731,231**
3	**Тээвэр**	**6,044,357**
4	**Машин ашиглалт**	**12,375,796**
	Шууд зардлын дүн	**170,598,950**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /84.3 %/**	**8,375,805**
6	**Ашиг / 15%/**	**26,846,213**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**205,820,968**
7	**НӨАТ 10%**	**20,582,097**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**370,478**
	Дүн	**226,773,543**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**4,116,419**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,058,210**
	Дүн	**232,948,172**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**4,116,419**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**237,064,591**

Монгол Улс 17-146 МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Адъяа ЭНХЦЭЦЭГ 2024-2027

Төсөв зохиосон: ...../ А.Энхцэцэг/

62-04 Төлөв – 2024-12-18

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн ажил	39,160,187	5,421,191	20,802,428	1,374,535	4,119,348	2,334,834	5,107,850
2	Гадна гэрэлтүүлэг угсрах ажил	119,391,226	7,946,387	84,251,780	6,754,364	1,443,525	3,422,402	15,572,769
3	Гэрэлтүүлгийн шонгийн кабель шугамын ажил	45,251,946	5,346,295	27,087,294	4,154,139	459,213	2,302,577	5,902,428
4	Гэрэлтүүлгийн самбарын тэжээлийн 0,4кВ-ын кабель шугамын ажил	2,017,609	733,693	589,729	92,758	22,271	315,992	263,166
	НИЙТ ДҮН:	205,820,968	19,447,566	132,731,231	12,375,796	6,044,357	8,375,805	26,846,213

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-290-03	Шонгийн суурийн нүхийг эксковатороор ухах	м3	56.82	2.0 / 2	.01 /	.31 /	5212 / 5212	1599 /	1,599
01-050-03	Шонгийн суурийн нүхийг гараар ухах	м3	4.28	2.5 / 2	5.74 /	24.55 /	5680 / 5212	139420 /	139,420
01-070-02	Шонгийн нүхийг эргүүлж булах	м3	30.6	1.3 / 2	1.84 /	56.17 /	4554 / 5212	255781 /	255,781
11-010-06	Хөрсийг элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх	м3	4.7	2.1 / 2	4.53 / 2.2	21.29 / 10.32	5306 / 5212	112968 / 53792	166,759
06-010-05	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах B20	м3	42.3	2.9 / 2	5.77 / 1.51	244.16 / 64.04	6056 / 5212	1478632 / 333788	1,812,420
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	1.94	2.5 / 2	17.25 / 2.45	33.46 / 4.75	5680 / 5212	190029 / 24732	214,762
06-050-07	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.79	3.4 / 2	32.62 / 3.03	25.77 / 2.4	6459 / 5212	166447 / 12484	178,931

Нийт Хүн/цаг: 405.69497 / 81.50345 *Үндсэн цалин:*	2,769,673
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	470,844
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,024,779
Нийт цалин:	4,265,296
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	575,815
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	580,080
Ажиллах хүчний зардал:	**5,421,191**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-150-03	Гэрэлтүүлгийн шон тоноглолыг трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	6.58	2.0 / 2	1.93 /	12.7 /	5212 / 5212	66189 /	66,189
30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.87	2.0 / 2	2.06 /	3.85 /	5212 / 5212	20078 /	20,078
38-400-32	Иж бүрэн гэрэлтүүлгийн самбар суурилуулах	ком	1	4.0 / 2	8.54 / 1.55	8.54 / 1.55	6921 / 5212	59105 / 8079	67,184
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /120Вт, 60Вт /	ш	47	3.3 / 2	9.27 / .98	435.69 / 46.06	6381 / 5212	2780138 / 240065	3,020,203
01-060-03	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	16.8	2.9 / 2	4.86 /	81.7 /	6056 / 5212	494766 /	494,766
01-070-02	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	16	1.3 / 2	1.84 /	29.37 /	4554 / 5212	133742 /	133,742
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	40	2.0 / 2	.72 / .07	28.8 / 3	5212 / 5212	150106 / 15636	165,742

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-350-11	160мм2 хүртэл оглолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	60	3.4 / 2	.23 / .01	13.8 / .53	6459 / 5212	89134 / 2752	91,886

Нийт Хүн/цаг: 614.448 / 51.138 *Үндсэн цалин:* 4,059,789

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 690,164

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,502,122

Нийт цалин: 6,252,074

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 844,030

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 850,282

Ажиллах хүчний зардал: **7,946,387**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-290-03	Кабелийн шуудууг эксковатороор ухах	м3	406.04	2.0 / 2	.01 /	2.19 /	5212 / 5212	11428 /	11,428
01-060-03	Кабелийн шуудууг гараар засаж ухах	м3	12.56	2.9 / 2	4.86 /	61.08 /	6056 / 5212	369896 /	369,896
01-390-02	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	338.02	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Кабелийн шуудууг гараар засаж булах	м3	59.65	1.3 / 2	1.84 /	109.49 /	4554 / 5212	498606 /	498,606
38-200-05	АВБбшб 5*25 гэрлтүүлгийн кабелийг шуудуунд сунгах	м	1570	3.2 / 2	.13 / .01	204.1 / 9.73	6304 / 5212	1286646 / 50734	1,337,380
38-250-07	25мм2 хүртэл оглолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	235	4.0 / 2	.17 /	40.19 / .02	6921 / 5212	278120 / 122	278,243
38-240-04	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	6	3.0 / 2	.37 / .01	2.22 / .06	6150 / 5212	13653 / 313	13,966
22-260-05	Ган хоолой угсрах d-150 мм	у.м	67	3.7 / 2	.47 / .03	31.76 / 1.81	6690 / 5212	212461 / 9429	221,890

Нийт Хүн/цаг: 451.022471 / 11.6265 *Үндсэн цалин:* 2,731,409

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 464,339

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,010,621

Нийт цалин: 4,206,369

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 567,860

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 572,066

Ажиллах хүчний зардал: **5,346,295**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН ТЭЖЭЭЛИЙН 0,4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	7	2.9 / 2	4.86 /	34.04 /	6056 / 5212	206152 /	206,152
01-070-02	Кабелийн шуудууг гараар булах	м3	6.63	1.3 / 2	1.84 /	12.17 /	4554 / 5212	55419 /	55,419
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	25	2.2 / 2	.05 / .08	1.25 / 2.05	5399 / 5212	6749 / 10685	17,433
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	25	2.2 / 2	.07 / .03	1.75 / .86	5399 / 5212	9448 / 4469	13,918
38-200-06	0,4кВ-ын АВВБ 3*50+1*35мм2 гэрэлтүүлгийн кабелийг шуудуунд сунгах	м	26.3	2.9 / 2	.18 / .01	4.73 / .23	6056 / 5212	28669 / 1179	29,848
38-220-42	0.4 кв-ын 4 судастай 50мм2 огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2	4.0 / 2	3.03 / .00	6.06 / .01	6921 / 5212	41941 / 45	41,986
38-250-08	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8	4.0 / 2	.18 /	1.46 / .00	6921 / 5212	10077 / 8	10,085

Нийт Хүн/цаг:	61.460365 / 3.14388	*Үндсэн цалин:*	374,842
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	63,723
		Нэмэгдэл цалин 37% :	138,691
		Нийт цалин:	577,256
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	77,930
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	78,507
		Ажиллах хүчний зардал:	**733,693**
Бүгд хүн/цаг:	***1532.625806 / 147.41183***	**Бүгд цалин:**	**9,935,712**
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,689,071**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**3,676,213**
		Нийт цалин:	**15,300,996**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,065,634**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,080,935**
		Ажиллах хүчний зардал:	**19,447,566**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,242	8.5672	10,641	8.5672	1	1	960.47	8,229
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	5.353	112,221	8.8325	20	1	323.62	57,167
1-0795	Тос	кг	3,422	91.6641	313,675	.1146	657	2	280.66	21,128
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3,242	88.029	285,390	.0882	657	1	216.56	12,550
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	14.4497	39,982	.0166	657	2	280.66	3,064
1-4334	Хайрга	м3	22,552	37.0193	834,859	64.7837	20	1	323.62	419,306
1-4025	Цемент м-400	тн	333,182	17.1819	5,724,689	17.5255	657	1	216.56	2,493,528
1-0878	Электрод э-42	кг	4,666	3.88	18,104	.0045	657	2	280.66	830
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	38,610	67.68	2,613,125	2.3011	657	2	280.66	424,312
1-0062	Анкерын боолт м22 l=1055	ком	18,000	282	5,076,000	.8922	657	2	280.66	164,525
1-0733	Арматур	тн	2,590,000	1.94	5,024,600	1.94	657	1	216.56	276,023
1-4543	Голын элс	м3	20,964	16.5681	347,333	27.3373	20	1	323.62	176,938
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.7233	401,810	.434	657	1	216.56	61,749
					20,802,428					4,119,348

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3808	Текстолит самбар	ш	25,000	47	1,175,000	.0216	657	2	280.66	3,987
1-0878	Электрод э-42	кг	4,666	19.43	90,660	.0225	657	2	280.66	4,156
3-0715	Газардуулгын туузан төмөр 40*4	м	4,230	60	253,800	.0708	657	2	280.66	13,055
1-0714	Газардуулагч булан төмөр 50*50*5мм	м	11,200	112	1,254,400	.4222	657	1	216.56	60,076
3-3771	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар	ком	8,000,000	1	8,000,000	.1005	657	2	280.66	18,532
3-6450	Гэрлийн толгой 60вт	ш	213,200	47	10,020,400	.235	657	3	391.34	60,421
3-6450	Гэрлийн толгой 120вт	ш	450,000	47	21,150,000	.235	657	3	391.34	60,421
3-2977	Пв утас 1х2.5 мм	км	1,260,000	.752	947,520	.0519	657	2	280.66	9,568
3-3815	2 толгойтой төмөр шон 9м	ш	880,000	47	41,360,000	6.58	657	2	280.66	1,213,310
					84,251,780					1,443,525

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4124	Төгсгөвч 25	ш	600	235	141,000	.0047	657	2	280.66	867
2-2095	Ган хоолой, ф150	м	65,482	67	4,387,294	1.1457	657	3	391.34	294,571
3-7307	Кабелийн заагч тэмдэг	ш	18,000	6	108,000	.15	657	1	216.56	21,342
3-0035	Кабель авббшв 5х25 мм2	км	14,300,000	1.57	22,451,000	.7724	657	2	280.66	142,433
					27,087,294					459,213

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН ТЭЖЭЭЛИЙН 0,4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	1.6	33,542	2.64	20	1	323.62	17,087
3-4125	Төгсгөвч та-9-10	ш	1,000	8	8,000	.0003	657	2	280.66	59
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	350,000	.2	70,000	.795	2	1	621.48	988
3-0037	Кабель аввб 3*50+ 1*35 мм2	км	18,182,000	.0263	478,187	.0224	657	2	280.66	4,137
					589,729					22,271

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: 132,731,231 — 6,044,357

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	12.1	59,489	719,686
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	7.08	88,273	624,809
13002	Угсралтын агергат	21.61	40,590	877,333
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	1.09	14,071	15,343
2003	Цахилгаан эргүүлэг	47.63	11,480	546,746
9008	Цахилгаан зүлгүүр	.9	4,470	4,028
2144	Шаттай машин	86.48	9,400	812,912
13001	Шахаж дүүргэгч агрегат	2.68	6,210	16,643
7005	Авто бетон зуурагч	12.18	25,000	304,560
2028	Автокран 5тн	6.19	59,489	368,208
2029	Автокран 6.3тн	20.11	68,500	1,377,767
2027	Автокран 3тн	133	40,000	5,320,200
	Автомашин	2.16	13,800	29,819
3033	Гагнуурын аппарат	40.48	13,064	528,859
9023	Гүний доргиур	12.18	12,800	155,935
9014	Паялник	.75	1,720	1,291
1002	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 1.0м3	12.93	51,955	671,658

12,375,796