АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	2.0
2	25-01-08	Контейнер байрлуулах (агуулахын зориулалттай, 40 тн)	1 ш	1.0

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	3.54

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-05-22	Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах	1 м	1,646.0
2	26-05-03	Дохионы төмөрбетон шонг зайлуулах	1 ш	6.0
3	26-10-24	Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж хуулж ачих	1 м3	965.282
4	25-04-02	Экскаватороор ургамлын үе хуулах	1 м3	15,504.034
5	25-04-04	Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	72,895.51

ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	23,125.36
2	25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	13,282.1

ТҮР БОЛОН ТУСЛАХ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-06-01	Түр зам байгуулах	1 км	3.4

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-08-06	Цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий хольцоор суурь байгуулах (дэвсэгчээр)	1 м3	8,827.0666
2	25-08-05	Хуучин хучилтыг дахин боловсруулж газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах	1 м3	5,684.19258
3	25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах	1 м3	13,872.75

ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-09-02	Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м)	1 м	547.0

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор тэгшилгээний үе байгуулах	1 м3	2,421.808
2	25-10-01	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	73,156.51
3	25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м3	2,926.26
4	25-10-02	Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat)	1 м2	73,156.51

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
5	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	2,194.695
6	25-10-13	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1 м3	1,410.69

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-11-01	Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	6,567.59
2	25-15-02	Километрийн тэмдэг суурилуулах	1 ш	6.0
3	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	180.0
4	25-15-09	Замын мэдээллийн самбар байрлуулах (6.0 м x 9.0 м)	1 ш	1.0
5	25-15-04	Хамгаалалтын төмөр туузан хашилт угсрах (шонг төхөөрөмжөөр цохиж суулгах)	1 м	1,700.0
6	25-15-03	Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	10.0

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-14-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх /уулзвар, гарц, тэнхлэг, эгнээийн хэвтээ тэмдэг/	1 м2	3,046.9
2	25-14-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх /бусад тэмдэг/	1 м2	2,608.46

ХУРД САРУУЛАГЧ ХИЙХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-24-236	Хурд сааруулагч байгуулах (асфальтбетон хольцоор)	1 м3	19.2
2	25-14-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх	1 м2	190.2

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D500

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	119.25
2	28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	79.5
3	28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	3.71
4	28-16-04	Төмөрбетон суурь байгуулах	1 м3	3.71
5	28-16-07	Цементбетон хамгаалалт байгуулах /Ган хоолойг хамгаалах бетон/	1 м3	12.95
6	28-17-05	Атираат төмөр хоолой суурин дээр угсрах, d500	1 м	53.0
7	28-17-03	Толгой далбааны угсармал хэсэглэл байрлуулах, d500	1 м3	2.1
8	28-17-04	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d500	1 м3	2.1
9	28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	82.15
10	28-16-14	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	1.47
11	28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	119.25
12	28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	50.0

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-20-01	Авто зам, замын байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах	1 км	3.54
2	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	3.54

Тоо хэмжээний инженер: Т.МӨНХ-ЭРДЭНЭ /.....Т.Мөнх-Эрдэнэ.