ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202504061

Захиалагч: Хавдар судлалын үндэсний төв

Баянзүрх дүүрэг. 18-р хороо. "Хавдар судлалын үндэсний төв"-н барилгын их засварын ажил

Төсөвт өртгийн дүн: 5,762,687,947

(Таван тэрбум долоон зуун жаран хоёр мянга зургаан зуун наян долоон мянга есөн зуун дөчин долоон төгрөг)

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Ц.Нямсүрэн/

МОНГОЛ УЛС 22-291 АТХ5997 Цэндсүрэнгийн НЯМСҮРЭН ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Т-БУДА 2022-2027

Хаяг: УБ. БГД. 10-р хороо. 14-46б toom
Имэйл: Newsindkat@gmail.com
Дугаар: 99108209

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "НЬЮСИНДКАТ" ХХК
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ11-766/20
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: Ц.НЯМСҮРЭН
АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР:

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
5	ДБХ Сайдын 2000 оны 42 дугаар тушаалаар батлагдсан Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг сэргээх засварлах ажлын төсвийн суурь норм
6	ДБСайдын 2003 оны 113 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
7	БХБСайдын 2017 оны 199 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №6
8	БХБ Сайдын 2024 оны 95-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
9	ЗТХ сайдын 2022 оны А/233-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 3,591,609,423 төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Ц.Нямсүрэн/

Тамга

Дугаар: 99108209
Имэйл: Newsindkat@gmail.com
Хаяг: УБ. БГД. 10-р хороо. 14-46б toom

ХСҮТ-н барилгын засварын ажил

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО /БАРИЛГА/

Д/Д	Зардлын нэр	Дотор их засвар, цахилгаан	Халаалтын шугамын засвар	Салхивчийн ажлын засвар	Бохир усны шугамын засвар	Газардуулга, Ерөнхий шитний засварын ажил	Нийт дүн
1	Ажиллах хүчний зардал	708,180,584	317,444,162	53,634,493	139,470,646	31,382,398	1,250,112,283
2	Материал	1,659,028,838	289,851,290	109,082,511	286,350,304	110,135,210	2,454,448,153
3	Тээвэр	18,335,420	6,506,466	140,302	3,216,034	5,240,569	33,438,791
4	Машин ашиглалт	24,651,142	69,278,583	2,284,099	4,169,450	2,519,102	102,902,376
	Шууд зардлын дүн	**2,410,195,983**	**683,080,501**	**165,141,405**	**433,206,434**	**149,277,279**	**3,840,901,602**
5	Нэмэгдэл зардал 61%	220,702,666	98,930,660	16,715,053	43,465,670	9,780,244	389,594,293
6	Ашиг /15%/	394,634,797	117,301,674	27,278,469	71,500,816	23,858,629	634,574,385
	Барилгын угсралтын ажлын дүн	**3,025,533,446**	**899,312,835**	**209,134,926**	**548,172,920**	**182,916,152**	**4,865,070,279**
7	НӨАТ 10%	302,553,345	89,931,284	20,913,493	54,817,292	18,291,615	486,507,028
8	Нормчлолын сан 0.18%	5,445,960	1,618,763	376,443	986,711	329,249	8,757,126
	Дүн	**3,333,532,751**	**990,862,882**	**230,424,861**	**603,976,923**	**201,537,016**	**5,360,334,433**
9	Захиалагчийн албаны зардал 2%	60,510,669	17,986,257	4,182,699	10,963,458	3,658,323	97,301,405
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн үнэ	106,800,000	25,000,000	-	18,000,000	9,300,000	159,100,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал 1%	30,255,334	8,993,128	2,091,349	5,481,729	1,829,162	48,650,703
	Дүн	**3,531,098,754**	**1,042,842,267**	**236,698,909**	**638,422,111**	**216,324,501**	**5,665,386,542**
12	Магадлашгүй ажил 2%	60,510,669	17,986,257	4,182,699	10,963,458	3,658,323	97,301,405
	Дүн	**3,591,609,423**	**1,060,828,523**	**240,881,608**	**649,385,569**	**219,982,824**	**5,762,687,947**

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**708,180,584**
2	**Материал**	**1,659,028,838**
3	**Тээвэр**	**18,335,420**
4	**Машин ашиглалт**	**24,651,142**
	Шууд зардлын дүн	**2,410,195,983**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**220,702,666**
6	**Ашиг / 15%/**	**394,634,797**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**3,025,533,446**
7	**НӨАТ 10%**	**302,553,345**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**5,445,960**
	Дүн	**3,333,532,751**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**60,510,669**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**106,800,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**30,255,334**
	Дүн	**3,531,098,754**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**60,510,669**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**3,591,609,423**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	1.Туяа эмчилгээний тасаг	271,766,133	59,733,757	155,044,267	1,253,376	1,671,104	18,615,872	35,447,756
2	2.Толгой хүзүүний тасгийн засвар	269,974,371	58,545,897	155,044,267	1,253,376	1,671,104	18,245,679	35,214,048
3	3. Ерөнхий мэс заслын тасаг	269,974,371	58,545,897	155,044,267	1,253,376	1,671,104	18,245,679	35,214,048
4	4. Захиргааны хэсгийн засвар	159,309,531	36,656,454	88,812,590	749,138	887,954	11,423,890	20,779,504
5	5. Эмэгтэйчүүдийн мэс заслын тасгийн засвар	192,525,759	41,831,482	110,314,025	943,583	1,287,939	13,036,674	25,112,055
6	6. Яаралтай тусламжийн тасаг	159,162,662	33,236,380	92,983,412	763,914	1,060,576	10,358,033	20,760,347
7	7. Дүрс оношлогооны тасгийн засвар	291,542,986	65,990,953	163,677,360	1,415,158	1,866,257	20,565,912	38,027,346
8	8. Г блокын их засвар	164,470,068	38,098,639	91,162,315	814,601	1,068,551	11,873,343	21,452,618
9	9. А блокын зүүн жигүүрийн их засвар	217,819,862	76,695,682	87,127,288	720,600	962,993	23,902,013	28,411,286
10	11. Эмгэг судлалын тасгийн их засвар	216,226,592	45,830,522	125,294,141	1,134,034	1,481,462	14,282,965	28,203,469
11	10. Хувцас солих өрөөний засвар	46,819,361	10,695,529	26,125,688	254,716	303,320	3,333,234	6,106,873
12	12. Төвийн И блок. Шарлагийн тасгийн их засвар	344,782,296	75,507,499	196,728,559	1,721,782	2,321,133	23,531,719	44,971,604
13	13. Төвийн Л блок.	228,740,844	49,544,624	131,330,174	1,089,116	1,500,713	15,440,455	29,835,762
14	Дээврийн ажил	94,992,024	28,150,385	45,295,420	130,949	252,010	8,772,996	12,390,264
15	14. Ангиографийн тасгийн ажилбарын өрөөний засварын ажил	43,978,960	10,285,958	24,258,157	234,078	258,788	3,205,593	5,736,386

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

16	15. Өргөтгөлийн зоорийн давхрын ус тусгаарлах ажил	53,447,627	18,830,925	10,786,907	10,919,345	70,411	5,868,609	6,971,430
	НИЙТ ДҮН:	3,025,533,446	708,180,584	1,659,028,838	24,651,142	18,335,420	220,702,666	394,634,797

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1.ТУЯА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	492.6	2.0 / 2	.09 /	45.32 /	7974 / 7974	361375 /	361,375
55-100-02	Цонхны тавцан буулгах	м2	20.9	2.5 / 2	.43 / .03	9.03 / .63	8693 / 7974	78487 / 5000	83,487
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1315.5	2.0 / 2	.12 /	162.46 /	7974 / 7974	1295490 /	1,295,490
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	492.6	2.0 / 2	.31 /	152.21 /	7974 / 7974	1213750 /	1,213,750
74-505-05	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	40	3.0 / 2	.38 /	15.2 /	9412 / 7974	143062 /	143,062
11-060-06	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	492.6	2.5 / 2	.33 / .13	160.14 / 62.07	8693 / 7974	1392134 / 494927	1,887,061
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	492.6	2.9 / 2	.78 / .01	386.64 / 6.4	9268 / 7974	3583396 / 51064	3,634,460
15-240-08	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1315.5	3.1 / 2	.35 /	457.99 / .46	9530 / 7974	4364657 / 3671	4,368,329
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1315.5	2.7 / 2	.42 / .43	549.88 / 565.66	8981 / 7974	4938463 / 4510613	9,449,076
15-240-05	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	353.96	3.6 / 2	.09 /	33.36 / .12	10118 / 7974	337544 / 988	338,532
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	353.96	3.4 / 2	.67 / .00	237.51 / .71	9883 / 7974	2347283 / 5645	2,352,928
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй томор дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	113.8	3.5 / 2	1.82 / .02	207.12 / 2.57	10000 / 7974	2071160 / 20508	2,091,668
10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	16	3.5 / 2	3.32 / .19	53.09 / 3.07	10000 / 7974	530944 / 24496	555,440
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	44.5	3.4 / 2	1.24 / .37	55 / 16.46	9883 / 7974	543585 / 131292	674,877
15-130-07	Паарны сараалж хийх	м2	18.9	2.8 / 2	.35 / .03	6.67 / .48	9124 / 7974	60855 / 3828	64,683
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3	3.0 / 2	1.23 / .00	3.69 / .01	9412 / 7974	34730 / 72	34,802
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	9412 / 7974	46307 / 96	46,403
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250х250	ш	54	3.6 / 2	1.04 / .00	56.16 / .16	10118 / 7974	568227 / 1292	569,519
20-250-11	Таазны 60х60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	16	3.0 / 2	.66 / .00	10.56 / .05	9412 / 7974	99391 / 383	99,773
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	28	3.0 / 2	.21 / .00	5.88 / .11	9412 / 7974	55343 / 893	56,236
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны	ширхэг	12	3.0 / 2	.5 / .00	5.96 / .05	9412 / 7974	56133 / 383	56,516

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	розетк, 32A IP44								
38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	66	3.0 / 2	.2 / .03	13.2 / 1.98	9412 / 7974	124238 / 15789	140,027
20-170-04	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	540	2.8 / 2	.07 / .03	36.18 / 16.2	9124 / 7974	330106 / 129179	459,285
20-170-08	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	60	2.8 / 2	.14 / .08	8.28 / 4.8	9124 / 7974	75547 / 38275	113,822
20-170-05	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	370	2.8 / 2	.08 / .04	29.6 / 13.32	9124 / 7974	270070 / 106214	376,284

Нийт Хүн/цаг: 2711.14 / 695.37 *Үндсэн цалин:* 30,517,824

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 5,188,030

Нэмэгдэл цалин 37% : 11,291,595

Нийт цалин: 46,997,449

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 6,344,656

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 6,391,653

Ажиллах хүчний зардал: **59,733,757**

2.ТОЛГОЙ ХҮЗҮҮНИЙ ТАСГИЙН ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	492.6	2.0 / 2	.09 /	45.32 /	7974 / 7974	361375 /	361,375
55-100-02	Цонхны тавцан буулгах	м2	20.9	2.5 / 2	.43 / .03	9.03 / .63	8693 / 7974	78487 / 5000	83,487
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1315.5	2.0 / 2	.12 /	162.46 /	7974 / 7974	1295490 /	1,295,490
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	492.6	2.0 / 2	.15 /	76.11 /	7974 / 7974	606875 /	606,875
74-505-05	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	40	3.0 / 2	.38 /	15.2 /	9412 / 7974	143062 /	143,062
11-060-06	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	492.6	2.5 / 2	.33 / .13	160.14 / 62.07	8693 / 7974	1392134 / 494927	1,887,061
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	492.6	2.9 / 2	.78 / .01	386.64 / 6.4	9268 / 7974	3583396 / 51064	3,634,460
15-240-08	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1315.5	3.1 / 2	.35 /	457.99 / .46	9530 / 7974	4364657 / 3671	4,368,329
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1315.5	2.7 / 2	.42 / .43	549.88 / 565.66	8981 / 7974	4938463 / 4510613	9,449,076
15-240-05	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн	м2	353.96	3.6 / 2	.09 /	33.36 / .12	10118 / 7974	337544 / 988	338,532

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])								
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	353.96	3.4 / 2	.67 / .00	237.51 / .71	9883 / 7974	2347283 / 5645	2,352,928
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй томор дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	113.8	3.5 / 2	1.82 / .02	207.12 / 2.57	10000 / 7974	2071160 / 20508	2,091,668
10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	16	3.5 / 2	3.32 / .19	53.09 / 3.07	10000 / 7974	530944 / 24496	555,440
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	44.5	3.4 / 2	1.24 / .37	55 / 16.46	9883 / 7974	543585 / 131292	674,877
15-130-07	Паарны сараалж хийх	м2	18.9	2.8 / 2	.35 / .03	6.67 / .48	9124 / 7974	60855 / 3828	64,683
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3	3.0 / 2	1.23 / .00	3.69 / .01	9412 / 7974	34730 / 72	34,802
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	9412 / 7974	46307 / 96	46,403
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250х250	ш	54	3.6 / 2	1.04 / .00	56.16 / .16	10118 / 7974	568227 / 1292	569,519
20-250-11	Таазны 60х60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	16	3.0 / 2	.66 / .00	10.56 / .05	9412 / 7974	99391 / 383	99,773
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	28	3.0 / 2	.21 / .00	5.88 / .11	9412 / 7974	55343 / 893	56,236
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	12	3.0 / 2	.5 / .00	5.96 / .05	9412 / 7974	56133 / 383	56,516
38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	66	3.0 / 2	.2 / .03	13.2 / 1.98	9412 / 7974	124238 / 15789	140,027
20-170-04	1х2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	540	2.8 / 2	.07 / .03	36.18 / 16.2	9124 / 7974	330106 / 129179	459,285
20-170-08	5х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	60	2.8 / 2	.14 / .08	8.28 / 4.8	9124 / 7974	75547 / 38275	113,822
20-170-05	1х4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	370	2.8 / 2	.08 / .04	29.6 / 13.32	9124 / 7974	270070 / 106214	376,284

Нийт Хүн/цаг: 2635.03 / 695.37 *Үндсэн цалин:*	29,910,949
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,084,861
Нэмэгдэл цалин 37% :	11,067,051
Нийт цалин:	46,062,861
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	6,218,486
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,264,549
Ажиллах хүчний зардал:	**58,545,897**

3. ЕРӨНХИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСАГ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	492.6	2.0 / 2	.09 /	45.32 /	7974 / 7974	361375 /	361,375
55-100-02	Цонхны тавцан буулгах	м2	20.9	2.5 / 2	.43 / .03	9.03 / .63	8693 / 7974	78487 / 5000	83,487
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1315.5	2.0 / 2	.12 /	162.46 /	7974 / 7974	1295490 /	1,295,490
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	492.6	2.0 / 2	.15 /	76.11 /	7974 / 7974	606875 /	606,875
74-505-05	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	40	3.0 / 2	.38 /	15.2 /	9412 / 7974	143062 /	143,062
11-060-06	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	492.6	2.5 / 2	.33 / .13	160.14 / 62.07	8693 / 7974	1392134 / 494927	1,887,061
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	492.6	2.9 / 2	.78 / .01	386.64 / 6.4	9268 / 7974	3583396 / 51064	3,634,460
15-240-08	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1315.5	3.1 / 2	.35 /	457.99 / .46	9530 / 7974	4364657 / 3671	4,368,329
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1315.5	2.7 / 2	.42 / .43	549.88 / 565.66	8981 / 7974	4938463 / 4510613	9,449,076
15-240-05	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	353.96	3.6 / 2	.09 /	33.36 / .12	10118 / 7974	337544 / 988	338,532
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	353.96	3.4 / 2	.67 / .00	237.51 / .71	9883 / 7974	2347283 / 5645	2,352,928
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй томор дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	113.8	3.5 / 2	1.82 / .02	207.12 / 2.57	10000 / 7974	2071160 / 20508	2,091,668
10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	16	3.5 / 2	3.32 / .19	53.09 / 3.07	10000 / 7974	530944 / 24496	555,440
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	44.5	3.4 / 2	1.24 / .37	55 / 16.46	9883 / 7974	543585 / 131292	674,877
15-130-07	Паарны сараалж хийх	м2	18.9	2.8 / 2	.35 / .03	6.67 / .48	9124 / 7974	60855 / 3828	64,683
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3	3.0 / 2	1.23 / .00	3.69 / .01	9412 / 7974	34730 / 72	34,802
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	9412 / 7974	46307 / 96	46,403
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250х250	ш	54	3.6 / 2	1.04 / .00	56.16 / .16	10118 / 7974	568227 / 1292	569,519
20-250-11	Таазны 60х60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	16	3.0 / 2	.66 / .00	10.56 / .05	9412 / 7974	99391 / 383	99,773
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	28	3.0 / 2	.21 / .00	5.88 / .11	9412 / 7974	55343 / 893	56,236
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	12	3.0 / 2	.5 / .00	5.96 / .05	9412 / 7974	56133 / 383	56,516

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	66	3.0 / 2	.2 / .03	13.2 / 1.98	9412 / 7974	124238 / 15789	140,027
20-170-04	1х2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	540	2.8 / 2	.07 / .03	36.18 / 16.2	9124 / 7974	330106 / 129179	459,285
20-170-08	5х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	60	2.8 / 2	.14 / .08	8.28 / 4.8	9124 / 7974	75547 / 38275	113,822
20-170-05	1х4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	370	2.8 / 2	.08 / .04	29.6 / 13.32	9124 / 7974	270070 / 106214	376,284

Нийт Хүн/цаг:	2635.03 / 695.37	*Үндсэн цалин:*	29,910,949
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,084,861
		Нэмэгдэл цалин 37% :	11,067,051
		Нийт цалин:	46,062,861
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	6,218,486
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,264,549
		Ажиллах хүчний зардал:	**58,545,897**

4. ЗАХИРГААНЫ ХЭСГИЙН ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	352.7	2.0 / 2	.09 /	32.45 /	7974 / 7974	258744 /	258,744
55-100-02	Цонхны тавцан буулгах	м2	12	2.5 / 2	.43 / .03	5.18 / .36	8693 / 7974	45065 / 2871	47,935
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	683.12	2.0 / 2	.12 /	84.37 /	7974 / 7974	672729 /	672,729
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	352.78	2.0 / 2	.15 /	54.5 /	7974 / 7974	434619 /	434,619
74-505-05	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	18	3.0 / 2	.38 /	6.84 /	9412 / 7974	64378 /	64,378
11-060-06	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	352.7	2.5 / 2	.33 / .13	114.66 / 44.44	8693 / 7974	996763 / 354366	1,351,130
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	352.7	2.9 / 2	.78 / .01	276.83 / 4.59	9268 / 7974	2565700 / 36562	2,602,261
15-240-08	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	683.12	3.1 / 2	.35 /	237.83 / .24	9530 / 7974	2266503 / 1907	2,268,410
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	683.12	2.7 / 2	.42 / .43	285.54 / 293.74	8981 / 7974	2564472 / 2342296	4,906,768
15-240-05	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	247.1	3.6 / 2	.09 /	23.29 / .09	10118 / 7974	235640 / 690	236,330

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	247.1	3.4 / 2	.67 / .00	165.8 / .49	9883 / 7974	1638642 / 3941	1,642,583
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй томор дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	113.8	3.5 / 2	1.82 / .02	207.12 / 2.57	10000 / 7974	2071160 / 20508	2,091,668
10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	6	3.5 / 2	3.32 / .19	19.91 / 1.15	10000 / 7974	199104 / 9186	208,290
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	24.6	3.4 / 2	1.24 / .37	30.41 / 9.1	9883 / 7974	300499 / 72579	373,078
15-130-07	Паарны сараалж хийх	м2	14.4	2.8 / 2	.35 / .03	5.08 / .37	9124 / 7974	46366 / 2917	49,283
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3	3.0 / 2	1.23 / .00	3.69 / .01	9412 / 7974	34730 / 72	34,802
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	9412 / 7974	46307 / 96	46,403
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250х250	ш	38	3.6 / 2	1.04 / .00	39.52 / .11	10118 / 7974	399863 / 909	400,772
20-250-11	Таазны 60х60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	16	3.0 / 2	.66 / .00	10.56 / .05	9412 / 7974	99391 / 383	99,773
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	18	3.0 / 2	.21 / .00	3.78 / .07	9412 / 7974	35577 / 574	36,151
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	12	3.0 / 2	.5 / .00	5.96 / .05	9412 / 7974	56133 / 383	56,516
38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	66	3.0 / 2	.2 / .03	13.2 / 1.98	9412 / 7974	124238 / 15789	140,027
20-170-04	1х2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	420	2.8 / 2	.07 / .03	28.14 / 12.6	9124 / 7974	256749 / 100472	357,222
20-170-08	5х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	60	2.8 / 2	.14 / .08	8.28 / 4.8	9124 / 7974	75547 / 38275	113,822
20-170-05	1х4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	180	2.8 / 2	.08 / .04	14.4 / 6.48	9124 / 7974	131386 / 51672	183,057

Нийт Хүн/цаг: 1687.34 / 383.33 *Үндсэн цалин:*	18,727,689
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,183,707
Нэмэгдэл цалин 37% :	6,929,245
Нийт цалин:	28,840,640
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,893,486
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,922,327
Ажиллах хүчний зардал:	**36,656,454**

5. ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ЗАСВАР

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	346	2.0 / 2	.09 /	31.83 /	7974 / 7974	253828 /	253,828
55-100-02	Цонхны тавцан буулгах	м2	11	2.5 / 2	.43 / .03	4.75 / .33	8693 / 7974	41309 / 2631	43,941
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1043.5	2.0 / 2	.12 /	128.87 /	7974 / 7974	1027627 /	1,027,627
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	346	2.0 / 2	.15 /	53.46 /	7974 / 7974	426266 /	426,266
74-505-05	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	22	3.0 / 2	.38 /	8.36 /	9412 / 7974	78684 /	78,684
11-060-06	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	346	2.5 / 2	.33 / .13	112.48 / 43.6	8693 / 7974	977829 / 347635	1,325,463
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	346	2.9 / 2	.78 / .01	271.58 / 4.5	9268 / 7974	2516961 / 35867	2,552,828
15-240-08	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1043.5	3.1 / 2	.35 /	363.29 / .37	9530 / 7974	3462197 / 2912	3,465,109
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1043.5	2.7 / 2	.42 / .43	436.18 / 448.7	8981 / 7974	3917360 / 3577974	7,495,333
15-240-05	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	346	3.6 / 2	.09 /	32.61 / .12	10118 / 7974	329953 / 966	330,919
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	346	3.4 / 2	.67 / .00	232.17 / .69	9883 / 7974	2294497 / 5518	2,300,015
10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	14	3.5 / 2	3.32 / .19	46.46 / 2.69	10000 / 7974	464576 / 21434	486,010
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	18.9	3.4 / 2	1.24 / .37	23.36 / 6.99	9883 / 7974	230871 / 55762	286,633
15-130-07	Паарны сараалж хийх	м2	14.4	2.8 / 2	.35 / .03	5.08 / .37	9124 / 7974	46366 / 2917	49,283
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3	3.0 / 2	1.23 / .00	3.69 / .01	9412 / 7974	34730 / 72	34,802
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	9412 / 7974	46307 / 96	46,403
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	10	3.6 / 2	1.04 / .00	10.4 / .03	10118 / 7974	105227 / 239	105,466
20-250-11	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	8	3.0 / 2	.66 / .00	5.28 / .02	9412 / 7974	49695 / 191	49,887
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	18	3.0 / 2	.21 / .00	3.78 / .07	9412 / 7974	35577 / 574	36,151
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	12	3.0 / 2	.5 / .00	5.96 / .05	9412 / 7974	56133 / 383	56,516
38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	50	3.0 / 2	.2 / .03	10 / 1.5	9412 / 7974	94120 / 11961	106,081
20-170-04	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ	м	480	2.8 / 2	.07 / .03	32.16 / 14.4	9124 / 7974	293428 / 114826	408,253

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	тусгааралгчтай утас сүвлэх								
20-170-08	5х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	80	2.8 / 2	.14 / .08	11.04 / 6.4	9124 / 7974	100729 / 51034	151,763
20-170-05	1х4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	200	2.8 / 2	.08 / .04	16 / 7.2	9124 / 7974	145984 / 57413	203,397

Нийт Хүн/цаг: 1858.79 / 538.08 *Үндсэн цалин:*	21,371,597
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,633,172
Нэмэгдэл цалин 37% :	7,907,491
Нийт цалин:	32,912,260
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,443,155
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,476,067
Ажиллах хүчний зардал:	**41,831,482**

6. ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	269.4	2.0 / 2	.09 /	24.78 /	7974 / 7974	197634 /	197,634
55-100-02	Цонхны тавцан буулгах	м2	2	2.5 / 2	.43 / .03	.86 / .06	8693 / 7974	7511 / 478	7,989
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	810	2.0 / 2	.12 /	100.03 /	7974 / 7974	797679 /	797,679
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	269.4	2.0 / 2	.15 /	41.62 /	7974 / 7974	331896 /	331,896
74-505-05	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	24	3.0 / 2	.38 /	9.12 /	9412 / 7974	85837 /	85,837
11-060-06	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	269.4	2.5 / 2	.33 / .13	87.58 / 33.94	8693 / 7974	761350 / 270673	1,032,022
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	269.4	2.9 / 2	.78 / .01	211.45 / 3.5	9268 / 7974	1959738 / 27927	1,987,664
15-240-08	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	810	3.1 / 2	.35 /	282 / .28	9530 / 7974	2687474 / 2261	2,689,735
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	810	2.7 / 2	.42 / .43	338.58 / 348.3	8981 / 7974	3040787 / 2777344	5,818,131
15-240-05	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	269.4	3.6 / 2	.09 /	25.39 / .09	10118 / 7974	256906 / 752	257,658
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	191.6	3.4 / 2	.67 / .00	128.56 / .38	9883 / 7974	1270594 / 3056	1,273,650
10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	5	3.5 / 2	3.32 / .19	16.59 / .96	10000 / 7974	165920 / 7655	173,575

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	40.9	3.4 / 2	1.24 / .37	50.55 / 15.13	9883 / 7974	499609 / 120671	620,280
15-130-07	Паарны сараалж хийх	м2	18.9	2.8 / 2	.35 / .03	6.67 / .48	9124 / 7974	60855 / 3828	64,683
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3	3.0 / 2	1.23 / .00	3.69 / .01	9412 / 7974	34730 / 72	34,802
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	9412 / 7974	46307 / 96	46,403
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	34	3.6 / 2	1.04 / .00	35.36 / .1	10118 / 7974	357772 / 813	358,586
20-250-11	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	10	3.0 / 2	.66 / .00	6.6 / .03	9412 / 7974	62119 / 239	62,358
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	21	3.0 / 2	.21 / .00	4.41 / .08	9412 / 7974	41507 / 670	42,177
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	18	3.0 / 2	.5 / .00	8.95 / .07	9412 / 7974	84200 / 574	84,774
38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	62	3.0 / 2	.2 / .03	12.4 / 1.86	9412 / 7974	116709 / 14832	131,540
20-170-04	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	520	2.8 / 2	.07 / .03	34.84 / 15.6	9124 / 7974	317880 / 124394	442,275
20-170-08	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	92	2.8 / 2	.14 / .08	12.7 / 7.36	9124 / 7974	115838 / 58689	174,527
20-170-05	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	210	2.8 / 2	.08 / .04	16.8 / 7.56	9124 / 7974	153283 / 60283	213,567

Нийт Хүн/цаг: 1469.54 / 435.86

Үндсэн цалин:	16,980,382
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,886,665
Нэмэгдэл цалин 37% :	6,282,741
Нийт цалин:	26,149,788
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,530,221
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,556,371
Ажиллах хүчний зардал:	**33,236,380**

7. ДҮРС ОНОШЛОГООНЫ ТАСГИЙН ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	654.15	2.0 / 2	.09 /	60.18 /	7974 / 7974	479890 /	479,890
55-100-02	Цонхны тавцан буулгах	м2	2	2.5 / 2	.43 / .03	.86 / .06	8693 / 7974	7511 / 478	7,989

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1497	2.0 / 2	.12 /	184.88 /	7974 / 7974	1474229 /	1,474,229
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	654.15	2.0 / 2	.15 /	101.07 /	7974 / 7974	805902 /	805,902
74-505-05	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	31	3.0 / 2	.38 /	11.78 /	9412 / 7974	110873 /	110,873
11-060-06	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	654.15	2.5 / 2	.33 / .13	212.66 / 82.42	8693 / 7974	1848690 / 657240	2,505,930
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	654.15	2.9 / 2	.78 / .01	513.44 / 8.5	9268 / 7974	4758584 / 67810	4,826,394
15-240-08	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1497	3.1 / 2	.35 /	521.18 / .52	9530 / 7974	4966851 / 4178	4,971,029
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1497	2.7 / 2	.42 / .43	625.75 / 643.71	8981 / 7974	5619825 / 5132944	10,752,768
15-240-05	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	654.15	3.6 / 2	.09 /	61.65 / .23	10118 / 7974	623812 / 1826	625,637
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	654.15	3.4 / 2	.67 / .00	438.93 / 1.31	9883 / 7974	4337991 / 10432	4,348,424
10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	10	3.5 / 2	3.32 / .19	33.18 / 1.92	10000 / 7974	331840 / 15310	347,150
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	42.8	3.4 / 2	1.24 / .37	52.9 / 15.84	9883 / 7974	522819 / 126276	649,095
15-130-07	Паарны сараалж хийх	м2	19.8	2.8 / 2	.35 / .03	6.99 / .5	9124 / 7974	63753 / 4010	67,764
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3	3.0 / 2	1.23 / .00	3.69 / .01	9412 / 7974	34730 / 72	34,802
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	9412 / 7974	46307 / 96	46,403
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	34	3.6 / 2	1.04 / .00	35.36 / .1	10118 / 7974	357772 / 813	358,586
20-250-11	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	24	3.0 / 2	.66 / .00	15.84 / .07	9412 / 7974	149086 / 574	149,660
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	24	3.0 / 2	.21 / .00	5.04 / .1	9412 / 7974	47436 / 766	48,202
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	22	3.0 / 2	.5 / .00	10.93 / .09	9412 / 7974	102911 / 702	103,613
38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	62	3.0 / 2	.2 / .03	12.4 / 1.86	9412 / 7974	116709 / 14832	131,540
20-170-04	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	528	2.8 / 2	.07 / .03	35.38 / 15.84	9124 / 7974	322771 / 126308	449,079
20-170-08	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	85	2.8 / 2	.14 / .08	11.73 / 6.8	9124 / 7974	107025 / 54223	161,248
20-170-05	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	204	2.8 / 2	.08 / .04	16.32 / 7.34	9124 / 7974	148904 / 58561	207,465

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 2982.15 / 787.27	*Үндсэн цалин:*	33,714,609
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,731,484
	Нэмэгдэл цалин 37% :	12,474,405
	Нийт цалин:	51,920,498
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	7,009,267
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,061,188
	Ажиллах хүчний зардал:	**65,990,953**

8. Г БЛОКЫН ИХ ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	323.96	2.0 / 2	.09 /	29.8 /	7974 / 7974	237660 /	237,660
55-100-02	Цонхны тавцан буулгах	м2	9.33	2.5 / 2	.43 / .03	4.03 / .28	8693 / 7974	35038 / 2232	37,270
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	862.11	2.0 / 2	.12 /	106.47 /	7974 / 7974	848996 /	848,996
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	862.11	2.0 / 2	.15 /	133.2 /	7974 / 7974	1062105 /	1,062,105
74-505-05	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	13	3.0 / 2	.38 /	4.94 /	9412 / 7974	46495 /	46,495
11-060-06	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	323.96	2.5 / 2	.33 / .13	105.32 / 40.82	8693 / 7974	915542 / 325490	1,241,032
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	323.96	2.9 / 2	.78 / .01	254.28 / 4.21	9268 / 7974	2356632 / 33582	2,390,214
15-240-08	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	862.11	3.1 / 2	.35 /	300.14 / .3	9530 / 7974	2860368 / 2406	2,862,775
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	862.11	2.7 / 2	.42 / .43	360.36 / 370.71	8981 / 7974	3236411 / 2956020	6,192,431
15-240-05	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	323.96	3.6 / 2	.09 /	30.53 / .11	10118 / 7974	308935 / 904	309,839
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	323.96	3.4 / 2	.67 / .00	217.38 / .65	9883 / 7974	2148338 / 5167	2,153,505
10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	8	3.5 / 2	3.32 / .19	26.55 / 1.54	10000 / 7974	265472 / 12248	277,720
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	12.6	3.4 / 2	1.24 / .37	15.57 / 4.66	9883 / 7974	153914 / 37175	191,089
15-130-07	Паарны сараалж хийх	м2	19.8	2.8 / 2	.35 / .03	6.99 / .5	9124 / 7974	63753 / 4010	67,764
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3	3.0 / 2	1.23 / .00	3.69 / .01	9412 / 7974	34730 / 72	34,802

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	9412 / 7974	46307 / 96	46,403
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	29	3.6 / 2	1.04 / .00	30.16 / .09	10118 / 7974	305159 / 694	305,853
20-250-11	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	14	3.0 / 2	.66 / .00	9.24 / .04	9412 / 7974	86967 / 335	87,302
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	20	3.0 / 2	.21 / .00	4.2 / .08	9412 / 7974	39530 / 638	40,168
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	18	3.0 / 2	.5 / .00	8.95 / .07	9412 / 7974	84200 / 574	84,774
38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	58	3.0 / 2	.2 / .03	11.6 / 1.74	9412 / 7974	109179 / 13875	123,054
20-170-04	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	490	2.8 / 2	.07 / .03	32.83 / 14.7	9124 / 7974	299541 / 117218	416,759
20-170-08	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	92	2.8 / 2	.14 / .08	12.7 / 7.36	9124 / 7974	115838 / 58689	174,527
20-170-05	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	178	2.8 / 2	.08 / .04	14.24 / 6.41	9124 / 7974	129926 / 51097	181,023

Нийт Хүн/цаг: 1733.15 / 454.32 *Үндсэн цалин:*	19,464,497
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,308,965
Нэмэгдэл цалин 37% :	7,201,864
Нийт цалин:	29,975,326
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,046,669
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,076,644
Ажиллах хүчний зардал:	**38,098,639**

9. А БЛОКЫН ЗҮҮН ЖИГҮҮРИЙН ИХ ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	234.54	2.0 / 2	.09 /	21.58 /	7974 / 7974	172060 /	172,060
55-100-02	Цонхны тавцан буулгах	м2	4.8	2.5 / 2	.43 / .03	2.07 / .14	8693 / 7974	18026 / 1148	19,174
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	776.97	2.0 / 2	.12 /	95.96 /	7974 / 7974	765152 /	765,152
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	234.54	2.0 / 2	.15 /	36.24 /	7974 / 7974	288949 /	288,949
74-505-05	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	23	3.0 / 2	.38 /	8.74 /	9412 / 7974	82261 /	82,261

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-060-06	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	234.54	2.5 / 2	.33 / .13	76.25 / 29.55	8693 / 7974	662832 / 235648	898,480
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	234.54	2.9 / 2	.78 / .01	184.09 / 3.05	9268 / 7974	1706150 / 24313	1,730,463
15-240-08	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=05])	м2	776.97	3.1 / 2	3.48 / .00	2705.02 / 2.72	9530 / 7974	25778851 / 21684	25,800,535
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	776.97	2.7 / 2	.42 / .43	324.77 / 334.1	8981 / 7974	2916790 / 2664090	5,580,881
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	234.54	3.4 / 2	.67 / .00	157.38 / .47	9883 / 7974	1555350 / 3740	1,559,091
10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	16	3.5 / 2	3.32 / .19	53.09 / 3.07	10000 / 7974	530944 / 24496	555,440
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	10.6	3.4 / 2	1.24 / .37	13.1 / 3.92	9883 / 7974	129483 / 31274	160,757
15-130-07	Паарны сараалж хийх	м2	12.6	2.8 / 2	.35 / .03	4.45 / .32	9124 / 7974	40570 / 2552	43,122
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3	3.0 / 2	1.23 / .00	3.69 / .01	9412 / 7974	34730 / 72	34,802
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	9412 / 7974	46307 / 96	46,403
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	34	3.6 / 2	1.04 / .00	35.36 / .1	10118 / 7974	357772 / 813	358,586
20-250-11	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	14	3.0 / 2	.66 / .00	9.24 / .04	9412 / 7974	86967 / 335	87,302
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	22	3.0 / 2	.21 / .00	4.62 / .09	9412 / 7974	43483 / 702	44,185
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	18	3.0 / 2	.5 / .00	8.95 / .07	9412 / 7974	84200 / 574	84,774
38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	58	3.0 / 2	.2 / .03	11.6 / 1.74	9412 / 7974	109179 / 13875	123,054
20-170-04	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	450	2.8 / 2	.07 / .03	30.15 / 13.5	9124 / 7974	275089 / 107649	382,738
20-170-08	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	80	2.8 / 2	.14 / .08	11.04 / 6.4	9124 / 7974	100729 / 51034	151,763
20-170-05	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	160	2.8 / 2	.08 / .04	12.8 / 5.76	9124 / 7974	116787 / 45930	162,717

Нийт Хүн/цаг:	3820.17 / 405.1	*Үндсэн цалин:*	39,183,628
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	6,661,217
		Нэмэгдэл цалин 37% :	14,497,942
		Нийт цалин:	60,342,787
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	8,146,276

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 8,206,619
Ажиллах хүчний зардал: **76,695,682**

10. ХУВЦАС СОЛИХ ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	102.6	2.0 / 2	.09 /	9.44 /	7974 / 7974	75268 /	75,268
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	0.5	2.0 / 2	.25 /	.12 /	7974 / 7974	985 /	985
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	102.6	2.0 / 2	.15 /	15.85 /	7974 / 7974	126401 /	126,401
74-505-05	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	1	3.0 / 2	.38 /	.38 /	9412 / 7974	3577 /	3,577
11-060-06	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	102.6	2.5 / 2	.33 / .13	33.36 / 12.93	8693 / 7974	289957 / 103085	393,042
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	102.6	2.9 / 2	.78 / .01	80.53 / 1.33	9268 / 7974	746359 / 10636	756,995
15-240-08	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	220	3.1 / 2	.35 /	76.59 / .08	9530 / 7974	729931 / 614	730,545
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	220	2.7 / 2	.42 / .43	91.96 / 94.6	8981 / 7974	825893 / 754340	1,580,233
15-240-05	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	102.6	3.6 / 2	.09 /	9.67 / .04	10118 / 7974	97842 / 286	98,128
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	102.6	3.4 / 2	.67 / .00	68.84 / .21	9883 / 7974	680391 / 1636	682,027
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	10.6	3.4 / 2	1.24 / .37	13.1 / 3.92	9883 / 7974	129483 / 31274	160,757
15-130-07	Паарны сараалж хийх	м2	0.9	2.8 / 2	.35 / .03	.32 / .02	9124 / 7974	2898 / 182	3,080
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	2	3.0 / 2	1.23 / .00	2.46 / .01	9412 / 7974	23154 / 48	23,201
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	2	3.0 / 2	1.23 / .00	2.46 / .01	9412 / 7974	23154 / 48	23,201
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	9	3.6 / 2	1.04 / .00	9.36 / .03	10118 / 7974	94704 / 215	94,920
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	12	3.0 / 2	.21 / .00	2.52 / .05	9412 / 7974	23718 / 383	24,101
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	10	3.0 / 2	.5 / .00	4.97 / .04	9412 / 7974	46778 / 319	47,097
38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	45	3.0 / 2	.2 / .03	9 / 1.35	9412 / 7974	84708 / 10765	95,473
20-170-04	1х2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	280	2.8 / 2	.07 / .03	18.76 / 8.4	9124 / 7974	171166 / 66982	238,148
20-170-08	5х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ	м	60	2.8 / 2	.14 / .08	8.28 / 4.8	9124 / 7974	75547 / 38275	113,822

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	тусгааралгчтай утас								
20-170-05	1х4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	140	2.8 / 2	.08 / .04	11.2 / 5.04	9124 / 7974	102189 / 40189	142,378

Нийт Хүн/цаг: 474.25 / 132.87 *Үндсэн цалин:*	5,464,318
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	928,934
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,021,798
Нийт цалин:	8,415,050
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,136,032
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,144,447
Ажиллах хүчний зардал:	**10,695,529**

11. ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	437.54	2.0 / 2	.09 /	40.25 /	7974 / 7974	320983 /	320,983
55-100-02	Цонхны тавцан буулгах	м2	4.8	2.5 / 2	.43 / .03	2.07 / .14	8693 / 7974	18026 / 1148	19,174
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1223.79	2.0 / 2	.12 /	151.14 /	7974 / 7974	1205175 /	1,205,175
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	437.54	2.0 / 2	.15 /	67.6 /	7974 / 7974	539042 /	539,042
74-505-05	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	21	3.0 / 2	.38 /	7.98 /	9412 / 7974	75108 /	75,108
11-060-06	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	437.54	2.5 / 2	.33 / .13	142.24 / 55.13	8693 / 7974	1236529 / 439607	1,676,136
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	437.54	2.9 / 2	.78 / .01	343.43 / 5.69	9268 / 7974	3182864 / 45356	3,228,221
15-240-08	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1223.79	3.1 / 2	.35 /	426.06 / .43	9530 / 7974	4060376 / 3415	4,063,791
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1223.79	2.7 / 2	.42 / .43	511.54 / 526.23	8981 / 7974	4594179 / 4196156	8,790,334
15-240-05	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	137.4	3.6 / 2	.09 /	12.95 / .05	10118 / 7974	131028 / 383	131,411
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	137.4	3.4 / 2	.67 / .00	92.2 / .27	9883 / 7974	911167 / 2191	913,358
10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	17	3.5 / 2	3.32 / .19	56.41 / 3.26	10000 / 7974	564128 / 26027	590,155
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	7.8	3.4 / 2	1.24 / .37	9.64 / 2.89	9883 / 7974	95280 / 23013	118,293

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-130-07	Паарны сараалж хийх	м2	12.6	2.8 / 2	.35 / .03	4.45 / .32	9124 / 7974	40570 / 2552	43,122
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	9412 / 7974	46307 / 96	46,403
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	9412 / 7974	46307 / 96	46,403
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	34	3.6 / 2	1.04 / .00	35.36 / .1	10118 / 7974	357772 / 813	358,586
20-250-11	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	14	3.0 / 2	.66 / .00	9.24 / .04	9412 / 7974	86967 / 335	87,302
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	28	3.0 / 2	.21 / .00	5.88 / .11	9412 / 7974	55343 / 893	56,236
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	18	3.0 / 2	.5 / .00	8.95 / .07	9412 / 7974	84200 / 574	84,774
38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	72	3.0 / 2	.2 / .03	14.4 / 2.16	9412 / 7974	135533 / 17224	152,757
20-170-04	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	500	2.8 / 2	.07 / .03	33.5 / 15	9124 / 7974	305654 / 119610	425,264
20-170-08	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	110	2.8 / 2	.14 / .08	15.18 / 8.8	9124 / 7974	138502 / 70171	208,674
20-170-05	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	180	2.8 / 2	.08 / .04	14.4 / 6.48	9124 / 7974	131386 / 51672	183,057

Нийт Хүн/цаг: 2019.78 / 627.24 *Үндсэн цалин:*	23,414,696
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,980,498
Нэмэгдэл цалин 37% :	8,663,438
Нийт цалин:	36,058,632
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,867,915
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,903,974
Ажиллах хүчний зардал:	**45,830,522**

12. ТӨВИЙН И БЛОК. ШАРЛАГИЙН ТАСГИЙН ИХ ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	654.15	2.0 / 2	.09 /	60.18 /	7974 / 7974	479890 /	479,890
55-100-02	Цонхны тавцан буулгах	м2	16	2.5 / 2	.43 / .03	6.91 / .48	8693 / 7974	60086 / 3828	63,914
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1223.79	2.0 / 2	.12 /	151.14 /	7974 / 7974	1205175 /	1,205,175

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1917.74	2.0 / 2	.15 /	296.29 /	7974 / 7974	2362623 /	2,362,623
74-505-05	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	36	3.0 / 2	.38 /	13.68 /	9412 / 7974	128756 /	128,756
11-060-06	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	654.15	2.5 / 2	.33 / .13	212.66 / 82.42	8693 / 7974	1848690 / 657240	2,505,930
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	654.15	2.9 / 2	.78 / .01	513.44 / 8.5	9268 / 7974	4758584 / 67810	4,826,394
15-240-08	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1917.74	3.1 / 2	.35 /	667.66 / .67	9530 / 7974	6362811 / 5352	6,368,163
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1917.74	2.7 / 2	.42 / .43	801.62 / 824.63	8981 / 7974	7199307 / 6575585	13,774,892
15-240-05	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	487.26	3.6 / 2	.09 /	45.92 / .17	10118 / 7974	464662 / 1360	466,022
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	487.26	3.4 / 2	.67 / .00	326.95 / .97	9883 / 7974	3231261 / 7771	3,239,032
10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	25	3.5 / 2	3.32 / .19	82.96 / 4.8	10000 / 7974	829600 / 38275	867,875
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	24.8	3.4 / 2	1.24 / .37	30.65 / 9.18	9883 / 7974	302942 / 73169	376,111
15-130-07	Паарны сараалж хийх	м2	18	2.8 / 2	.35 / .03	6.35 / .46	9124 / 7974	57957 / 3646	61,603
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	9412 / 7974	46307 / 96	46,403
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	9412 / 7974	46307 / 96	46,403
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	34	3.6 / 2	1.04 / .00	35.36 / .1	10118 / 7974	357772 / 813	358,586
20-250-11	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	14	3.0 / 2	.66 / .00	9.24 / .04	9412 / 7974	86967 / 335	87,302
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	36	3.0 / 2	.21 / .00	7.56 / .14	9412 / 7974	71155 / 1148	72,303
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	28	3.0 / 2	.5 / .00	13.92 / .11	9412 / 7974	130977 / 893	131,870
38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	78	3.0 / 2	.2 / .03	15.6 / 2.34	9412 / 7974	146827 / 18659	165,486
20-170-04	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	520	2.8 / 2	.07 / .03	34.84 / 15.6	9124 / 7974	317880 / 124394	442,275
20-170-08	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	140	2.8 / 2	.14 / .08	19.32 / 11.2	9124 / 7974	176276 / 89309	265,584
20-170-05	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	180	2.8 / 2	.08 / .04	14.4 / 6.48	9124 / 7974	131386 / 51672	183,057

Нийт Хүн/цаг: 3381.57 / 968.36 *Үндсэн цалин:* 38,576,588

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	6,558,020
Нэмэгдэл цалин 37% :	14,273,338
Нийт цалин:	59,407,946
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	8,020,073
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	8,079,481
Ажиллах хүчний зардал:	**75,507,499**

13. ТӨВИЙН Л БЛОК.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	346.56	2.0 / 2	.09 /	31.88 /	7974 / 7974	254239 /	254,239
55-100-02	Цонхны тавцан буулгах	м2	6.4	2.5 / 2	.43 / .03	2.76 / .19	8693 / 7974	24034 / 1531	25,565
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1223.79	2.0 / 2	.12 /	151.14 /	7974 / 7974	1205175 /	1,205,175
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1225.33	2.0 / 2	.15 /	189.31 /	7974 / 7974	1509586 /	1,509,586
74-505-05	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	29	3.0 / 2	.38 /	11.02 /	9412 / 7974	103720 /	103,720
11-060-06	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	346.56	2.5 / 2	.33 / .13	112.67 / 43.67	8693 / 7974	979411 / 348197	1,327,608
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	346.56	2.9 / 2	.78 / .01	272.01 / 4.51	9268 / 7974	2521035 / 35925	2,556,960
15-240-08	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1223.79	3.1 / 2	.35 /	426.06 / .43	9530 / 7974	4060376 / 3415	4,063,791
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1223.79	2.7 / 2	.42 / .43	511.54 / 526.23	8981 / 7974	4594179 / 4196156	8,790,334
15-240-05	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	346.56	3.6 / 2	.09 /	32.66 / .12	10118 / 7974	330487 / 967	331,454
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	346.56	3.4 / 2	.67 / .00	232.54 / .69	9883 / 7974	2298210 / 5527	2,303,737
10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	22	3.5 / 2	3.32 / .19	73 / 4.22	10000 / 7974	730048 / 33682	763,730
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	18.8	3.4 / 2	1.24 / .37	23.24 / 6.96	9883 / 7974	229649 / 55467	285,116
15-130-07	Паарны сараалж хийх	м2	9	2.8 / 2	.35 / .03	3.18 / .23	9124 / 7974	28979 / 1823	30,802
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	2	3.5 / 2	5.07 / .03	10.14 / .06	10000 / 7974	101400 / 478	101,878
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	9412 / 7974	46307 / 96	46,403
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ	ширхэг	6	3.0 / 2	1.23 / .00	7.38 / .02	9412 / 7974	69461 / 144	69,604

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	гэрэлтүүлэг угсрах								
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	34	3.6 / 2	1.04 / .00	35.36 / .1	10118 / 7974	357772 / 813	358,586
20-250-11	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	13	3.0 / 2	.66 / .00	8.58 / .04	9412 / 7974	80755 / 311	81,066
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	36	3.0 / 2	.21 / .00	7.56 / .14	9412 / 7974	71155 / 1148	72,303
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	28	3.0 / 2	.5 / .00	13.92 / .11	9412 / 7974	130977 / 893	131,870
38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	65	3.0 / 2	.2 / .03	13 / 1.95	9412 / 7974	122356 / 15549	137,905
20-170-04	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	498	2.8 / 2	.07 / .03	33.37 / 14.94	9124 / 7974	304431 / 119132	423,563
20-170-08	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	107	2.8 / 2	.14 / .08	14.77 / 8.56	9124 / 7974	134725 / 68257	202,982
20-170-05	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	132	2.8 / 2	.08 / .04	10.56 / 4.75	9124 / 7974	96349 / 37892	134,242

Нийт Хүн/цаг: 2232.58 / 617.93 *Үндсэн цалин:*	25,312,221
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	4,303,078
Нэмэгдэл цалин 37% :	9,365,522
Нийт цалин:	38,980,821
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	5,262,411
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5,301,392
Ажиллах хүчний зардал:	**49,544,624**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-180-04	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	800	1.8 / 2	.16 / .01	124.4 / 11.2	7687 / 7974	956263 / 89309	1,045,572
57-190-01	Дээврийн бетон гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	800	2.0 / 2	.23 /	180.8 /	7974 / 7974	1441699 /	1,441,699
57-010-63	Салхивчийн яндангийн шавардлагыг ховхлож унагах	м2	28	2.0 / 2	.14 / .03	4.03 / .84	7974 / 7974	32151 / 6698	38,849
35-180-05	Парпед салхивчийн цайрдсан гөлмөр төмөр буулгах	м2	140	2.3 / 2	.13 / .00	18.03 / .42	8406 / 7974	151577 / 3349	154,926
12-070-04	Дээврийн бетон тэгшилгээ хийх б=8см	м2	800	2.7 / 2	.16 / .02	129.52 / 12.96	8981 / 7974	1163219 / 103343	1,266,562
12-060-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	800	2.0 / 2	.06 / .00	48.64 / 2.96	7974 / 7974	387855 / 23603	411,458

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

54-200-05	Чулуугүй хар цаас наах /Унифлекс ЭПП/	м2	800	2.3 / 2	.42 / .05	337.6 / 36.8	8406 / 7974	2837866 / 293443	3,131,309
54-200-07	Чулуутай хар цаас наах /Унифлекс ЭКП/	м2	800	2.3 / 2	.83 / .08	667.2 / 66.4	8406 / 7974	5608483 / 529474	6,137,957
57-010-36	Салхивчийн сувгийн шаврын нохоос хийх	м2	28	3.0 / 2	1.5 / .18	42.08 / 5.04	9412 / 7974	396095 / 40189	436,284
57-070-03	Салхивчийн сувгийн хана эмульсдэх	м2	28	3.0 / 2	.2 / .00	5.46 / .03	9412 / 7974	51390 / 223	51,613
12-090-07	Парпед, дээврийн ирмэгт эмжээр 0.8 мм цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	140	2.5 / 2	.2 / .02	28 / 2.8	8693 / 7974	243404 / 22327	265,731

Нийт Хүн/цаг: 1585.77 / 139.45 *Үндсэн цалин:* 14,381,960

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,444,933

Нэмэгдэл цалин 37% : 5,321,325

Нийт цалин: 22,148,218

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,990,009

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 3,012,158

Ажиллах хүчний зардал: **28,150,385**

14. АНГИОГРАФИЙН ТАСГИЙН АЖИЛБАРЫН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	77.42	2.0 / 2	.09 /	7.12 /	7974 / 7974	56796 /	56,796
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	201.42	2.0 / 2	.12 /	24.88 /	7974 / 7974	198356 /	198,356
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	77.42	2.0 / 2	.15 /	11.96 /	7974 / 7974	95380 /	95,380
74-505-05	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	3	3.0 / 2	.38 /	1.14 /	9412 / 7974	10730 /	10,730
11-060-06	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	77.42	2.5 / 2	.33 / .13	25.17 / 9.75	8693 / 7974	218796 / 77786	296,582
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	77.42	2.9 / 2	.78 / .01	60.77 / 1.01	9268 / 7974	563188 / 8026	571,214
15-240-08	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	201.42	3.1 / 2	.35 /	70.12 / .07	9530 / 7974	668285 / 562	668,847
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	201.42	2.7 / 2	.42 / .43	84.19 / 86.61	8981 / 7974	756142 / 690633	1,446,775
15-240-05	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	32.72	3.6 / 2	.09 /	3.08 / .01	10118 / 7974	31202 / 91	31,294
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	32.72	3.4 / 2	.67 / .00	21.96 / .07	9883 / 7974	216982 / 522	217,504
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй томор дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	44.7	3.5 / 2	1.82 / .02	81.35 / 1.01	10000 / 7974	813540 / 8055	821,595

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-780-09	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	3	3.5 / 2	3.32 / .19	9.96 / .58	10000 / 7974	99552 / 4593	104,145
20-270-05	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-250-13	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3	3.0 / 2	1.23 / .00	3.69 / .01	9412 / 7974	34730 / 72	34,802
20-250-13	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	9412 / 7974	46307 / 96	46,403
20-250-05	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	6	3.6 / 2	1.04 / .00	6.24 / .02	10118 / 7974	63136 / 144	63,280
20-250-11	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	6	3.0 / 2	.66 / .00	3.96 / .02	9412 / 7974	37272 / 144	37,415
20-230-05	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	8	3.0 / 2	.21 / .00	1.68 / .03	9412 / 7974	15812 / 255	16,067
20-230-11	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	6	3.0 / 2	.5 / .00	2.98 / .02	9412 / 7974	28067 / 191	28,258
38-520-09	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	40	3.0 / 2	.2 / .03	8 / 1.2	9412 / 7974	75296 / 9569	84,865
20-170-04	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	254	2.8 / 2	.07 / .03	17.02 / 7.62	9124 / 7974	155272 / 60762	216,034
20-170-08	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	36	2.8 / 2	.14 / .08	4.97 / 2.88	9124 / 7974	45328 / 22965	68,293
20-170-05	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	88	2.8 / 2	.08 / .04	7.04 / 3.17	9124 / 7974	64233 / 25262	89,495

Нийт Хүн/цаг: 467.27 / 114.12 *Үндсэн цалин:*	5,255,070
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	893,362
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,944,376
Нийт цалин:	8,092,807
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,092,529
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,100,622
Ажиллах хүчний зардал:	**10,285,958**

15. ӨРГӨТГӨЛИЙН ЗООРИЙН ДАВХРЫН УС ТУСГААРЛАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-120-01	Бетон хаяавч хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	240.44	3.0 / 2	.71 /	170.71 /	9412 / 7974	1606745 /	1,606,745
01-200-03	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2440	2.0 / 2	.01 /	33.92 /	7974 / 7974	270446 /	270,446
57-190-03	Суурийн ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	609.33	2.0 / 2	.25 /	150.5 /	7974 / 7974	1200123 /	1,200,123

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

07-370-07	Цементэн зуурмагаар заадас, завсар зайг чигжих	м	150	3.4 / 2	.33 / .01	49.44 / 1.35	9883 / 7974	488616 / 10765	499,380
08-040-10	Босоо ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	609.33	2.9 / 2	.49 / .01	299.97 / 4.87	9268 / 7974	2780151 / 38870	2,819,022
11-030-04	Ус тусгаарлагч хуйлмал материал суурийн ханын гадаргууд хийх	м2	609.33	3.2 / 2	.01 / .02	6.89 / 10.36	9647 / 7974	66424 / 82600	149,023
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	2440	/ 2	/	/	/ 7974	/	
06-010-04	Хаяавч цутгаж хийх БМ250	м3	24	2.4 / 2	12.38 / 2.8	297.12 / 67.2	8549 / 7974	2540079 / 535853	3,075,932

Нийт Хүн/цаг: 1008.55 / 83.78 *Үндсэн цалин:*	9,620,671
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,635,514
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,559,648
Нийт цалин:	14,815,834
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,000,138
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,014,953
Ажиллах хүчний зардал:	**18,830,925**
Бүгд хүн/цаг: ***32702.11 / 7773.8*** **Бүгд цалин:**	***361,807,649***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**61,507,300**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**133,868,830**
Нийт цалин:	**557,183,779**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**75,219,810**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**75,776,994**
Ажиллах хүчний зардал:	**708,180,584**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1.ТУЯА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй томор дуужин тааз /зам томрийн хамт/	м2	49,601	113.8	5,644,594	1.39	10	2	470	6,525
3-6374	Таазны 60х60 led6 гэрэлтуулэгч 16вт Ip44	ш	65,000	16	1,040,000	0.00	10	3	705	11
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	54	1,944,000	0.65	10	3	705	4,568
3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	1	80,010	0.00	10	1	361.55	7
1-0292	Хулдаас	м2	32,393	502.45	16,275,928	3.89	10	2	470	18,278
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	147.78	1,900,155	0.17	10	2	470	785
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	35.2	105,600	0.02	10	2	470	93
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	66	165,000	0.13	10	2	470	620
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейт гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	4	240,000	0.00	10	3	705	28
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440х1220	м2	58,000	1447.05	83,928,900	318.35	10	2	470	1,496,250
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	546.79	2,636,602	0.44	10	1	361.55	1,591
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	35.2	774,400	0.03	10	2	470	131
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	35.2	80,960	0.04	10	2	470	187
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	1,800	32	57,600	0.00	10	2	470	8
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	1	37,650	0.07	10	2	470	353
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	13.36	60,101	0.02	10	2	470	106
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5,200	39.68	206,354	0.05	10	2	470	226
1-0914	Эмульс	кг	7,500	202.47	1,518,488	0.26	10	2	470	1,228
1-5201	Бариул	ш	25,000	16	400,000	0.23	10	2	470	1,088
3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	3	225,000	0.00	10	3	705	21
Т/Т	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	10.05	2,512,260	24.12	0	1	1480	0
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	1	45,000	0.07	10	2	470	353
3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	4	112,000	0.04	10	2	470	188
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	1	6,000	0.02	10	2	470	108
1-0432	Гүйдэг хаалга	ш	850,000	16	13,600,000	1.2	10	2	470	5,621
1-4325	Дотор хаалга	м2	396,000	44.5	17,622,000	17.46	10	2	470	82,070
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	176.98	59,465	0.22	10	2	470	1,048
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	12	114,000	0.00	10	2	470	6
3-5215	Дифферанциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	11	165,000	0.11	10	2	470	517

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-5218	Дифференциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	7	84,000	0.07	10	2	470	329
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,250	370	462,500	3.7	10	2	470	17,390
1-0695	Паарны сараалж	м2	85,000	18.9	1,606,500	0.05	10	2	470	217
3-2820	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	980	540	529,200	5.4	10	2	470	25,380
3-2825	1х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай пвх тусгааралгчтай утас	м	9,450	60	567,000	1.2	10	2	470	5,640
3-5118	2 даралттай унтраалга 16а Ip20	ш	8,500	28	238,000	0.03	10	2	470	132
					155,044,267					**1,671,104**

2.ТОЛГОЙ ХҮЗҮҮНИЙ ТАСГИЙН ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй томор дуужин тааз /зам томрийн хамт/	м2	49,601	113.8	5,644,594	1.39	10	2	470	6,525
3-6374	Таазны 60х60 led6 гэрэлтуулэгч 16вт Ip44	ш	65,000	16	1,040,000	0.00	10	3	705	11
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	54	1,944,000	0.65	10	3	705	4,568
3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	1	80,010	0.00	10	1	361.55	7
1-0292	Хулдаас	м2	32,393	502.45	16,275,928	3.89	10	2	470	18,278
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	147.78	1,900,155	0.17	10	2	470	785
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	35.2	105,600	0.02	10	2	470	93
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	66	165,000	0.13	10	2	470	620
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейт гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	4	240,000	0.00	10	3	705	28
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440х1220	м2	58,000	1447.05	83,928,900	318.35	10	2	470	1,496,250
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	546.79	2,636,602	0.44	10	1	361.55	1,591
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	35.2	774,400	0.03	10	2	470	131
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	35.2	80,960	0.04	10	2	470	187
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	1,800	32	57,600	0.00	10	2	470	8
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	1	37,650	0.07	10	2	470	353
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	13.36	60,101	0.02	10	2	470	106
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5,200	39.68	206,354	0.05	10	2	470	226
1-0914	Эмульс	кг	7,500	202.47	1,518,488	0.26	10	2	470	1,228
1-5201	Бариул	ш	25,000	16	400,000	0.23	10	2	470	1,088

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	3	225,000	0.00	10	3	705	21
Т/Т	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	10.05	2,512,260	24.12	0	1	1480	0
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	1	45,000	0.07	10	2	470	353
3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	4	112,000	0.04	10	2	470	188
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	1	6,000	0.02	10	2	470	108
1-0432	Гүйдэг хаалга	ш	850,000	16	13,600,000	1.2	10	2	470	5,621
1-4325	Дотор хаалга	м2	396,000	44.5	17,622,000	17.46	10	2	470	82,070
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	176.98	59,465	0.22	10	2	470	1,048
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	12	114,000	0.00	10	2	470	6
3-5215	Дифференциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	11	165,000	0.11	10	2	470	517
3-5218	Дифференциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	7	84,000	0.07	10	2	470	329
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,250	370	462,500	3.7	10	2	470	17,390
1-0695	Паарны сараалж	м2	85,000	18.9	1,606,500	0.05	10	2	470	217
3-2820	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	980	540	529,200	5.4	10	2	470	25,380
3-2825	1х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай пвх тусгааралгчтай утас	м	9,450	60	567,000	1.2	10	2	470	5,640
3-5118	2 даралттай унтраалга 16а Ip20	ш	8,500	28	238,000	0.03	10	2	470	132
					155,044,267					**1,671,104**

3. ЕРӨНХИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй томор дуужин тааз /зам томрийн хамт/	м2	49,601	113.8	5,644,594	1.39	10	2	470	6,525
3-6374	Таазны 60х60 led6 гэрэлтуулэгч 16вт Ip44	ш	65,000	16	1,040,000	0.00	10	3	705	11
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	54	1,944,000	0.65	10	3	705	4,568
3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	1	80,010	0.00	10	1	361.55	7
1-0292	Хулдаас	м2	32,393	502.45	16,275,928	3.89	10	2	470	18,278
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	147.78	1,900,155	0.17	10	2	470	785
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	35.2	105,600	0.02	10	2	470	93
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	66	165,000	0.13	10	2	470	620

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейт гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	4	240,000	0.00	10	3	705	28
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440х1220	м2	58,000	1447.05	83,928,900	318.35	10	2	470	1,496,250
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	546.79	2,636,602	0.44	10	1	361.55	1,591
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	35.2	774,400	0.03	10	2	470	131
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	35.2	80,960	0.04	10	2	470	187
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	1,800	32	57,600	0.00	10	2	470	8
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	1	37,650	0.07	10	2	470	353
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	13.36	60,101	0.02	10	2	470	106
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5,200	39.68	206,354	0.05	10	2	470	226
1-0914	Эмульс	кг	7,500	202.47	1,518,488	0.26	10	2	470	1,228
1-5201	Бариул	ш	25,000	16	400,000	0.23	10	2	470	1,088
3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	3	225,000	0.00	10	3	705	21
Т/Т	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	10.05	2,512,260	24.12	0	1	1480	0
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	1	45,000	0.07	10	2	470	353
3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	4	112,000	0.04	10	2	470	188
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	1	6,000	0.02	10	2	470	108
1-0432	Гүйдэг хаалга	ш	850,000	16	13,600,000	1.2	10	2	470	5,621
1-4325	Дотор хаалга	м2	396,000	44.5	17,622,000	17.46	10	2	470	82,070
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	176.98	59,465	0.22	10	2	470	1,048
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	12	114,000	0.00	10	2	470	6
3-5215	Дифферанциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	11	165,000	0.11	10	2	470	517
3-5218	Дифферанциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	7	84,000	0.07	10	2	470	329
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,250	370	462,500	3.7	10	2	470	17,390
1-0695	Паарны сараалж	м2	85,000	18.9	1,606,500	0.05	10	2	470	217
3-2820	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	980	540	529,200	5.4	10	2	470	25,380
3-2825	1х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай пвх тусгааралгчтай утас	м	9,450	60	567,000	1.2	10	2	470	5,640
3-5118	2 даралттай унтраалга 16а Ip20	ш	8,500	28	238,000	0.03	10	2	470	132
					155,044,267					**1,671,104**

4. ЗАХИРГААНЫ ХЭСГИЙН ЗАСВАР

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй томор дуужин тааз /зам томрийн хамт/	м2	49,601	113.8	5,644,594	1.39	10	2	470	6,525
3-6374	Таазны 60х60 led6 гэрэлтуулэгч 16вт Ip44	ш	65,000	16	1,040,000	0.00	10	3	705	11
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	38	1,368,000	0.46	10	3	705	3,215
3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	1	80,010	0.00	10	1	361.55	7
1-0292	Хулдаас	м2	32,393	359.75	11,653,511	2.78	10	2	470	13,087
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	105.81	1,360,505	0.12	10	2	470	562
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	13.2	39,600	0.01	10	2	470	35
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	66	165,000	0.13	10	2	470	620
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейт гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	4	240,000	0.00	10	3	705	28
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440х1220	м2	58,000	751.43	43,583,056	165.32	10	2	470	776,981
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	391.5	1,887,799	0.32	10	1	361.55	1,139
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	13.2	290,400	0.01	10	2	470	49
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	13.2	30,360	0.01	10	2	470	70
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	1,800	12	21,600	0	10	2	470	3
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	1	37,650	0.07	10	2	470	353
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	7.44	33,488	0.01	10	2	470	59
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5,200	21.82	113,476	0.03	10	2	470	124
1-0914	Эмульс	кг	7,500	141.34	1,060,059	0.18	10	2	470	857
1-5201	Бариул	ш	25,000	6	150,000	0.09	10	2	470	408
3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	3	225,000	0.00	10	3	705	21
Т/Т	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	7.2	1,798,770	17.27	0	1	1480	0
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	1	45,000	0.07	10	2	470	353
3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	4	112,000	0.04	10	2	470	188
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	1	6,000	0.02	10	2	470	108
1-0432	Гүйдэг хаалга	ш	850,000	6	5,100,000	0.45	10	2	470	2,108
1-4325	Дотор хаалга	м2	396,000	24.6	9,741,600	9.65	10	2	470	45,369
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	123.55	41,513	0.16	10	2	470	732
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	12	114,000	0.00	10	2	470	6
3-5215	Дифференциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	11	165,000	0.11	10	2	470	517
3-5218	Дифференциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	7	84,000	0.07	10	2	470	329

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,250	180	225,000	1.8	10	2	470	8,460
1-0695	Паарны сараалж	м2	85,000	14.4	1,224,000	0.04	10	2	470	165
3-2820	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	980	420	411,600	4.2	10	2	470	19,740
3-2825	1х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай пвх тусгааралгчтай утас	м	9,450	60	567,000	1.2	10	2	470	5,640
3-5118	2 даралттай унтраалга 16а Ip20	ш	8,500	18	153,000	0.02	10	2	470	85
					88,812,590					**887,954**

5. ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6374	Таазны 60х60 led6 гэрэлтуулэгч 16вт Ip44	ш	65,000	8	520,000	0	10	3	705	6
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	10	360,000	0.12	10	3	705	846
3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	1	80,010	0.00	10	1	361.55	7
1-0292	Хулдаас	м2	32,393	352.92	11,432,138	2.73	10	2	470	12,839
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	103.8	1,334,660	0.12	10	2	470	551
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	30.8	92,400	0.02	10	2	470	82
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	50	125,000	0.1	10	2	470	470
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейт гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	4	240,000	0.00	10	3	705	28
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440х1220	м2	58,000	1147.85	66,575,300	252.53	10	2	470	1,186,877
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	384.06	1,851,937	0.31	10	1	361.55	1,118
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	30.8	677,600	0.02	10	2	470	115
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	30.8	70,840	0.03	10	2	470	164
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	1,800	28	50,400	0.00	10	2	470	7
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	1	37,650	0.07	10	2	470	353
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	11.12	50,022	0.02	10	2	470	89
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5,200	32.73	170,200	0.04	10	2	470	186
1-0914	Эмульс	кг	7,500	197.91	1,484,340	0.26	10	2	470	1,200
1-5201	Бариул	ш	25,000	14	350,000	0.2	10	2	470	952
3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	3	225,000	0.00	10	3	705	21
Т/Т	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	7.06	1,764,600	16.94	0	1	1480	0
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	1	45,000	0.07	10	2	470	353

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	4	112,000	0.04	10	2	470	188
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	1	6,000	0.02	10	2	470	108
1-0432	Гүйдэг хаалга	ш	850,000	14	11,900,000	1.05	10	2	470	4,919
1-4325	Дотор хаалга	м2	396,000	18.9	7,484,400	7.42	10	2	470	34,857
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	173	58,128	0.22	10	2	470	1,025
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	12	114,000	0.00	10	2	470	6
3-5215	Дифференциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	11	165,000	0.11	10	2	470	517
3-5218	Дифференциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	7	84,000	0.07	10	2	470	329
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,250	200	250,000	2	10	2	470	9,400
1-0695	Паарны сараалж	м2	85,000	14.4	1,224,000	0.04	10	2	470	165
3-2820	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	980	480	470,400	4.8	10	2	470	22,560
3-2825	1х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай пвх тусгааралгчтай утас	м	9,450	80	756,000	1.6	10	2	470	7,520
3-5118	2 даралттай унтраалга 16а Ip20	ш	8,500	18	153,000	0.02	10	2	470	85
					110,314,025					**1,287,939**

6. ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6374	Таазны 60х60 led6 гэрэлтуулэгч 16вт Ip44	ш	65,000	10	650,000	0.00	10	3	705	7
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	34	1,224,000	0.41	10	3	705	2,876
3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	1	80,010	0.00	10	1	361.55	7
1-0292	Хулдаас	м2	32,393	274.79	8,901,208	2.13	10	2	470	9,996
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	80.82	1,039,184	0.09	10	2	470	429
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	11	33,000	0.01	10	2	470	29
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	62	155,000	0.12	10	2	470	583
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейт гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	4	240,000	0.00	10	3	705	28
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440х1220	м2	58,000	891	51,678,000	196.02	10	2	470	921,294
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	299.03	1,441,942	0.24	10	1	361.55	870
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	11	242,000	0.01	10	2	470	41
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	11	25,300	0.01	10	2	470	58

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	1,800	10	18,000	0	10	2	470	3
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	1	37,650	0.07	10	2	470	353
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	8.64	38,858	0.01	10	2	470	69
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5,200	25.42	132,197	0.03	10	2	470	145
1-0914	Эмульс	кг	7,500	109.6	821,964	0.14	10	2	470	664
1-5201	Бариул	ш	25,000	5	125,000	0.07	10	2	470	340
3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	3	225,000	0.00	10	3	705	21
Т/Т	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	5.5	1,373,940	13.19	0	1	1480	0
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	1	45,000	0.07	10	2	470	353
3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	4	112,000	0.04	10	2	470	188
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	1	6,000	0.02	10	2	470	108
1-0432	Гүйдэг хаалга	ш	850,000	5	4,250,000	0.37	10	2	470	1,757
1-4325	Дотор хаалга	м2	396,000	40.9	16,196,400	16.05	10	2	470	75,431
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	134.7	45,259	0.17	10	2	470	798
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	18	171,000	0.00	10	2	470	8
3-5215	Дифференциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	11	165,000	0.11	10	2	470	517
3-5218	Дифференциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	7	84,000	0.07	10	2	470	329
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,250	210	262,500	2.1	10	2	470	9,870
1-0695	Паарны сараалж	м2	85,000	18.9	1,606,500	0.05	10	2	470	217
3-2820	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	980	520	509,600	5.2	10	2	470	24,440
3-2825	1х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай пвх тусгааралгчтай утас	м	9,450	92	869,400	1.84	10	2	470	8,648
3-5118	2 даралттай унтраалга 16а Ip20	ш	8,500	21	178,500	0.02	10	2	470	99
					92,983,412					**1,060,576**

7. ДҮРС ОНОШЛОГООНЫ ТАСГИЙН ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6374	Таазны 60х60 led6 гэрэлтуулэгч 16вт Ip44	ш	65,000	24	1,560,000	0.00	10	3	705	17
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	34	1,224,000	0.41	10	3	705	2,876
3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	1	80,010	0.00	10	1	361.55	7

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0292	Хулдаас	м2	32,393	667.23	21,613,679	5.16	10	2	470	24,273
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	196.24	2,523,318	0.22	10	2	470	1,042
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	22	66,000	0.01	10	2	470	58
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	62	155,000	0.12	10	2	470	583
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейт гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	4	240,000	0.00	10	3	705	28
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440х1220	м2	58,000	1646.7	95,508,600	362.27	10	2	470	1,702,688
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	726.11	3,501,286	0.58	10	1	361.55	2,113
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	22	484,000	0.02	10	2	470	82
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	22	50,600	0.02	10	2	470	117
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	1,800	20	36,000	0.00	10	2	470	5
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	1	37,650	0.07	10	2	470	353
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	17.21	77,441	0.03	10	2	470	137
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5,200	49.98	259,920	0.06	10	2	470	284
1-0914	Эмульс	кг	7,500	374.17	2,806,304	0.48	10	2	470	2,269
1-5201	Бариул	ш	25,000	10	250,000	0.14	10	2	470	680
3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	3	225,000	0.00	10	3	705	21
Т/Т	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	13.34	3,336,165	32.03	0	1	1480	0
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	1	45,000	0.07	10	2	470	353
3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	4	112,000	0.04	10	2	470	188
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	1	6,000	0.02	10	2	470	108
1-0432	Гүйдэг хаалга	ш	850,000	10	8,500,000	0.75	10	2	470	3,513
1-4325	Дотор хаалга	м2	396,000	42.8	16,948,800	16.79	10	2	470	78,935
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	327.07	109,897	0.41	10	2	470	1,937
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	22	209,000	0.00	10	2	470	10
3-5215	Дифференциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	11	165,000	0.11	10	2	470	517
3-5218	Дифференциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	7	84,000	0.07	10	2	470	329
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,250	204	255,000	2.04	10	2	470	9,588
1-0695	Паарны сараалж	м2	85,000	19.8	1,683,000	0.05	10	2	470	227
3-2820	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	980	528	517,440	5.28	10	2	470	24,816
3-2825	1х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай пвх тусгааралгчтай утас	м	9,450	85	803,250	1.7	10	2	470	7,990
3-5118	2 даралттай унтраалга 16а Ip20	ш	8,500	24	204,000	0.02	10	2	470	113

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

163,677,360 **1,866,257**

8. Г БЛОКЫН ИХ ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6374	Таазны 60х60 led6 гэрэлтуулэгч 16вт Ip44	ш	65,000	14	910,000	0.00	10	3	705	10
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	29	1,044,000	0.35	10	3	705	2,453
3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	1	80,010	0.00	10	1	361.55	7
1-0292	Хулдаас	м2	32,393	330.44	10,703,917	2.56	10	2	470	12,021
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	97.19	1,249,643	0.11	10	2	470	516
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	17.6	52,800	0.01	10	2	470	47
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	58	145,000	0.12	10	2	470	545
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейт гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	4	240,000	0.00	10	3	705	28
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440х1220	м2	58,000	948.32	55,002,618	208.63	10	2	470	980,564
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	359.6	1,733,970	0.29	10	1	361.55	1,047
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	17.6	387,200	0.01	10	2	470	65
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	17.6	40,480	0.02	10	2	470	93
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	1,800	16	28,800	0	10	2	470	4
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	1	37,650	0.07	10	2	470	353
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	9.49	42,699	0.02	10	2	470	76
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5,200	27.77	144,418	0.03	10	2	470	158
1-0914	Эмульс	кг	7,500	185.31	1,389,788	0.24	10	2	470	1,124
1-5201	Бариул	ш	25,000	8	200,000	0.12	10	2	470	544
3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	3	225,000	0.00	10	3	705	21
Т/Т	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	6.61	1,652,196	15.86	0	1	1480	0
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	1	45,000	0.07	10	2	470	353
3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	4	112,000	0.04	10	2	470	188
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	1	6,000	0.02	10	2	470	108
1-0432	Гүйдэг хаалга	ш	850,000	8	6,800,000	0.6	10	2	470	2,811
1-4325	Дотор хаалга	м2	396,000	12.6	4,989,600	4.94	10	2	470	23,238
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	161.98	54,425	0.2	10	2	470	959
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	18	171,000	0.00	10	2	470	8

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-5215	Дифференциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	11	165,000	0.11	10	2	470	517
3-5218	Дифференциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	7	84,000	0.07	10	2	470	329
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,250	178	222,500	1.78	10	2	470	8,366
1-0695	Паарны сараалж	м2	85,000	19.8	1,683,000	0.05	10	2	470	227
3-2820	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	980	490	480,200	4.9	10	2	470	23,030
3-2825	1х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай пвх тусгааралгчтай утас	м	9,450	92	869,400	1.84	10	2	470	8,648
3-5118	2 даралттай унтраалга 16а Ip20	ш	8,500	20	170,000	0.02	10	2	470	94
					91,162,315					**1,068,551**

9. А БЛОКЫН ЗҮҮН ЖИГҮҮРИЙН ИХ ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6374	Таазны 60х60 led6 гэрэлтуулэгч 16вт Ip44	ш	65,000	14	910,000	0.00	10	3	705	10
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	34	1,224,000	0.41	10	3	705	2,876
3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	1	80,010	0.00	10	1	361.55	7
1-0292	Хулдаас	м2	32,393	239.23	7,749,403	1.85	10	2	470	8,703
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	70.36	904,715	0.08	10	2	470	374
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	35.2	105,600	0.02	10	2	470	93
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	58	145,000	0.12	10	2	470	545
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейт гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	4	240,000	0.00	10	3	705	28
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440х1220	м2	58,000	854.67	49,570,686	188.03	10	2	470	883,726
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	260.34	1,255,357	0.21	10	1	361.55	758
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	35.2	774,400	0.03	10	2	470	131
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	35.2	80,960	0.04	10	2	470	187
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	1,800	32	57,600	0.00	10	2	470	8
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	1	37,650	0.07	10	2	470	353
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	6.22	27,971	0.01	10	2	470	50
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5,200	19.42	101,006	0.02	10	2	470	110
1-0914	Эмульс	кг	7,500	134.16	1,006,177	0.17	10	2	470	813
1-5201	Бариул	ш	25,000	16	400,000	0.23	10	2	470	1,088
3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	3	225,000	0.00	10	3	705	21

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Т/Т										
	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	4.78	1,196,154	11.48	0	1	1480	0
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	1	45,000	0.07	10	2	470	353
3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	4	112,000	0.04	10	2	470	188
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	1	6,000	0.02	10	2	470	108
1-0432	Гүйдэг хаалга	ш	850,000	16	13,600,000	1.2	10	2	470	5,621
1-4325	Дотор хаалга	м2	396,000	10.6	4,197,600	4.16	10	2	470	19,549
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	18	171,000	0.00	10	2	470	8
3-5215	Дифферанциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	11	165,000	0.11	10	2	470	517
3-5218	Дифферанциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	7	84,000	0.07	10	2	470	329
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,250	160	200,000	1.6	10	2	470	7,520
1-0695	Паарны сараалж	м2	85,000	12.6	1,071,000	0.03	10	2	470	144
3-2820	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	980	450	441,000	4.5	10	2	470	21,150
3-2825	1х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай пвх тусгааралгчтай утас	м	9,450	80	756,000	1.6	10	2	470	7,520
3-5118	2 даралттай унтраалга 16а Ip20	ш	8,500	22	187,000	0.02	10	2	470	103
					87,127,288					**962,993**

10. ХУВЦАС СОЛИХ ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	9	324,000	0.11	10	3	705	761
3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	1	80,010	0.00	10	1	361.55	7
1-0292	Хулдаас	м2	32,393	104.65	3,389,992	0.81	10	2	470	3,807
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	30.78	395,769	0.03	10	2	470	163
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	45	112,500	0.09	10	2	470	423
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейт гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	2	120,000	0.00	10	3	705	14
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440х1220	м2	58,000	242	14,036,000	53.24	10	2	470	250,228
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	113.89	549,158	0.09	10	1	361.55	331
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	1	37,650	0.07	10	2	470	353
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	2.58	11,614	0.00	10	2	470	21
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5,200	7.47	38,844	0.01	10	2	470	42

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0914	Эмульс	кг	7,500	58.69	440,154	0.08	10	2	470	356
3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	2	150,000	0.00	10	3	705	14
Т/Т	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	2.09	523,260	5.02	0	1	1480	0
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	1	45,000	0.07	10	2	470	353
3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	4	112,000	0.04	10	2	470	188
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	1	6,000	0.02	10	2	470	108
1-4325	Дотор хаалга	м2	396,000	10.6	4,197,600	4.16	10	2	470	19,549
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	51.3	17,237	0.06	10	2	470	304
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	10	95,000	0.00	10	2	470	5
3-5215	Дифференциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	11	165,000	0.11	10	2	470	517
3-5218	Дифференциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	7	84,000	0.07	10	2	470	329
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,250	140	175,000	1.4	10	2	470	6,580
1-0695	Паарны сараалж	м2	85,000	0.9	76,500	0.00	10	2	470	10
3-2820	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	980	280	274,400	2.8	10	2	470	13,160
3-2825	1х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай пвх тусгааралгчтай утас	м	9,450	60	567,000	1.2	10	2	470	5,640
3-5118	2 даралттай унтраалга 16а Ip20	ш	8,500	12	102,000	0.01	10	2	470	56
					26,125,688					**303,320**

11. ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6374	Таазны 60х60 led6 гэрэлтуулэгч 16вт Ip44	ш	65,000	14	910,000	0.00	10	3	705	10
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	34	1,224,000	0.41	10	3	705	2,876
3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	1	80,010	0.00	10	1	361.55	7
1-0292	Хулдаас	м2	32,393	446.29	14,456,698	3.45	10	2	470	16,235
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	131.26	1,687,767	0.15	10	2	470	697
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	37.4	112,200	0.02	10	2	470	99
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	72	180,000	0.14	10	2	470	677
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейт гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	4	240,000	0.00	10	3	705	28
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440х1220	м2	58,000	1346.17	78,077,802	296.16	10	2	470	1,391,939

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	485.67	2,341,898	0.39	10	1	361.55	1,414
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	37.4	822,800	0.03	10	2	470	139
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	37.4	86,020	0.04	10	2	470	199
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	1,800	34	61,200	0.00	10	2	470	9
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	1	37,650	0.07	10	2	470	353
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	10.89	49,003	0.02	10	2	470	87
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5,200	33.23	172,811	0.04	10	2	470	189
1-0914	Эмульс	кг	7,500	78.59	589,446	0.1	10	2	470	477
1-5201	Бариул	ш	25,000	17	425,000	0.25	10	2	470	1,156
3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	4	300,000	0.00	10	3	705	28
Т/Т	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	8.93	2,231,454	21.42	0	1	1480	0
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	1	45,000	0.07	10	2	470	353
3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	4	112,000	0.04	10	2	470	188
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	1	6,000	0.02	10	2	470	108
1-0432	Гүйдэг хаалга	ш	850,000	17	14,450,000	1.27	10	2	470	5,973
1-4325	Дотор хаалга	м2	396,000	7.8	3,088,800	3.06	10	2	470	14,385
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	68.7	23,083	0.09	10	2	470	407
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	18	171,000	0.00	10	2	470	8
3-5215	Дифференциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	11	165,000	0.11	10	2	470	517
3-5218	Дифференциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	7	84,000	0.07	10	2	470	329
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,250	180	225,000	1.8	10	2	470	8,460
1-0695	Паарны сараалж	м2	85,000	12.6	1,071,000	0.03	10	2	470	144
3-2820	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	980	500	490,000	5	10	2	470	23,500
3-2825	1х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай пвх тусгааралгчтай утас	м	9,450	110	1,039,500	2.2	10	2	470	10,340
3-5118	2 даралттай унтраалга 16а Ip20	ш	8,500	28	238,000	0.03	10	2	470	132
					125,294,141					**1,481,462**

12. ТӨВИЙН И БЛОК. ШАРЛАГИЙН ТАСГИЙН ИХ ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-6374	Таазны 60х60 led6 гэрэлтуулэгч 16вт Ip44	ш	65,000	14	910,000	0.00	10	3	705	10
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	34	1,224,000	0.41	10	3	705	2,876
3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	1	80,010	0.00	10	1	361.55	7
1-0292	Хулдаас	м2	32,393	667.23	21,613,679	5.16	10	2	470	24,273
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	196.24	2,523,318	0.22	10	2	470	1,042
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	55	165,000	0.03	10	2	470	146
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	78	195,000	0.16	10	2	470	733
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейт гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	4	240,000	0.00	10	3	705	28
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440х1220	м2	58,000	2109.51	122,351,812	464.09	10	2	470	2,181,237
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	726.11	3,501,286	0.58	10	1	361.55	2,113
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	55	1,210,000	0.04	10	2	470	204
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	55	126,500	0.06	10	2	470	292
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	1,800	50	90,000	0.00	10	2	470	13
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	1	37,650	0.07	10	2	470	353
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	19.24	86,580	0.03	10	2	470	153
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5,200	57.3	297,954	0.07	10	2	470	326
1-0914	Эмульс	кг	7,500	278.71	2,090,345	0.36	10	2	470	1,690
1-5201	Бариул	ш	25,000	25	625,000	0.36	10	2	470	1,700
3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	4	300,000	0.00	10	3	705	28
Т/Т	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	13.34	3,336,165	32.03	0	1	1480	0
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	1	45,000	0.07	10	2	470	353
3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	4	112,000	0.04	10	2	470	188
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	1	6,000	0.02	10	2	470	108
1-0432	Гүйдэг хаалга	ш	850,000	25	21,250,000	1.87	10	2	470	8,783
1-4325	Дотор хаалга	м2	396,000	24.8	9,820,800	9.73	10	2	470	45,738
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	243.63	81,860	0.31	10	2	470	1,443
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	28	266,000	0.00	10	2	470	13
3-5215	Дифферанциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	11	165,000	0.11	10	2	470	517
3-5218	Дифферанциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	7	84,000	0.07	10	2	470	329
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,250	180	225,000	1.8	10	2	470	8,460
1-0695	Паарны сараалж	м2	85,000	18	1,530,000	0.04	10	2	470	206
3-2820	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	980	520	509,600	5.2	10	2	470	24,440

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-2825	1х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай пвх тусгааралгчтай утас	м	9,450	140	1,323,000	2.8	10	2	470	13,160
3-5118	2 даралттай унтраалга 16а Ip20	ш	8,500	36	306,000	0.04	10	2	470	169
					196,728,559					**2,321,133**

13. ТӨВИЙН Л БЛОК.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6374	Таазны 60х60 led6 гэрэлтуулэгч 16вт Ip44	ш	65,000	13	845,000	0.00	10	3	705	9
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	34	1,224,000	0.41	10	3	705	2,876
3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	2	160,020	0.00	10	1	361.55	14
1-0292	Хулдаас	м2	32,393	353.49	11,450,640	2.74	10	2	470	12,859
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	103.97	1,336,821	0.12	10	2	470	552
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	48.4	145,200	0.03	10	2	470	129
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	65	162,500	0.13	10	2	470	611
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейт гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	6	360,000	0.01	10	3	705	42
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440х1220	м2	58,000	1346.17	78,077,802	296.16	10	2	470	1,391,939
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	384.68	1,854,935	0.31	10	1	361.55	1,120
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	48.4	1,064,800	0.04	10	2	470	180
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	48.4	111,320	0.05	10	2	470	257
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	1,800	44	79,200	0.00	10	2	470	12
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	2	75,300	0.15	10	2	470	705
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	12.56	56,533	0.02	10	2	470	100
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5,200	37.25	193,693	0.05	10	2	470	212
1-0914	Эмульс	кг	7,500	198.23	1,486,742	0.26	10	2	470	1,202
1-5201	Бариул	ш	25,000	22	550,000	0.32	10	2	470	1,496
3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	4	300,000	0.00	10	3	705	28
Т/Т	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	7.07	1,767,456	16.97	0	1	1480	0
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	2	90,000	0.15	10	2	470	705
3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	8	224,000	0.08	10	2	470	376
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	2	12,000	0.05	10	2	470	216
1-0432	Гүйдэг хаалга	ш	850,000	22	18,700,000	1.64	10	2	470	7,729
1-4325	Дотор хаалга	м2	396,000	18.8	7,444,800	7.38	10	2	470	34,672

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	173.28	58,222	0.22	10	2	470	1,026
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	28	266,000	0.00	10	2	470	13
3-5215	Дифференциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	22	330,000	0.22	10	2	470	1,034
3-5218	Дифференциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	14	168,000	0.14	10	2	470	658
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,250	132	165,000	1.32	10	2	470	6,204
1-0695	Паарны сараалж	м2	85,000	9	765,000	0.02	10	2	470	103
3-2820	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	980	498	488,040	4.98	10	2	470	23,406
3-2825	1х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай пвх тусгааралгчтай утас	м	9,450	107	1,011,150	2.14	10	2	470	10,058
3-5118	2 даралттай унтраалга 16а Ip20	ш	8,500	36	306,000	0.04	10	2	470	169
					131,330,174					**1,500,713**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0674	Чулуугүй хар цаас наах /унифлекс эпп/	м2	12,364	960	11,869,440	20.35	10	2	470	95,654
1-0674	Чулуутай хар цаас /унифлекс экп/	м2	13,105	960	12,580,800	30.53	10	2	470	143,482
1-0728	Цайрдсан 0.8мм гөлмөн төмөр	м2	19,077	140	2,670,780	3.22	10	1	361.55	11,642
1-0914	Эмульс	кг	7,500	28	210,000	0.04	10	2	470	170
1-4192	Бетон зуурмаг м-150	м3	270,000	64	17,280,000	140.8	0	1	1480	0
1-5019	Праймер	кг	3,422	200	684,400	0.23	10	2	470	1,062
					45,295,420					**252,010**

14. АНГИОГРАФИЙН ТАСГИЙН АЖИЛБАРЫН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй томор дуужин тааз /зам томрийн хамт/	м2	49,601	44.7	2,217,165	0.55	10	2	470	2,563
3-6374	Таазны 60х60 led6 гэрэлтуулэгч 16вт Ip44	ш	65,000	6	390,000	0	10	3	705	4
3-6422	Таазны led1 гэрэлтүүлэгч 36вт Ip20 1250х250	ш	36,000	6	216,000	0.07	10	3	705	508

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-8067	Төмөр хайрцаг 395х310х120	ш	80,010	1	80,010	0.00	10	1	361.55	7
1-0292	Хулдаас	м2	32,393	78.97	2,558,023	0.61	10	2	470	2,873
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	23.23	298,640	0.03	10	2	470	123
1-0974	Ховилт төмөр	м	3,000	6.6	19,800	0.00	10	2	470	18
3-5132	Холболтын хайрцаг	ш	2,500	40	100,000	0.08	10	2	470	376
3-6374	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейт гэрэлтүүлэг 8вт	ш	60,000	4	240,000	0.00	10	3	705	28
1-4771	Ханын өнгөлгөөний хавтан 05-07 2440х1220	м2	58,000	221.56	12,850,596	48.74	10	2	470	229,095
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	85.94	414,384	0.07	10	1	361.55	250
1-5072	Чиглүүлэгч зам төмөр	м	22,000	6.6	145,200	0.01	10	2	470	25
1-5072	Чиглүүлэгч замыг бэхлэх хийц	м	2,300	6.6	15,180	0.01	10	2	470	35
1-5011	Чиглүүлэгчийн дагуу хөдлөх холбогч	ш	1,800	6	10,800	0	10	2	470	2
3-5186	Цэнэг шавхагч	ш	37,650	1	37,650	0.07	10	2	470	353
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	1.87	8,429	0.00	10	2	470	15
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5,200	5.66	29,451	0.01	10	2	470	32
1-0914	Эмульс	кг	7,500	18.72	140,369	0.02	10	2	470	113
1-5201	Бариул	ш	25,000	3	75,000	0.04	10	2	470	204
3-6374	Бичигт гэрэлтүүлэгч	ш	75,000	3	225,000	0.00	10	3	705	21
Т/Т	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	1.58	394,842	3.79	0	1	1480	0
3-5059	Автомат таслуур 63а/с	ш	45,000	1	45,000	0.07	10	2	470	353
3-5218	Автомат таслуур16а/с	ш	28,000	4	112,000	0.04	10	2	470	188
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	6,000	1	6,000	0.02	10	2	470	108
1-0432	Гүйдэг хаалга	ш	850,000	3	2,550,000	0.22	10	2	470	1,054
1-0135	Дотор цагаан замаск	кг	336	16.36	5,497	0.02	10	2	470	97
3-5470	Далд тавих, газардуулагч контакттай, тагтай хамгаалагдсан розетк, 25а Ip20	ш	9,500	6	57,000	0	10	2	470	3
3-5215	Дифферанциал автомат 25а/30ма	ш	15,000	11	165,000	0.11	10	2	470	517
3-5218	Дифферанциал автомат 25а/10ма	ш	12,000	7	84,000	0.07	10	2	470	329
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас 1х4мм2	м	1,250	88	110,000	0.88	10	2	470	4,136
3-2820	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	м	980	254	248,920	2.54	10	2	470	11,938
3-2825	1х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай пвх тусгааралгчтай утас	м	9,450	36	340,200	0.72	10	2	470	3,384
3-5118	2 даралттай унтраалга 16а Ip20	ш	8,500	8	68,000	0.01	10	2	470	38

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

24,258,157 **258,788**

15. ӨРГӨТГӨЛИЙН ЗООРИЙН ДАВХРЫН УС ТУСГААРЛАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	10.61	233,392	15.91	10	1	361.55	57,534
1-0680	Хуйлмал материал	м2	1,866	682.45	1,273,451	0.72	10	2	470	3,400
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	2.13	797,500	2.17	10	1	361.55	7,859
1-4180	Бетон зуурмаг м-250	м3	310,000	24	7,440,000	52.8	0	1	1480	0
1-0358	Праймерь	кг	3,422	304.67	1,042,564	0.34	10	2	470	1,618

10,786,907 **70,411**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **1,659,028,838** **18,335,420**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1.ТУЯА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.98	40,590	80,368
9003	Цахилгаан өрөм	14.97	2,531	37,892
13200	Автомашин	18.35	49,614	910,613
9021	Доргиур	24.63	9,115	224,502

1,253,376

2.ТОЛГОЙ ХҮЗҮҮНИЙ ТАСГИЙН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.98	40,590	80,368
9003	Цахилгаан өрөм	14.97	2,531	37,892
13200	Автомашин	18.35	49,614	910,613
9021	Доргиур	24.63	9,115	224,502

1,253,376

3. ЕРӨНХИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАС

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.98	40,590	80,368
9003	Цахилгаан өрөм	14.97	2,531	37,892
13200	Автомашин	18.35	49,614	910,613
9021	Доргиур	24.63	9,115	224,502

1,253,376

4. ЗАХИРГААНЫ ХЭСГИЙН ЗАС

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.98	40,590	80,368
9003	Цахилгаан өрөм	12.37	2,531	31,311
13200	Автомашин	9.61	49,614	476,716
9021	Доргиур	17.64	9,115	160,743

749,138

5. ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН МЭС ЗАС

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.5	40,590	60,885
9003	Цахилгаан өрөм	3.64	2,531	9,213
13200	Автомашин	14.43	49,614	715,796
9021	Доргиур	17.3	9,115	157,690

943,583

6. ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.86	40,590	75,497
9003	Цахилгаан өрөм	1.3	2,531	3,290
13200	Автомашин	11.33	49,614	562,347
9021	Доргиур	13.47	9,115	122,779

763,914

7. ДҮРС ОНОШЛОГООНЫ ТАСГИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.86	40,590	75,497
9003	Цахилгаан өрөм	2.6	2,531	6,581
13200	Автомашин	20.86	49,614	1,034,951
9021	Доргиур	32.71	9,115	298,129

1,415,158

8. Г БЛОКЫН ИХ ЗАСВАР

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

13002	Угсралтын агергат	1.74	40,590	70,627
9003	Цахилгаан өрөм	2.08	2,531	5,264
13200	Автомашин	11.91	49,614	591,065
9021	Доргиур	16.2	9,115	147,645

814,601

9. А БЛОКЫН ЗҮҮН ЖИГҮҮРИЙ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.74	40,590	70,627
9003	Цахилгаан өрөм	4.16	2,531	10,529
13200	Автомашин	10.73	49,614	532,553
9021	Доргиур	11.73	9,115	106,892

720,600

10. ХУВЦАС СОЛИХ ӨРӨӨНИЙ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.35	40,590	54,797
13200	Автомашин	3.09	49,614	153,160
9021	Доргиур	5.13	9,115	46,760

254,716

11. ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	2.16	40,590	87,674
9003	Цахилгаан өрөм	4.42	2,531	11,187
13200	Автомашин	16.85	49,614	835,764
9021	Доргиур	21.88	9,115	199,409

1,134,034

12. ТӨВИЙН И БЛОК. ШАРЛАГ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	2.34	40,590	94,981
9003	Цахилгаан өрөм	6.5	2,531	16,452
13200	Автомашин	26.45	49,614	1,312,221
9021	Доргиур	32.71	9,115	298,129

1,721,782

13. ТӨВИЙН Л БЛОК.

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.95	40,590	79,151
9003	Цахилгаан өрөм	5.72	2,531	14,477
13200	Автомашин	16.88	49,614	837,544
9021	Доргиур	17.33	9,115	157,945

1,089,116

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9004	Будгийн шүршүүр	0.28	30,008	8,402
	Автомашин	2.47	49,614	122,547

130,949

14. АНГИОГРАФИЙН ТАСГИЙН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.2	40,590	48,708
9003	Цахилгаан өрөм	5.03	2,531	12,722
13200	Автомашин	2.77	49,614	137,364
9021	Доргиур	3.87	9,115	35,284

234,078

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

15. ӨРГӨТГӨЛИЙН ЗООРИЙН Д

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	15.37	88,573	1,361,544
9008	Цахилгаан сойз	3.78	78,486	296,508
	Автомашин	1.43	49,614	71,071
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.25м3 шанагатай экскаватор	175.19	52,458	9,190,222
				10,919,345
			НИЙТ ДҮН:	**24,651,142**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**139,470,646**
2	**Материал**	**286,350,304**
3	**Тээвэр**	**3,216,034**
4	**Машин ашиглалт**	**4,169,450**
	Шууд зардлын дүн	**433,206,434**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**43,465,670**
6	**Ашиг / 15%/**	**71,500,816**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**548,172,920**
7	**НӨАТ 10%**	**54,817,292**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**986,711**
	Дүн	**603,976,923**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**10,963,458**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**18,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**5,481,729**
	Дүн	**638,422,111**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**10,963,458**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**649,385,569**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Шугам буулгах ажил	152,432,678	97,339,273	0	1,766,016	3,109,330	30,335,535	19,882,523
2	Бохир усны шугамын ажил	395,740,242	42,131,372	286,350,304	2,403,434	106,704	13,130,134	51,618,292
	НИЙТ ДҮН:	548,172,920	139,470,646	286,350,304	4,169,450	3,216,034	43,465,670	71,500,816

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШУГАМ БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
64-010-03	150мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	380	2.5 / 2	1.78 / .02	677.16 / 7.6	8693 / 7974	5886552 / 60602	5,947,154
64-010-02	100мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	1970	2.5 / 2	1.51 / .01	2976.67 / 19.7	8693 / 7974	25876192 / 157088	26,033,280
64-010-01	50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	750	2.5 / 2	1.06 / .01	792.75 / 7.5	8693 / 7974	6891376 / 59805	6,951,181
64-060-01	50мм голчтой ширмэн трап буулгах	ш	84	3.0 / 2	.85 / .02	71.82 / 1.68	9412 / 7974	675970 / 13396	689,366
64-060-02	100мм голчтой ширмэн трап буулгах	ш	128	3.0 / 2	1.16 / .02	147.97 / 2.56	9412 / 7974	1392675 / 20413	1,413,088
59-080-09	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	2150	1.0 / 2	.62 /	1328.7 /	6536 / 7974	8684383 /	8,684,383
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	36.5	2.0 / 2	.04 /	1.5 /	7974 / 7974	11933 /	11,933

Нийт Хүн/цаг: 5996.56 / 39.04 *Үндсэн цалин:*	49,730,386
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	8,454,166
Нэмэгдэл цалин 37% :	18,400,243
Нийт цалин:	76,584,794
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	10,338,947
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	10,415,532
Ажиллах хүчний зардал:	**97,339,273**

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
22-250-04	65 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен бохирын хоолойг угсрах	м	700	3.8 / 2	.29 / .05	204.4 / 35.7	10353 / 7974	2116153 / 284672	2,400,825
22-250-05	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен бохирын хоолойг угсрах	м	2200	3.8 / 2	.3 / .06	651.2 / 136.4	10353 / 7974	6741874 / 1087654	7,829,527
22-250-06	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен бохирын хоолойг угсрах	м	380	3.7 / 2	.4 / .09	150.78 / 34.2	10236 / 7974	1543425 / 272711	1,816,136
17-010-10	Шалгах таг /голч-50мм / тавих	1ш	120	4.0 / 2	.78 / .01	93.94 / 1.8	10589 / 7974	994688 / 14353	1,009,042

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

17-010-11	Шалгах таг / голч-160мм/	1ш	20	4.0 / 2	2.88 / .11	57.68 / 2.18	10589 / 7974	610774 / 17383	628,157
17-010-11	Цэвэрлэгээ / голч-110мм/	1ш	182	4.0 / 2	2.88 / .11	524.89 / 19.84	10589 / 7974	5558039 / 158188	5,716,227
17-010-11	Цэвэрлэгээ / голч-160мм/	1ш	46	4.0 / 2	2.88 / .11	132.66 / 5.01	10589 / 7974	1404779 / 39982	1,444,761
21-150-04	Салхивчийн малгай d = 110мм	ш	68	3.3 / 2	.71 / .38	48.33 / 26.11	9765 / 7974	471919 / 208217	680,136

Нийт Хүн/цаг:	1863.88 / 261.24	*Үндсэн цалин:*	21,524,810
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,659,218
		Нэмэгдэл цалин 37% :	7,964,180
		Нийт цалин:	33,148,208
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,475,008
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,508,156
		Ажиллах хүчний зардал:	**42,131,372**
Бүгд хүн/цаг:	***7860.44 / 300.28***	**Бүгд цалин:**	***71,255,196***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**12,113,383**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**26,364,423**
		Нийт цалин:	**109,733,002**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**14,813,955**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**14,923,688**
		Ажиллах хүчний зардал:	**139,470,646**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ШУГАМ БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Барилгын хог шугам хоолой	м3	0	2150	0	860	10	1	361.55	3,109,330
					0					**3,109,330**

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2647	Салхивчийн малгай	ш	35,200	68	2,393,600	0.09	10	2	470	415
2-2625	Тэгш гуравлагч 100*100 мм	ш	14,702	440	6,468,880	0.14	10	2	470	680
	Хагас цилиндр хэлбэртэй хөөсөнцөр ф160	м	22,137	380	8,412,060	1.05	10	3	705	7,394
	Хагас цилиндр хэлбэртэй хөөсөнцөр ф110	м	16,581	2200	36,478,200	3.04	10	3	705	21,404
	Хагас цилиндр хэлбэртэй хөөсөнцөр ф65	1	9,268	700	6,487,600	0.97	10	3	705	6,810
	Хамгаалалтын бүрхүүл ф160	м2	18,500	237.42	4,392,344	0.03	10	2	470	153
	Хамгаалалтын бүрхүүл ф110	м2	5,000	1022.34	5,111,700	0.14	10	2	470	658
	Хамгаалалтын бүрхүүл шилэн даавуу ф65	м2	5,000	219.8	1,099,000	0.03	10	2	470	142
2-1447	Цэвэрлэгээ голч-110мм	ш	45,500	182	8,281,000	1.32	10	2	470	6,210
2-1447	Цэвэрлэгээ голч-160мм	ш	65,000	46	2,990,000	0.33	10	2	470	1,570
2-1767	Шилжүүлэг ф100-160	ш	11,604	220	2,552,880	0.25	10	2	470	1,168
2-1590	Шилжүүлэгч гуравлагч ф160	ш	32,285	152	4,907,320	0.09	10	1	361.55	308
2-1793	Шилжүүлэгч гуравлагч ф50	ш	8,518	280	2,385,040	0.53	10	1	361.55	1,934
2-1776	Шилжүүлэгч муфт ф50	ш	2,346	140	328,440	0.12	10	1	361.55	440
2-1447	Шалгах таг 50мм	ш	75,000	120	9,000,000	0.87	10	2	470	4,095
2-1447	Шалгах таг голч-160мм	ш	168,000	20	3,360,000	0.15	10	2	470	682
	Бохирын хуванцар хоолой ф160	м	33,220	380	12,623,600	1.14	10	3	705	8,037
	Бохирын хуванцар хоолой ф110	м	62,478	2200	137,451,600	4.4	10	3	705	31,020
	Бохирын хуванцар хоолой ф65	м	22,783	700	15,948,100	0.7	10	3	705	4,935
2-1776	Муфт ф100	ш	3,940	440	1,733,600	0.38	10	1	361.55	1,384
3-8016	Муфть ф160	ш	7,934	304	2,411,936	0.21	10	1	361.55	769
3-4877	Отвод ф100	ш	8,821	880	7,762,480	0.88	10	2	470	4,136
3-4877	Отвод ф65	ш	5,286	350	1,850,100	0.35	10	2	470	1,645

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-4877	Отвод d160	ш	12,637	152	1,920,824	0.15	10	2	470	714
					286,350,304					**106,704**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**286,350,304**					**3,216,034**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ШУГАМ БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1006	Эксковатор 0.15м3	87.6	20,160	1,766,016
				1,766,016

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2140	Цахилгаан таль 3тн	16.32	9,156	149,426
9008	Цахилгаан зүлгүүр	53.11	4,470	237,409
2028	Автокран 5тн	22.04	59,489	1,311,090
	Автомашин	8.95	73,453	657,404
9014	Паялник	27.97	1,720	48,105
				2,403,434

НИЙТ ДҮН: 4,169,450

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**317,444,162**
2	**Материал**	**289,851,290**
3	**Тээвэр**	**6,506,466**
4	**Машин ашиглалт**	**69,278,583**
	Шууд зардлын дүн	**683,080,501**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**98,930,660**
6	**Ашиг / 15%/**	**117,301,674**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**899,312,835**
7	**НӨАТ 10%**	**89,931,283**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**1,618,763**
	Дүн	**990,862,882**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**17,986,257**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**25,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**8,993,128**
	Дүн	**1,042,842,267**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**17,986,257**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**1,060,828,523**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Халаалтын систем	518,513,346	122,336,788	282,280,935	7,942,131	195,369	38,125,947	67,632,176
2	Буулгах ажил	380,799,489	195,107,373	7,570,355	61,336,452	6,311,097	60,804,713	49,669,499
	НИЙТ ДҮН:	899,312,835	317,444,162	289,851,290	69,278,583	6,506,466	98,930,660	117,301,674

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
62-010-01	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	489	3.0 / 2	2.45 / .02	1198.54 / 9.78	9412 / 7974	11280649 / 77986	11,358,635
62-010-06	Ф=150мм хүртэл ган регистр буулгах	ш	308	3.0 / 2	5.6 / .9	1725.72 / 277.2	9412 / 7974	16242514 / 2210393	18,452,907
61-010-01	D=32мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	1735	3.0 / 2	.6 / .1	1035.79 / 173.5	9412 / 7974	9748903 / 1383489	11,132,392
61-010-02	D=50мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	1040	3.0 / 2	.86 / .04	899.6 / 41.6	9412 / 7974	8467035 / 331718	8,798,754
61-070-01	50мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	24.3	2.9 / 2	.6 / .48	14.6 / 11.66	9268 / 7974	135353 / 93009	228,361
61-050-17	Халаалтын шугамын холбох хэрэгсэл буулгах.	ш	527	3.0 / 2	7.79 / .56	4107.44 / 295.12	9412 / 7974	38659206 / 2353287	41,012,493
59-080-09	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	2150	1.0 / 2	.62 /	1328.7 /	6536 / 7974	8684383 /	8,684,383
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	36.5	2.0 / 2	.04 /	1.5 /	7974 / 7974	11933 /	11,933

Нийт Хүн/цаг: 10311.9 / 808.86 *Үндсэн цалин:*	99,679,858
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	16,945,576
Нэмэгдэл цалин 37% :	36,881,547
Нийт цалин:	153,506,981
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	20,723,442
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	20,876,949
Ажиллах хүчний зардал:	**195,107,373**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	105	3.6 / 2	.52 / .01	54.13 / 1.24	10118 / 7974	547662 / 9880	557,542
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	1146	3.6 / 2	.52 / .01	590.76 / 13.52	10118 / 7974	5977340 / 107831	6,085,171
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	204	3.6 / 2	.52 / .01	105.16 / 2.41	10118 / 7974	1064029 / 19195	1,083,224
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	280	3.6 / 2	.53 / .02	149.58 / 5.99	10118 / 7974	1513410 / 47780	1,561,190
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	170	3.6 / 2	.53 / .02	90.81 / 3.64	10118 / 7974	918856 / 29009	947,865
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70	3.7 / 2	.58 / .03	40.85 / 2.16	10236 / 7974	418161 / 17248	435,409

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн ф15мм	м	105	3.2 / 2	1.79 / .2	188.39 / 20.58	9647 / 7974	1817408 / 164105	1,981,513
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	280	3.2 / 2	2.97 / .24	832.27 / 68.04	9647 / 7974	8028928 / 542551	8,571,479
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	70	3.3 / 2	3.49 / .42	244.06 / 29.12	9765 / 7974	2383265 / 232203	2,615,468
18-230-04	Халаатын системийг усаар угаах	м	1906	4.0 / 2	.04 /	77.35 / .04	10589 / 7974	819011 / 304	819,315
24-120-04	Пено полиуретанаар металл гадаргууг дулаалах ф32-40мм	м2	266.5	3.8 / 2	.51 / .01	135.65 / 2.59	10353 / 7974	1404369 / 20613	1,424,982
18-090-09	Хий авагч тавих D=15мм	ш	220	3.6 / 2	2.7 / .05	593.69 / 11.22	10118 / 7974	6006976 / 89468	6,096,444
18-140-07	Ус буулгагч ф15мм тавих	ш	120	3.7 / 2	.18 / .01	21.26 / .6	10236 / 7974	217658 / 4784	222,443
16-110-04	Бембелген хаалт угсрах голч d=32мм	ш	240	3.6 / 2	1.49 / .02	357.7 / 5.04	10118 / 7974	3619168 / 40189	3,659,357
16-110-04	Бембелген хаалт угсрах голч d=40мм	ш	28	3.6 / 2	1.49 / .02	41.73 / .59	10118 / 7974	422236 / 4689	426,925
16-110-04	Холбох хэрэгсэлүүд угсрах	ш	773	3.6 / 2	1.49 / .02	1152.08 / 16.23	10118 / 7974	11656737 / 129442	11,786,179
18-170-04	Ган панель 22-5040-5 угсрах	ш	3	4.2 / 2	1.94 / 1.01	5.83 / 3.03	10798 / 7974	62909 / 24137	87,046
18-170-04	Ган панель 22-5050-5 угсрах	ш	4	4.2 / 2	1.94 / 1.01	7.77 / 4.04	10798 / 7974	83879 / 32183	116,062
18-170-04	Ган панель 22-5060-5 угсрах	ш	2	4.2 / 2	1.94 / 1.01	3.88 / 2.02	10798 / 7974	41939 / 16092	58,031
18-170-04	Ган панель 22-5070-5 угсрах	ш	4	4.2 / 2	1.94 / 1.01	7.77 / 4.04	10798 / 7974	83879 / 32183	116,062
18-170-04	Ган панель 22-5080-5 угсрах	ш	67	4.2 / 2	1.94 / 1.01	130.11 / 67.6	10798 / 7974	1404971 / 539066	1,944,037
18-170-04	Ган панель 22-5090-5 угсрах	ш	58	4.2 / 2	1.94 / 1.01	112.64 / 58.52	10798 / 7974	1216244 / 466654	1,682,898
18-170-05	Ган панель 22-5100-5 угсрах	ш	122	4.2 / 2	1.98 / 1.04	241.93 / 126.51	10798 / 7974	2612317 / 1008823	3,621,140
18-170-06	Ган панель 22-5110-5 угсрах	ш	24	4.0 / 2	1.94 / 1.03	46.61 / 24.7	10589 / 7974	493532 / 196926	690,458
18-170-06	Ган панель 22-5120-5 угсрах	ш	49	4.0 / 2	1.94 / 1.03	95.16 / 50.42	10589 / 7974	1007628 / 402057	1,409,685
18-170-06	Ган панель 22-5140-5 угсрах	ш	73	4.0 / 2	1.94 / 1.03	141.77 / 75.12	10589 / 7974	1501160 / 598983	2,100,143
18-170-06	Ган панель 22-5160-5 угсрах	ш	53	4.0 / 2	1.94 / 1.03	102.93 / 54.54	10589 / 7974	1089883 / 434878	1,524,761
18-170-06	Ган панель 22-5180-5 угсрах	ш	14	4.0 / 2	1.94 / 1.03	27.19 / 14.41	10589 / 7974	287894 / 114873	402,767
18-170-06	Ган панель 22-5200-5 угсрах	ш	6	4.0 / 2	1.94 / 1.03	11.65 / 6.17	10589 / 7974	123383 / 49231	172,615
18-170-07	Ган панель 33-5140-5 ... 33-5200-5 угсрах	ш	10	4.0 / 2	2.03 / 1.08	20.34 / 10.78	10589 / 7974	215380 / 85960	301,340

Нийт Хүн/цаг: 5631.04 / 684.89 *Үндсэн цалин:* 62,501,552

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 10,625,264

Нэмэгдэл цалин 37% : 23,125,574

Нийт цалин: 96,252,391

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 12,994,073

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 13,090,325

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Ажиллах хүчний зардал:	**122,336,788**
Бүгд хүн/цаг: ***15942.93 / 1493.76***	**Бүгд цалин:**	***162,181,410***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**27,570,840**
	Нэмэгдэл цалин 37%:	**60,007,122**
	Нийт цалин:	**249,759,372**
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**33,717,515**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**33,967,275**
	Ажиллах хүчний зардал:	**317,444,162**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6,500	974.95	6,337,175	13.03	10	3	705	91,842
	Барилгын хог шугам хоолой	м3	0	2150	0	1720	10	1	361.55	6,218,660
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	205.53	1,233,180	0.16	10	1	361.55	594
					7,570,355					**6,311,097**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3141	Сгон ф 50 мм	ш	2,000	2.8	5,600	0.03	10	2	470	127
1-4271	Ус	м3	1,818	22.87	41,581	22.87	1	1	1480	33,851
2-1129	Ус буулгагч ф15мм	ш	18,500	120	2,220,000	0.04	10	2	470	199
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	4,800	21	100,800	0.02	10	2	470	112
2-1305	Тулц	ш	11,880	20	237,600	0.01	10	2	470	42
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	37,000	489	18,093,000	0.16	10	2	470	735
2-0427	Хий авагч ф15мм	ш	14,182	220	3,120,040	1.93	10	2	470	9,048
2-3038	Холбох хэрэгсэлүүд	ш	2,517	1546	3,891,282	2.19	10	2	470	10,287
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш	40,501	489	19,804,989	0.14	10	2	470	645
2-3212	Шахах эрэг, ф-50	ш	360	2.8	1,008	0	10	2	470	4
	Яндан хоолойн дулаалга	м2	8,036	319.8	2,569,913	0.96	10	3	705	6,764
2-3038	Бембелген хаалт ф-32	ш	38,758	240	9,301,920	0.34	10	2	470	1,597
2-3038	Бембелген хаалт ф-40	ш	60,705	28	1,699,740	0.04	10	2	470	186
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	6,566	105	689,430	0.17	10	3	705	1,184
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	8,379	1146	9,602,334	1.96	10	3	705	13,816
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	12,054	204	2,459,016	0.5	10	3	705	3,538
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м	27,132	70	1,899,240	1.24	10	3	705	8,715
2-1453	Ган яндан ф 32 мм	м	15,582	280	4,362,960	0.89	10	3	705	6,277
2-1453	Ган яндан ф40 мм	м	19,404	170	3,298,680	0.67	10	3	705	4,746
2-1353	Ган панель 33-5140-5 ... 33-5200-5	ш	759,132	10	7,591,320	0.65	10	2	470	3,074
1-1353	Ган панель 22-5200-5	ш	636,444	6	3,818,664	0.37	10	2	470	1,752
1-1353	Ган панель 22-5160-5	ш	552,096	53	29,261,088	3.29	10	2	470	15,477

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-1353	Ган панель 22-5140-5	ш	498,420	73	36,384,660	4.06	10	2	470	19,073
1-1353	Ган панель 22-5120-5	ш	447,444	49	21,924,756	2.46	10	2	470	11,547
1-1353	Ган панель 22-5110-5	ш	398,736	24	9,569,664	0.73	10	2	470	3,443
2-1353	Ган панель 22-5100-5	ш	352,728	122	43,032,816	3.72	10	2	470	17,500
1-1353	Ган панель 22-5180-5	ш	590,436	14	8,266,104	0.87	10	2	470	4,088
2-1353	Ган панель 22-5060-5	ш	207,036	2	414,072	0.04	10	2	470	167
2-1353	Ган панель 22-5070-5	ш	222,372	4	889,488	0.07	10	2	470	334
2-1353	Ган панель 22-5040-5	ш	168,696	3	506,088	0.05	10	2	470	251
2-1353	Ган панель 22-5050-5	ш	191,700	4	766,800	0.07	10	2	470	334
2-1353	Ган панель 22-5080-5	ш	268,380	67	17,981,460	1.19	10	2	470	5,595
2-1353	Ган панель 22-5090-5	ш	291,384	58	16,900,272	1.03	10	2	470	4,843
2-1799	Гуравлагч, 50	ш	3,000	14	42,000	0.02	10	2	470	103
	Доод холбоо	ш	800	489	391,200	0.1	10	2	470	474
	Дээд холбоо	ш	750	489	366,750	0.1	10	2	470	474
1-0129	Дюбель	ш	2,500	5.6	14,000	0.03	10	2	470	149
2-2908	Кронштейн	ш	850	880	748,000	0.99	10	2	470	4,674
2-1762	Муфт ф50 мм	ш	3,200	2.8	8,960	0.00	10	2	470	9
1-0421	Патрон	ш	650	5.6	3,640	0.03	10	2	470	135
					282,280,935					**195,369**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **289,851,290** **6,506,466**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1006	Эксковатор 0.15м3	87.6	20,160	1,766,016
2027	Автокран 3тн	1486.14	40,084	59,570,436
				61,336,452

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Цахилгаан өрөм	146.7	2,531	371,298
	Автомашин	31.06	3,453	107,241
3033	Гагнуурын аппарат	391.5	19,064	7,463,592
				7,942,131

НИЙТ ДҮН: 69,278,583

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**53,634,493**
2	**Материал**	**109,082,511**
3	**Тээвэр**	**140,302**
4	**Машин ашиглалт**	**2,284,099**
	Шууд зардлын дүн	**165,141,405**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**16,715,053**
6	**Ашиг / 15%/**	**27,278,469**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**209,134,926**
7	**НӨАТ 10%**	**20,913,493**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**376,443**
	Дүн	**230,424,862**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**4,182,699**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,091,349**
	Дүн	**236,698,909**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**4,182,699**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**240,881,608**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Салхивчийн ажил	209,134,926	53,634,493	109,082,511	2,284,099	140,302	16,715,053	27,278,469
	НИЙТ ДҮН:	209,134,926	53,634,493	109,082,511	2,284,099	140,302	16,715,053	27,278,469

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300х200мм хоолой угсрах	м2	84	3.5 / 2	2.19 / .08	183.9 / 6.8	10000 / 7974	1839012 / 54255	1,893,267
19-030-06	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 500х500мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	204	3.6 / 2	1.88 / .09	383.36 / 19.18	10118 / 7974	3878804 / 152909	4,031,714
24-120-05	Яндан хоолойг дулаалах	м2	142	3.7 / 2	2.67 / .01	378.59 / 1.7	10236 / 7974	3875208 / 13588	3,888,796
19-100-04	Агаар егех сараалж Р160 угсрах	ш	128	3.3 / 2	2.54 / .07	324.6 / 9.22	9765 / 7974	3169672 / 73488	3,243,161
19-100-04	Сараалж Р315 угсрах	ш	84	3.3 / 2	2.54 / .07	213.02 / 6.05	9765 / 7974	2080097 / 48227	2,128,324
19-230-06	Сэнсний агрегат угсрах 500м3/ц, N=0.15кВт	ш	48	3.4 / 2	10.83 / 1.85	519.91 / 88.99	9883 / 7974	5138290 / 709622	5,847,913
19-230-06	Сэнсний агрегат угсрах 2100м3/ц, 2500эрг/мин, N=0.32кВт	ш	12	3.4 / 2	10.83 / 1.85	129.98 / 22.25	9883 / 7974	1284573 / 177406	1,461,978
19-270-04	Агаар халаагч N=9кВт	ш	20	3.4 / 2	7.46 / .78	149.14 / 15.64	9883 / 7974	1473990 / 124713	1,598,704
19-300-04	Шүүлтүүр NEPA угсрах	ш	54	4.0 / 2	5.62 / .21	303.69 / 11.56	10589 / 7974	3215723 / 92148	3,307,870

Нийт Хүн/цаг: 2586.17 / 181.38 *Үндсэн цалин:*	27,401,726
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	4,658,293
Нэмэгдэл цалин 37% :	10,138,638
Нийт цалин:	42,198,657
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	5,696,819
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5,739,017
Ажиллах хүчний зардал:	**53,634,493**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***2586.17 / 181.38***	**Бүгд цалин:**	***27,401,726***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**4,658,293**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**10,138,638**
		Нийт цалин:	**42,198,657**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**5,696,819**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**5,739,017**
		Ажиллах хүчний зардал:	**53,634,493**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0268	Сэнсний агрегат 500м3/ц, n=0.15квт	ш	480,000	48	23,040,000	13.75	10	2	470	64,612
2-0268	Сэнсний агрегат 2100м3/ц, 2500эрг/мин, n=0.32квт	ш	3,800,000	12	45,600,000	3.44	10	2	470	16,153
2-1350	Сараалж р315	ш	45,000	84	3,780,000	3.33	10	2	470	15,666
1-1012	Тугалган хамгаалалттай дулаалга б=5мм	м2	16,296	156.2	2,545,435	0.08	10	3	705	573
2-1580	Шүүлтүүр пера	ш	220,000	54	11,880,000	0.62	10	2	470	2,919
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1,400	513.6	719,040	0.58	10	2	470	2,728
2-0001	Агаар халаагч n=9квт	ш	265,000	20	5,300,000	2.74	10	2	470	12,878
2-1350	Агаар егех сараалж р160	ш	32,100	128	4,108,800	0.08	10	2	470	373
2-2992	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан 500х500мм хүртэл	ш	128,500	20	2,570,000	0.27	10	2	470	1,288
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан 300х200	ш	95,890	34	3,260,260	0.33	10	2	470	1,532
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, 500х500мм	м2	21,802	204	4,447,608	1.96	10	3	705	13,792
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, 300х200мм	м2	21,802	84	1,831,368	1.1	10	3	705	7,789
					109,082,511					**140,302**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**109,082,511**					**140,302**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	18.52	59,489	1,101,979
	Автомашин	4.43	73,453	325,539
3028	Гагнуурын аппарат	44.6	19,064	850,331
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	2.19	2,860	6,250
				2,284,099
			НИЙТ ДҮН:	**2,284,099**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**31,382,398**
2	**Материал**	**110,135,210**
3	**Тээвэр**	**5,240,569**
4	**Машин ашиглалт**	**2,519,102**
	Шууд зардлын дүн	**149,277,280**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**9,780,244**
6	**Ашиг / 15%/**	**23,858,629**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**182,916,152**
7	**НӨАТ 10%**	**18,291,615**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**329,249**
	Дүн	**201,537,016**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**3,658,323**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**9,300,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,829,162**
	Дүн	**216,324,501**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**3,658,323**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**219,982,824**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Ерөнхий ШИТ	50,720,485	19,129,478	12,323,400	1,480,771	5,209,468	5,961,653	6,615,715
2	Ерөнхий газардуулга	11,112,566	5,299,027	1,821,810	882,746	8,090	1,651,428	1,449,465
3	А блок	3,384,336	236,355	2,620,000	11,383	1,504	73,659	441,435
4	К блок	27,998,137	1,781,388	21,970,000	34,661	4,991	555,165	3,651,931
5	Б блок	24,881,252	1,492,651	19,650,000	23,481	4,559	465,181	3,245,381
6	В блок	20,668,377	1,021,664	16,600,000	28,669	3,769	318,399	2,695,875
7	Г блок	22,544,540	1,274,002	17,900,000	28,705	4,202	397,039	2,940,592
8	И блок	21,606,459	1,147,833	17,250,000	28,687	3,986	357,719	2,818,234
	НИЙТ ДҮН:	182,916,152	31,382,398	110,135,210	2,519,102	5,240,569	9,780,244	23,858,629

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЕРӨНХИЙ ШИТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
70-240-02	Ерөнхий самбар буулгах	иж бүрдэл	2	3.3 / 2	4.51 / .26	9.02 / .52	9765 / 7974	88100 / 4146	92,246
70-240-03	Хүчний самбар буулгах	иж бүрдэл	24	3.3 / 2	3.64 / .28	87.26 / 6.72	9765 / 7974	852133 / 53585	905,718
70-240-04	Төрөл бүрийн удирдлагын самбаруудыг буулгах	иж бүрдэл	28	3.4 / 2	4.11 / .47	115.08 / 13.16	9883 / 7974	1137336 / 104938	1,242,273
20-070-04	Оролтын самбар IP54 /1700x800x300/ ОС-1 угсрах	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
20-070-04	Оролтын самбар IP54 /1800x800x400/ ОС-2 угсрах	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
20-270-07	БТАЗ-1 самбар IP31 угсрах	ком	1	3.7 / 2	7.92 / .03	7.92 / .03	10236 / 7974	81049 / 239	81,288
59-080-09	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	1800	1.0 / 2	.62 /	1112.4 /	6536 / 7974	7270646 /	7,270,646
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	30.6	2.0 / 2	.04 /	1.25 /	7974 / 7974	10004 /	10,004

Нийт Хүн/цаг: 1349.23 / 20.72 *Үндсэн цалин:*	9,773,201
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,661,444
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,616,084
Нийт цалин:	15,050,730
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,031,849
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,046,899
Ажиллах хүчний зардал:	**19,129,478**

А БЛОК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-06	Хүчний хуваарилах самбар IP30, ХС-1 угсрах /650x500x220/	ком	1	3.5 / 2	6.43 / .02	6.43 / .02	10000 / 7974	64300 / 159	64,459
38-530-04	Давхрын нэгдсэн самбар ДС-1	ком	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	10118 / 7974	26712 / 1435	28,147
38-530-04	Давхрын нэгдсэн самбар ДС-2	ком	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	10118 / 7974	26712 / 1435	28,147

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 11.71 / .38	*Үндсэн цалин:*	120,753
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	20,528
	Нэмэгдэл цалин 37% :	44,679
	Нийт цалин:	185,960
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	25,105
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	25,291
	Ажиллах хүчний зардал:	**236,355**

К БЛОК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-070-04	Оролтын самбар IP54 /1700x800x300/ ОС-1 угсрах	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
20-070-04	Оролтын самбар IP54 /1800x800x400/ ОС-2 угсрах	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
20-270-07	БТАЗ-1 самбар IP31 угсрах	ком	1	3.7 / 2	7.92 / .03	7.92 / .03	10236 / 7974	81049 / 239	81,288
20-270-06	Хүчний хуваарилах самбар угсрах ХС-0.1, ХС-1, ХС-2, ХС-2.1, ХС-3, ХС-4	ком	6	3.5 / 2	6.43 / .02	38.58 / .12	10000 / 7974	385799 / 957	386,756
38-530-04	Давхрын нэгдсэн самбар ДС-0.1, ДС-1, ДС-2, ДС-2.1, ДС-3.ДС-4	ком	6	3.6 / 2	2.64 / .18	15.84 / 1.08	10118 / 7974	160269 / 8612	168,881
20-270-04	Тоолууртай самбар IP30 /1000x960x155/ угсрах	ком	1	3.6 / 2	3.71 / .02	3.71 / .02	10118 / 7974	37538 / 159	37,697
20-270-06	Ослын гэрэлтүүлэгийн самбар ОГС-1 угсрах /650x500x220/	ком	1	3.5 / 2	6.43 / .02	6.43 / .02	10000 / 7974	64300 / 159	64,459

Нийт Хүн/цаг: 88.77 / 1.56	*Үндсэн цалин:*	910,107
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	154,718
	Нэмэгдэл цалин 37% :	336,739
	Нийт цалин:	1,401,564
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	189,211
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	190,613
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,781,388**

Б БЛОК

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-070-04	Оролтын самбар IP54 /1700x800x300/ ОС-1 угсрах	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
20-070-04	Оролтын самбар IP54 /1800x800x400/ ОС-2 угсрах	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
20-270-07	БТАЗ-1 самбар IP31 угсрах	ком	1	3.7 / 2	7.92 / .03	7.92 / .03	10236 / 7974	81049 / 239	81,288
20-270-06	Хүчний хуваарилах самбар угсрах ХС-1.1, ХС-1.2. ХС-1, ХС-2, ХС-3, ХС-4	ком	5	3.5 / 2	6.43 / .02	32.15 / .1	10000 / 7974	321500 / 797	322,297
20-270-04	Тоолууртай самбар IP30 /1000x960x155/ угсрах	ком	2	3.6 / 2	3.71 / .02	7.42 / .04	10118 / 7974	75076 / 319	75,395
38-530-04	Давхрын нэгдсэн самбар ДС-1, ДС-2, ДС-3, ДС-4	ком	4	3.6 / 2	2.64 / .18	10.56 / .72	10118 / 7974	106846 / 5741	112,587

Нийт Хүн/цаг: 74.34 / 1.18 *Үндсэн цалин:* 762,591

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 129,641

Нэмэгдэл цалин 37% : 282,159

Нийт цалин: 1,174,391

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 158,543

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 159,717

Ажиллах хүчний зардал: **1,492,651**

В БЛОК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-070-04	Оролтын самбар IP54 /1700x800x300/ ОС-1 угсрах	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
20-070-04	Оролтын самбар IP54 /1800x800x400/ ОС-2 угсрах	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
20-270-07	БТАЗ-1 самбар IP31 угсрах	ком	1	3.7 / 2	7.92 / .03	7.92 / .03	10236 / 7974	81049 / 239	81,288
20-270-06	Хүчний хуваарилах самбар угсрах ХС-1, ХС-2	ком	2	3.5 / 2	6.43 / .02	12.86 / .04	10000 / 7974	128600 / 319	128,919
38-530-04	Давхрын нэгдсэн самбар ДС-1.1, ДС-2, ДС-3, ДС-4	ком	5	3.6 / 2	2.64 / .18	13.2 / .9	10118 / 7974	133558 / 7177	140,734

Нийт Хүн/цаг: 50.27 / 1.26 *Үндсэн цалин:* 521,966

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 88,734

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	193,127
Нийт цалин:	803,827
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	108,517
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	109,320
Ажиллах хүчний зардал:	**1,021,664**

Г БЛОК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-070-04	Оролтын самбар IP54 /1700x800x300/ ОС-1 угсрах	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
20-070-04	Оролтын самбар IP54 /1800x800x400/ ОС-2 угсрах	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
20-270-07	БТАЗ-1 самбар IP31 угсрах	ком	1	3.7 / 2	7.92 / .03	7.92 / .03	10236 / 7974	81049 / 239	81,288
20-270-06	Хүчний хуваарилах самбар угсрах ХС-0.1, ХС-1, ХС-2, ХС-3	ком	4	3.5 / 2	6.43 / .02	25.72 / .08	10000 / 7974	257200 / 638	257,838
38-530-04	Давхрын нэгдсэн самбар ДС-1.1, Дс-1, ДС-2, ДС-3, ДС-4	ком	5	3.6 / 2	2.64 / .18	13.2 / .9	10118 / 7974	133558 / 7177	140,734

Нийт Хүн/цаг: 63.13 / 1.3	*Үндсэн цалин:*	650,884
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	110,650
	Нэмэгдэл цалин 37% :	240,827
	Нийт цалин:	1,002,362
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	135,319
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	136,321
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,274,002**

И БЛОК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-070-04	Оролтын самбар IP54 /1700x800x300/ ОС-1 угсрах	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
20-070-04	Оролтын самбар IP54 /1800x800x400/ ОС-2 угсрах	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-270-07	БТАЗ-1 самбар IP31 угсрах	ком	1	3.7 / 2	7.92 / .03	7.92 / .03	10236 / 7974	81049 / 239	81,288
20-270-06	Хүчний хуваарилах самбар угсрах ХС-1.1, ХС-2.1, ХС-3.1	ком	3	3.5 / 2	6.43 / .02	19.29 / .06	10000 / 7974	192900 / 478	193,378
38-530-04	Давхрын нэгдсэн самбар ДС-1.1, Дс-1, ДС-2, ДС-3, ДС-4	ком	5	3.6 / 2	2.64 / .18	13.2 / .9	10118 / 7974	133558 / 7177	140,734

Нийт Хүн/цаг:	56.7 / 1.28	*Үндсэн цалин:*	586,425
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	99,692
		Нэмэгдэл цалин 37% :	216,977
		Нийт цалин:	903,094
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	121,918
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	122,821
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,147,833**

ЕРӨНХИЙ ГАЗАРДУУЛГА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	20.8	2.9 / 2	4.86 /	101.15 /	9268 / 7974	937462 /	937,462
01-070-03	Шуудууг эргүүлж булах	м3	20.8	1.4 / 2	2.19 /	45.59 /	7111 / 7974	324187 /	324,187
38-350-09	Ф12мм төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L=3.5м	ш	20	2.0 / 2	.72 / .07	14.4 / 1.5	7974 / 7974	114826 / 11961	126,787
38-350-13	40*4м2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	130	3.4 / 2	.26 / .01	33.8 / .79	9883 / 7974	334045 / 6323	340,369
38-350-22	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	140	3.3 / 2	.71 / .01	99.4 / .98	9765 / 7974	970641 / 7815	978,456

Нийт Хүн/цаг:	294.34 / 3.27	*Үндсэн цалин:*	2,707,259
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	460,234
		Нэмэгдэл цалин 37% :	1,001,686
		Нийт цалин:	4,169,179
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	562,839
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	567,008

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Ажиллах хүчний зардал:	**5,299,027**
Бүгд хүн/цаг: ***1988.51 / 30.95***	**Бүгд цалин:**	***16,033,187***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**2,725,642**
	Нэмэгдэл цалин 37%:	**5,932,279**
	Нийт цалин:	**24,691,108**
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**3,333,300**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**3,357,991**
	Ажиллах хүчний зардал:	**31,382,398**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЕРӨНХИЙ ШИТ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0882	Электрод ано-4	кг	2,500	3.12	7,800	0.00	10	2	470	17
	Барилгын хог шугам хоолой	м3	0	1800	0	1440	10	1	361.55	5,206,320
3-3808	Бтаз-1 самбар Ip31	ш	3,600,000	1	3,600,000	0.06	10	2	470	282
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	7.8	15,600	0.01	10	1	361.55	29
3-3720	Оролтын самбар Ip54 /1700x800x300/ ос-1	ком	4,200,000	1	4,200,000	0.3	10	2	470	1,410
3-3720	Оролтын самбар Ip54 /1800x800x400/ ос-2	ком	4,500,000	1	4,500,000	0.3	10	2	470	1,410
					12,323,400					**5,209,468**

А БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3808	Хүчний хуваарилах самбар Ip30, хс-1,2 /650x500x220/	ком	980,000	1	980,000	0.3	10	2	470	1,410
3-3605	Давхрын нэгдсэн самбар дс-2	ком	820,000	1	820,000	0.01	10	2	470	47
3-3605	Давхрын нэгдсэн самбар дс-1	ком	820,000	1	820,000	0.01	10	2	470	47
					2,620,000					**1,504**

К БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3808	Тоолууртай самбар Ip30 /1000x960x155/	ш	850,000	1	850,000	0.02	10	2	470	94
3-3808	Хүчний хуваарилах самбар хс-0.1, хс-1, хс-2, хс-2.1, хс-3, хс-4	ком	650,000	6	3,900,000	0.28	10	2	470	1,297
3-3808	Бтаз-1 самбар Ip31	ш	3,600,000	1	3,600,000	0.06	10	2	470	282
3-3605	Давхрын нэгдсэн самбар дс-0.1, дс-1, дс-2, дс-2.1, дс-3.дс-4	ком	600,000	6	3,600,000	0.06	10	2	470	282
3-3808	Ослын гэрэлтүүлэгийн самбар огс-1 /650x500x220/	ком	1,320,000	1	1,320,000	0.05	10	2	470	216
3-3720	Оролтын самбар Ip54 /1700x800x300/ ос-1	ком	4,200,000	1	4,200,000	0.3	10	2	470	1,410
3-3720	Оролтын самбар Ip54 /1800x800x400/ ос-2	ком	4,500,000	1	4,500,000	0.3	10	2	470	1,410

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

21,970,000 **4,991**

Б БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3808	Тоолууртай самбар Ip30 /1000x960x155/	ш	850,000	2	1,700,000	0.04	10	2	470	188
3-3808	Хүчний хуваарилах самбархс-1.1, хс-1.2. хс-1, хс-2, хс-3, хс-4	ком	650,000	5	3,250,000	0.23	10	2	470	1,081
3-3808	Бтаз-1 самбар Ip31	ш	3,600,000	1	3,600,000	0.06	10	2	470	282
3-3605	Давхрын нэгдсэн самбар дс-1, дс-2, дс-3, дс-4	ком	600,000	4	2,400,000	0.04	10	2	470	188
3-3720	Оролтын самбар Ip54 /1700x800x300/ ос-1	ком	4,200,000	1	4,200,000	0.3	10	2	470	1,410
3-3720	Оролтын самбар Ip54 /1800x800x400/ ос-2	ком	4,500,000	1	4,500,000	0.3	10	2	470	1,410

19,650,000 **4,559**

В БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3808	Хүчний хуваарилах самбар хс-2, хс-3	ком	650,000	2	1,300,000	0.09	10	2	470	432
3-3808	Бтаз-1 самбар Ip31	ш	3,600,000	1	3,600,000	0.06	10	2	470	282
3-3605	Давхрын нэгдсэн самбар дс-1.1, дс-2, дс-3, дс-4	ком	600,000	5	3,000,000	0.05	10	2	470	235
3-3720	Оролтын самбар Ip54 /1700x800x300/ ос-1	ком	4,200,000	1	4,200,000	0.3	10	2	470	1,410
3-3720	Оролтын самбар Ip54 /1800x800x400/ ос-2	ком	4,500,000	1	4,500,000	0.3	10	2	470	1,410

16,600,000 **3,769**

Г БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3808	Хүчний хуваарилах самбар хс-0.1, хс-1, хс-2, хс-3	ком	650,000	4	2,600,000	0.18	10	2	470	865
3-3808	Бтаз-1 самбар Ip31	ш	3,600,000	1	3,600,000	0.06	10	2	470	282
3-3605	Давхрын нэгдсэн самбар дс-1.1, дс-1, дс-2, дс-3, дс-4	ком	600,000	5	3,000,000	0.05	10	2	470	235
3-3720	Оролтын самбар Ip54 /1700x800x300/ ос-1	ком	4,200,000	1	4,200,000	0.3	10	2	470	1,410

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-3720	Оролтын самбар Ip54 /1800x800x400/ ос-2	ком	4,500,000	1	4,500,000	0.3	10	2	470	1,410
					17,900,000					**4,202**

И БЛОК

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3808	Хүчний хуваарилах самбар хс-1.1, хс-2.1, хс-3.1	ком	650,000	3	1,950,000	0.14	10	2	470	649
3-3808	Бтаз-1 самбар Ip31	ш	3,600,000	1	3,600,000	0.06	10	2	470	282
3-3605	Давхрын нэгдсэн самбардс-1.1, дс-1.2, дс-2.1	ком	600,000	5	3,000,000	0.05	10	2	470	235
3-3720	Оролтын самбар Ip54 /1700x800x300/ ос-1	ком	4,200,000	1	4,200,000	0.3	10	2	470	1,410
3-3720	Оролтын самбар Ip54 /1800x800x400/ ос-2	ком	4,500,000	1	4,500,000	0.3	10	2	470	1,410
					17,250,000					**3,986**

ЕРӨНХИЙ ГАЗАРДУУЛГА

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2,000	2.6	5,200	0.00	10	2	470	14
1-0879	Электрод э-42	кг	2,500	8.66	21,650	0.01	10	2	470	47
1-0907	Эмаль кв 252	кг	8,000	6.5	52,000	0.01	10	2	470	38
1-0421	Бууны сум	ш	1,000	260	260,000	1.33	10	2	470	6,263
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	1,400	14	19,600	0.02	10	2	470	74
1-0744	Газардуулгын шин 40*4мм	кг	3,200	105.3	336,960	0.11	10	1	361.55	381
1-0744	Газардуулгын шин ф8мм	кг	3,200	126	403,200	0.13	10	1	361.55	456
1-0714	Газардуулгын электрод ф12мм l=3м	кг	3,200	226	723,200	0.23	10	1	361.55	817
					1,821,810					**8,090**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **110,135,210** **5,240,569**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ЕРӨНХИЙ ШИТ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1006	Эксковатор 0.15м3	73.44	20,160	1,480,550
2028	Автомашин	0.00	73,456	220
				1,480,771

А БЛОК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.28	40,590	11,365
2028	Автокран 5тн	0	59,489	18
				11,383

К БЛОК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.84	40,590	34,096
2028	Автокран 5тн	0.00	59,489	125
2028	Автомашин	0.01	73,456	441
				34,661

Б БЛОК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.56	40,590	22,730
2028	Автокран 5тн	0.00	59,489	89
2028	Автомашин	0.01	73,456	661
				23,481

В БЛОК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.7	40,590	28,413
2028	Автокран 5тн	0	59,489	36
2028	Автомашин	0.00	73,456	220
				28,669

Г БЛОК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.7	40,590	28,413
2028	Автокран 5тн	0.00	59,489	71
2028	Автомашин	0.00	73,456	220
				28,705

И БЛОК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.7	40,590	28,413
2028	Автокран 5тн	0	59,489	54
2028	Автомашин	0.00	73,456	220
				28,687

ЕРӨНХИЙ ГАЗАРДУУЛГА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	9.03	40,590	366,528
9003	Цахилгаан өрөм	30.8	2,531	77,955
2028	Автокран 5тн	0.35	59,489	20,762
3033	Гагнуурын аппарат	21.9	19,064	417,502
				882,746

НИЙТ ДҮН: 2,519,102