АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1.ТУЯА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	492.6
2	Цонхны тавцан буулгах	м2	20.9
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1315.5
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	492.6
5	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	40
6	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	492.6
7	Хулдаас нааж шал хийх	м2	492.6
8	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1315.5
9	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1315.5
10	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	353.96
11	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	353.96
12	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй томор дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	113.8
13	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	16
14	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	44.5
15	Паарны сараалж хийх	м2	18.9
16	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
17	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3
18	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
19	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250х250	ш	54
20	Таазны 60х60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	16
21	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	28
22	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	12
23	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	66
24	1х2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	540
25	5х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	60
26	1х4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	370

2.ТОЛГОЙ ХҮЗҮҮНИЙ ТАСГИЙН ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	492.6
2	Цонхны тавцан буулгах	м2	20.9
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1315.5
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	492.6
5	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	40
6	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	492.6
7	Хулдаас нааж шал хийх	м2	492.6
8	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1315.5
9	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1315.5
10	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	353.96
11	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	353.96
12	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй томор дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	113.8
13	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	16
14	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	44.5
15	Паарны сараалж хийх	м2	18.9
16	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
17	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3
18	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
19	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250х250	ш	54

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

20	Таазны 60х60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	16
21	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	28
22	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	12
23	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	66
24	1х2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	540
25	5х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	60
26	1х4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	370

3. ЕРӨНХИЙ МЭС ЗАСЛЫН ТАСАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	492.6
2	Цонхны тавцан буулгах	м2	20.9
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1315.5
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	492.6
5	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	40
6	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	492.6
7	Хулдаас нааж шал хийх	м2	492.6
8	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1315.5
9	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1315.5
10	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	353.96
11	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	353.96
12	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй томор дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	113.8
13	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	16
14	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	44.5
15	Паарны сараалж хийх	м2	18.9
16	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
17	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3
18	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
19	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250х250	ш	54
20	Таазны 60х60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	16
21	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	28
22	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	12
23	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	66
24	1х2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	540
25	5х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	60
26	1х4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	370

4. ЗАХИРГААНЫ ХЭСГИЙН ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	352.7
2	Цонхны тавцан буулгах	м2	12
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	683.12
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	352.78
5	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	18
6	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	352.7
7	Хулдаас нааж шал хийх	м2	352.7
8	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	683.12
9	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	683.12
10	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	247.1
11	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	247.1
12	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй томор дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	113.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	6
14	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	24.6
15	Паарны сараалж хийх	м2	14.4
16	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
17	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3
18	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
19	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	38
20	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	16
21	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	18
22	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	12
23	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	66
24	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	420
25	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	60
26	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	180

5. ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	346
2	Цонхны тавцан буулгах	м2	11
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1043.5
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	346
5	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	22
6	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	346
7	Хулдаас нааж шал хийх	м2	346
8	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1043.5
9	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1043.5
10	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	346
11	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	346
12	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	14
13	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	18.9
14	Паарны сараалж хийх	м2	14.4
15	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
16	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3
17	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
18	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	10
19	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	8
20	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	18
21	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	12
22	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	50
23	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	480
24	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	80
25	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	200

6. ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	269.4
2	Цонхны тавцан буулгах	м2	2
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	810
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	269.4
5	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	24
6	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	269.4
7	Хулдаас нааж шал хийх	м2	269.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	810
9	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	810
10	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	269.4
11	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	191.6
12	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	5
13	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	40.9
14	Паарны сараалж хийх	м2	18.9
15	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
16	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3
17	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
18	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	34
19	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	10
20	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	21
21	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	18
22	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	62
23	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	520
24	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	92
25	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	210

7. ДҮРС ОНОШЛОГООНЫ ТАСГИЙН ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	654.15
2	Цонхны тавцан буулгах	м2	2
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1497
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	654.15
5	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	31
6	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	654.15
7	Хулдаас нааж шал хийх	м2	654.15
8	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1497
9	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1497
10	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	654.15
11	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	654.15
12	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	10
13	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	42.8
14	Паарны сараалж хийх	м2	19.8
15	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
16	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3
17	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
18	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	34
19	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	24
20	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	24
21	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	22
22	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	62
23	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	528
24	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	85
25	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	204

8. Г БЛОКЫН ИХ ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	323.96
2	Цонхны тавцан буулгах	м2	9.33
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	862.11
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	862.11

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	13
6	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	323.96
7	Хулдаас нааж шал хийх	м2	323.96
8	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	862.11
9	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	862.11
10	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	323.96
11	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	323.96
12	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	8
13	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	12.6
14	Паарны сараалж хийх	м2	19.8
15	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
16	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3
17	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
18	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	29
19	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	14
20	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	20
21	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	18
22	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	58
23	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	490
24	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	92
25	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	178

9. А БЛОКЫН ЗҮҮН ЖИГҮҮРИЙН ИХ ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	234.54
2	Цонхны тавцан буулгах	м2	4.8
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	776.97
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	234.54
5	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	23
6	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	234.54
7	Хулдаас нааж шал хийх	м2	234.54
8	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=05])	м2	776.97
9	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	776.97
10	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	234.54
11	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	16
12	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	10.6
13	Паарны сараалж хийх	м2	12.6
14	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
15	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3
16	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
17	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	34
18	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	14
19	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	22
20	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	18
21	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	58
22	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	450
23	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	80
24	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	160

10. ХУВЦАС СОЛИХ ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	102.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	0.5
3	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	102.6
4	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	1
5	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	102.6
6	Хулдаас нааж шал хийх	м2	102.6
7	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	220
8	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	220
9	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	102.6
10	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	102.6
11	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	10.6
12	Паарны сараалж хийх	м2	0.9
13	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
14	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	2
15	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	2
16	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	9
17	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	12
18	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	10
19	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	45
20	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	280
21	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	60
22	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	140

11. ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ТАСГИЙН ИХ ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	437.54
2	Цонхны тавцан буулгах	м2	4.8
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1223.79
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	437.54
5	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	21
6	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	437.54
7	Хулдаас нааж шал хийх	м2	437.54
8	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1223.79
9	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1223.79
10	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	137.4
11	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	137.4
12	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	17
13	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	7.8
14	Паарны сараалж хийх	м2	12.6
15	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
16	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
17	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
18	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	34
19	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	14
20	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	28
21	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	18
22	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	72
23	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	500
24	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	110
25	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	180

12. ТӨВИЙН И БЛОК. ШАРЛАГИЙН ТАСГИЙН ИХ ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	654.15
2	Цонхны тавцан буулгах	м2	16
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1223.79
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1917.74
5	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	36
6	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	654.15
7	Хулдаас нааж шал хийх	м2	654.15
8	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1917.74
9	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1917.74
10	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	487.26
11	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	487.26
12	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	25
13	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	24.8
14	Паарны сараалж хийх	м2	18
15	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
16	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
17	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
18	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	34
19	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	14
20	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	36
21	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	28
22	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	78
23	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	520
24	5x16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	140
25	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	180

13. ТӨВИЙН Л БЛОК.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	346.56
2	Цонхны тавцан буулгах	м2	6.4
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1223.79
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	1225.33
5	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	29
6	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	346.56
7	Хулдаас нааж шал хийх	м2	346.56
8	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	1223.79
9	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	1223.79
10	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	346.56
11	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	346.56
12	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	22
13	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	18.8
14	Паарны сараалж хийх	м2	9
15	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	2
16	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
17	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	6
18	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250x250	ш	34
19	Таазны 60x60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	13
20	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	36
21	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	28
22	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	65
23	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	498

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

24	5х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	107
25	1х4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	132
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	800
2	Дээврийн бетон гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	800
3	Салхивчийн яндангийн шавардлагыг ховхлож унагах	м2	28
4	Парпед салхивчийн цайрдсан гөлмөр төмөр буулгах	м2	140
5	Дээврийн бетон тэгшилгээ хийх б=8см	м2	800
6	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	800
7	Чулуугүй хар цаас наах /Унифлекс ЭПП/	м2	800
8	Чулуутай хар цаас наах /Унифлекс ЭКП/	м2	800
9	Салхивчийн сувгийн шаврын нохоос хийх	м2	28
10	Салхивчийн сувгийн хана эмульсдэх	м2	28
11	Парпед, дээврийн ирмэгт эмжээр 0.8 мм цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	140
14. АНГИОГРАФИЙН ТАСГИЙН АЖИЛБАРЫН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	77.42
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	201.42
3	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх ([k1=0.5])	м2	77.42
4	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	3
5	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	77.42
6	Хулдаас нааж шал хийх	м2	77.42
7	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	201.42
8	Ханыг өнгөлгөөний хавтангаар өнгөлөх	м2	201.42
9	Хусаж цэвэрлэсэн таазны гадаргууд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх ([k1=0.5])	м2	32.72
10	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	32.72
11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй томор дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	44.7
12	Гүйдэг хаалга угсрах	ш	3
13	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
14	Орох гарах бичигт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3
15	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бухий 8ВТ гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
16	Таазны LED1 гэрэлтүүлэгч угсрах 36Вт IP20 1250х250	ш	6
17	Таазны 60х60 LED6 гэрэлтуулэгч 16Вт IP44	ш	6
18	Далд тавих 2 даралттай унтраалга 16А IP20	ширхэг	8
19	Далд тавих, газардуулагч контакттай, лисваны розетк, 32А IP44	ширхэг	6
20	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	40
21	1х2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	254
22	5х16мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	36
23	1х4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	88
15. ӨРГӨТГӨЛИЙН ЗООРИЙН ДАВХРЫН УС ТУСГААРЛАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	240.44
2	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2440
3	Суурийн ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	609.33
4	Цементэн зуурмагаар заадас, завсар зайг чигжих	м	150
5	Босоо ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	609.33
6	Ус тусгаарлагч хуйлмал материал суурийн ханын гадаргууд хийх	м2	609.33

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	2440
8	Хаяавч цутгаж хийх БМ250	м3	24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1.ТУЯА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	150мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	380
2	100мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	1970
3	50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	750
4	50мм голчтой ширмэн трап буулгах	ш	84
5	100мм голчтой ширмэн трап буулгах	ш	128
6	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	2150
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	36.5

2.ТОЛГОЙ ХҮЗҮҮНИЙ ТАСГИЙН ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	65 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен бохирын хоолойг угсрах	м	700
2	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен бохирын хоолойг угсрах	м	2200
3	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен бохирын хоолойг угсрах	м	380
4	Шалгах таг /голч-50мм / тавих	1ш	120
5	Шалгах таг / голч-160мм/	1ш	20
6	Цэвэрлэгээ / голч-110мм/	1ш	182
7	Цэвэрлэгээ / голч-160мм/	1ш	46
8	Салхивчийн малгай d = 110мм	ш	68

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	489
2	Ф=150мм хүртэл ган регистр буулгах	ш	308
3	D=32мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	1735
4	D=50мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	1040
5	50мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	24.3
6	Халаалтын шугамын холбох хэрэгсэл буулгах.	ш	527
7	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	2150
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	36.5

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	105
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	1146
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	204
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	280
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	170
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн ф15мм	м	105
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	280
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	70
10	Халаатын системийг усаар угаах	м	1906
11	Пено полиуретанаар металл гадаргууг дулаалах ф32-40мм	м2	266.5
12	Хий авагч тавих D=15мм	ш	220
13	Ус буулгагч ф15мм тавих	ш	120
14	Бембелген хаалт угсрах голч d=32мм	ш	240
15	Бембелген хаалт угсрах голч d=40мм	ш	28
16	Холбох хэрэгсэлүүд угсрах	ш	773
17	Ган панель 22-5040-5 угсрах	ш	3
18	Ган панель 22-5050-5 угсрах	ш	4
19	Ган панель 22-5060-5 угсрах	ш	2
20	Ган панель 22-5070-5 угсрах	ш	4
21	Ган панель 22-5080-5 угсрах	ш	67
22	Ган панель 22-5090-5 угсрах	ш	58
23	Ган панель 22-5100-5 угсрах	ш	122
24	Ган панель 22-5110-5 угсрах	ш	24
25	Ган панель 22-5120-5 угсрах	ш	49
26	Ган панель 22-5140-5 угсрах	ш	73
27	Ган панель 22-5160-5 угсрах	ш	53
28	Ган панель 22-5180-5 угсрах	ш	14
29	Ган панель 22-5200-5 угсрах	ш	6
30	Ган панель 33-5140-5 ... 33-5200-5 угсрах	ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300х200мм хоолой угсрах	м2	84
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 500х500мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	204
3	Яндан хоолойг дулаалах	м2	142
4	Агаар егех сараалж Р160 угсрах	ш	128
5	Сараалж Р315 угсрах	ш	84
6	Сэнсний агрегат угсрах 500м3/ц, N=0.15кВт	ш	48
7	Сэнсний агрегат угсрах 2100м3/ц, 2500эрг/мин, N=0.32кВт	ш	12
8	Агаар халаагч N=9кВт	ш	20
9	Шүүлтүүр NEPA угсрах	ш	54

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЕРӨНХИЙ ШИТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар буулгах	иж бүрдэл	2
2	Хүчний самбар буулгах	иж бүрдэл	24
3	Төрөл бүрийн удирдлагын самбаруудыг буулгах	иж бүрдэл	28
4	Оролтын самбар IP54 /1700x800x300/ ОС-1 угсрах	ком	1
5	Оролтын самбар IP54 /1800x800x400/ ОС-2 угсрах	ком	1
6	БТАЗ-1 самбар IP31 угсрах	ком	1
7	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	1800
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	30.6

А БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний хуваарилах самбар IP30, ХС-1 угсрах /650x500x220/	ком	1
2	Давхрын нэгдсэн самбар ДС-1	ком	1
3	Давхрын нэгдсэн самбар ДС-2	ком	1

К БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбар IP54 /1700x800x300/ ОС-1 угсрах	ком	1
2	Оролтын самбар IP54 /1800x800x400/ ОС-2 угсрах	ком	1
3	БТАЗ-1 самбар IP31 угсрах	ком	1
4	Хүчний хуваарилах самбар угсрах ХС-0.1, ХС-1, ХС-2, ХС-2.1, ХС-3, ХС-4	ком	6
5	Давхрын нэгдсэн самбар ДС-0.1, ДС-1, ДС-2, ДС-2.1, ДС-3.ДС-4	ком	6
6	Тоолууртай самбар IP30 /1000x960x155/ угсрах	ком	1
7	Ослын гэрэлтүүлэгийн самбар ОГС-1 угсрах /650x500x220/	ком	1

Б БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбар IP54 /1700x800x300/ ОС-1 угсрах	ком	1
2	Оролтын самбар IP54 /1800x800x400/ ОС-2 угсрах	ком	1
3	БТАЗ-1 самбар IP31 угсрах	ком	1
4	Хүчний хуваарилах самбар угсрах ХС-1.1, ХС-1.2. ХС-1, ХС-2, ХС-3, ХС-4	ком	5
5	Тоолууртай самбар IP30 /1000x960x155/ угсрах	ком	2
6	Давхрын нэгдсэн самбар ДС-1, ДС-2, ДС-3, ДС-4	ком	4

В БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбар IP54 /1700x800x300/ ОС-1 угсрах	ком	1
2	Оролтын самбар IP54 /1800x800x400/ ОС-2 угсрах	ком	1
3	БТАЗ-1 самбар IP31 угсрах	ком	1
4	Хүчний хуваарилах самбар угсрах ХС-1, ХС-2	ком	2
5	Давхрын нэгдсэн самбар ДС-1.1, ДС-2, ДС-3, ДС-4	ком	5

Г БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбар IP54 /1700x800x300/ ОС-1 угсрах	ком	1
2	Оролтын самбар IP54 /1800x800x400/ ОС-2 угсрах	ком	1
3	БТАЗ-1 самбар IP31 угсрах	ком	1
4	Хүчний хуваарилах самбар угсрах ХС-0.1, ХС-1, ХС-2, ХС-3	ком	4
5	Давхрын нэгдсэн самбар ДС-1.1, Дс-1, ДС-2, ДС-3, ДС-4	ком	5

И БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбар IP54 /1700x800x300/ ОС-1 угсрах	ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Оролтын самбар IP54 /1800x800x400/ ОС-2 угсрах	ком	1
3	БТАЗ-1 самбар IP31 угсрах	ком	1
4	Хүчний хуваарилах самбар угсрах ХС-1.1, ХС-2.1, ХС-3.1	ком	3
5	Давхрын нэгдсэн самбар ДС-1.1, Дс-1, ДС-2, ДС-3, ДС-4	ком	5
ЕРӨНХИЙ ГАЗАРДУУЛГА			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	20.8
2	Шуудууг эргүүлж булах	м3	20.8
3	Ф12мм төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L=3.5м	ш	20
4	40*4м2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	130
5	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	140