БАЯННУУР СУМЫН АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫГ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ БОЛГОН ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсвийн шифр Ж-06/2025

Төсөвт өртөг: 396 250 000

Өлгий 2025

БАЯННУУР СУМЫН АХУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫГ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ БОЛГОН ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материалын зардал	
3	Тээврийн зардал	
4	Машин механизмын зардал	
	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	
5	Нэмэгдэл зардал	
6	Төлөвлөгөөт ашиг 15%	
	Барилга угсралтын зардал	
7	НӨАТ 10%	
8	Норомчлолын сан 0.18%	
	ДҮН	
9	Захиалагчийн хяналтын зардал 2%	6,705,872
10	Зураг төсвийн зардал 3%	10,058,809
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	3,352,936
	ДҮН	
12	Магадлашгүй ажлын зардал	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ЗАСАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-080-06	Хананд тор татан өндөр чанартай шавардлага хийх 15 %	м2	71.54
08-330-05	Rockwool /хөөсөнцөрөөр/хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-100мм	м2	476.953
15-860-05	Гадна ханны дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	519.79
15-160-04	Гадна ханыг эмульсен будгаар , гар аргаар будах	м2	519.79
06-010-05	Барилгын хаявч засварлаж цутгах 70%	м3	3.53
15-010-04	Суурийн гадна талд /цокол/ шавардах 25%	м2	6.204
15-140-04	Цоколийг цементен зурмагаар 2 удаа будах	м2	24.816
06-010-05	Довжоонд пантус цутгах	м3	1.15
11-240-10	Барзгар чулуун хавтан дэвсэх	м2	5
56-050-01	Довжооны бетон гишгүүрийг засах	ш	12
15-860-05	Гадна ханны дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх /техникийн давхар/	м2	63.97

Нийгмийн даатгал

ХАЛААЛТ, САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-030-04	Халаалтын радиатор угсрах /орос ширэм /	ш	38
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	168
16-071-04	Ф-20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	110
16-071-04	Ф-15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	16
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15мм	м	160
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 20мм	м	110
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	168
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	8
16-110-04	Балансын хаалт d=15мм байрлуулах	ш	80
16-160-05	Ус юүлэх гуравлагч d=15мм тавих	ш	12
18-090-09	Автомат хий авагч тавих	ш	2
18-140-06	Термометр тавих	ш	2
18-140-05	Монометр тавих	ш	2
57-180-19	Халаалтын радиотор яндан хоолойг 1 удаа өнгө хувиргасан тосон будгаар будах	м2	65
16-080-07	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	6
19-140-04	Уур татагч угсрах	ш	2
18-090-04	Бохир шүүгч тавих Ф50 мм	ш	2
16-110-04	Сгон голч d=15мм байрлуулах	ш	80
16-110-06	Хэвэлмэл отвод голч d=40мм байрлуулах	ш	4
16-160-05	Ус юүлэх гуравлагч d=15мм тавих	ш	12
16-110-04	Давуулагч голч d=20мм байрлуулах	ш	40
16-190-04	Деревлегч ф15*ф20*ф20*ф15 тавих	1огт	80
16-110-07	Ган отвод голч d=50мм байрлуулах	ш	16
16-110-04	Муфт голч d=20мм байрлуулах	ш	40
18-140-07	Буруу резьбатай парны таг ф15 мм	ш	80
16-110-07	Фланц голч d=50мм байрлуулах	ш	4

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГУНИЙ ХУДГИЙН ӨРӨМДӨЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
04-020-32	II зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.1
04-020-33	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.1
04-020-34	IV зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 250мм	100м	0.1
04-020-25	V зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 200мм	100м	0.1
04-020-36	VI зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 250мм	100м	0.1
04-050-35	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой шүүрийг суултын яндантай хамт нэг цуваанд суулгах / Уст үеийн орших гүн 18-55м хүртэл	10м	0.06
04-050-78	Эргэлтэт өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м	0.06
04-070-03	Битүү угаалт хийх	1 иж бүрдэл	1
04-080-02	Өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах	1 цоо-ног	1
04-070-08	Битүү угаалтаар уст үеийг сэргээх цэвэршүүлэх	1 цаг	8

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХУДГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-080-07	Суултын яндан угсрах /Ф-100 мм/	м	44
16-073-04	Эрээстэй суултын хоолой угсрах	м	6
04-070-11	Цооногт ус өргөх яндан /25-38мм/ угсрах	1 пм	50
21-160-04	Холбогч, шилжуулэгч угсрах	ш	1
21-170-12	Хуруун хаалтны угсрах Ф-15	ш	1
21-170-14	Хаалган хаалт угсрах голч - 15-25мм	ш	1
21-180-04	Вантуз угсрах	ш	1
18-060-04	Гүний насос суурилуулах	ш	1
38-010-04	Цахилгаан үүсгүүр суурилуулах	иж бүр	1

Нийгмийн даатга

ХУДГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ /2,5 М Х2,0 М / БЛОКОН ХАНАТАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-060-04	Цементэн блокан хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4.3
10-520-04	Модон ялуу тавих	ш	2
10-080-06	Барилгын банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	5
12-010-04	Хучилтанд 15 см зузаан шар шавар дэвсэх	м2	5
10-100-04	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.65
10-440-06	Банзан фронтон карниз угсрах	м2	6.5
10-330-04	Модон татан, дам нуруу, шувуу нуруу зэрэг хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	0.65
12-150-04	Долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	11.8
10-180-04	Гадна хананд модон хаалга усрах	м2	1.8
10-560-11	Вакуум цонх угсрах	м2	0.6
15-690-07	Карниз, хаалга тосон будгаар ердийн будах	м2	4.95
15-010-04	Гадна дотор ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	37.8
15-160-04	Шавардлагатай хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	37.8
06-010-05	Бетон довжоо, хаявч цутгах	м3	0.916
30-060-01	Цахилгаан дамжуулах шугам татах.	км (3у-тас)	0.15
20-270-04	Гэрэлтүүлэгчийн хувиарлах самбар угсрах	ш	1
20-170-04	Зэс голтой утас сүвлэх	м	20
20-230-10	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	1
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	Цэвэр усны шугамын шудууг 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухах /4 м урт,гун 2,5м оргон 0,8м /	м3	8
01-060-03	Шуудууны нүхийг гараар засаж ухах	м3	0.64
22-240-04	Дулаалгатай яндан хоолойг шигшсэн элсээр хучиж дулаалах /30 см зузаан нягтруулна/	м3	0.96
01-400-01	90 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	6.4
16-072-05	Ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах Ф40 мм	м	4
24-110-07	Ган хоолойг зэвэрэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	0.48
24-120-04	Яндан хоолойг хоолойн дулаалах	м2	0.48
16-110-07	Хаалт байруулах Ф 50 мм	ш	1
21-190-04	Гидранты	ш	1
18-050-08	Усны нөөцийн сав тавих	ш	2
18-120-06	Даралт нэмэгдүүлэх насос суурилуулах	ш	2
16-120-04	Ул буцаах клапан тавих Ф40 мм	ш	1
18-090-05	Хог шүүгч тавих Ф40	ш	1
16-110-04	Ус юүлэгч байрлуулах Ф15 мм	ш	1
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	55.6
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	24
16-190-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25-20 мм	1огт	20

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-04	Шинээр татах дулааны шугамын сувгийн шуудууг 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухах	м3	267
01-210-04	Шинээр татах дулааны шугамын худгийг 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухах	м3	23.61
01-060-03	Шуудууны нүхийг гараар засаж ухах	м3	12.92
06-230-09	100 мм-ийн зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	13.37
06-230-09	100 мм-ийн зузаантай сувгийн бетон ёроол цутгах	м3	11.92
07-660-04	Хучилтын хавтан тавих	ш	247
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	193.3
23-250-05	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.018
07-630-04	Дулааны сувгийн дэр угсрах	ш	10
06-010-05	Худгийн бетон хана цутгах	м3	6.56
06-010-05	Худгийн бетон ёроол цутгах	м3	0.4
07-660-04	Худгийн хучилтын хавтан тавих /2.0*1.0/	ш	4
06-050-11	Худугт скоб суулгах	тн	0.0085
08-060-04	Худгийн амсарыг цементэн блокаар өрөх	м3	0.408
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	3.37
10-180-08	Модон таг угсрах	м2	1.445
15-180-08	Модон таг тосон будгаар гараар будах	м2	1.445
24-150-12	Худгийн таг дулаалах	м3	0.02
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	2
23-030-04	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус	км	0.298

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм		
24-160-04	Ф-50мм яндан хоолойд пенополиурета дулаалга хийх	м2	93.57
16-130-04	Ган отвод d=50мм тавих	ш	8
16-130-04	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм тавих	ш	8
16-130-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм тавих	ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	52
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	4.2
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	1
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
24-030-05	Эрдэс хөвөн дулаалга хийх	м3	6
09-240-07	Төмөр шат угсрах	тн	0.0025
17-010-06	Шаазан угаагуур тавих /хуухдийн/	1ш	13
17-040-04	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	11
17-010-04	Бие угаах онгоц тавих	ком	3
17-020-04	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	3
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	16

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

17-030-06	Уян шланг байрлуулах	1ш	38
18-030-04	Ус хаалаагуур бойлер угсрах	ш	5
17-060-05	Гал тогооны шаталсан угаагуур тавих /мойка/	1ш	3
18-060-04	Төвөөс зугатах хучний /ваакумт/ насос суурилуулах	ш	2
18-050-06	1 м3 багтаамжтай цэвэр усны сав тавих	ш	2
16-100-07	Ташуу тройник d=100мм угсрах	1 хол-боос	12
16-100-07	Отвод 135* d=100мм угсрах	1 хол-боос	3
16-110-09	Тэгш гуравлагч ф100 мм байрлуулах	ш	8
16-100-04	Тройник гуравлагч d=50мм угсрах	1 хол-боос	16
16-100-04	Угольник d=50мм угсрах	1 хол-боос	6

ЦООНОГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	229.32
01-060-03	Цооногын ханыг гараар засаж ухах	м3	22.9
01-030-01	Шороог автосамосвалд ачих	м3	229.3
06-010-22	Ул бетон цутгах м100	м3	11.35

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-030-04	Цооногын хана бетон цутгах м150	м3	48.64
08-040-10	Цооногын хана болон шалны гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	42.56
08-100-05	Цооногын дам нуруу арматурчлах	тн	0.5202
06-100-04	Цооногын томор бетон дам нуруу цутгах М150	м3	2.73
08-100-05	Цооногын хучилт арматурчлах	тн	1.015
06-110-12	Цооногийн төмөр бетон хучилтын цутгах М-200	м3	5.676
06-100-12	Цооног төмөр бетон ялуу цутгах М-150	м3	0.1395
11-050-04	Үнсээр дулаалга хийх	м3	19.87
11-050-05	Шар шавараар тусгаарлалт хийх	м2	51.93
08-060-04	Цоноогын амсарыг цементэн блокаар өрөх	м3	0.952
15-030-04	Цооногын дотор талын бетон гадаргууг шавардах	м2	44.88
10-180-08	Модон таг угсрах	м2	0.7225
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	1
16-270-05	Салхивчийн хуванцар хоолой d-100	м	2
01-210-03	Бохирын эхний худгийг .5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухаж оволох	м3	
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон дугуй худаг угсрах	ш	
01-210-03	Бохирын гол шугамын шуудууг .5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухаж оволох	м3	
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУРГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Гадна бохирын сувгийн нух механизмаар ухаж овоолох	м3	14.4
01-060-05	Гадна бохирын сувгийн нүхийг гараар засч ухах	м3	0.8
22-010-04	Сувгийн уланд элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.6
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	10
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	1.25
24-120-10	Яндан хоолойг туузан ороолтоор бүрэх	м2	1.25
22-110-04	Угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах Ф1000 ММ	ш	1
08-100-07	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.0075
06-050-11	Худгт скоб суулгах	тн	0.085
10-180-08	Модон таг угсрах	м2	0.292
24-150-12	Худгийн таг дулаалах	м3	0.04
15-180-08	Модон таг тосон будгаар гараар будах	м2	0.292
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	1
06-010-04	Худгийн хаявч бетон цутгах	м3	0.37
11-320-06	Зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	1.045
08-040-10	Бетон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	7.56
01-070-01	Гадна бохирын сувгийн нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	1.6
01-400-01	Гадна бохирын сувгийн нүхийг механизмаар булах	м3	11.2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-270-06	Еронхий хувиарлах самбар угсрах ЕС-1	ш	1
20-270-04	Гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах ГС-1	ш	1
20-270-04	Гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах ГС-2	ш	1
20-270-08	Техөөрөмжийн самбар угсрах	ш	1
20-270-05	Осолын гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
20-260-04	LED гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах 39Вт IP 20	ш	48
20-260-04	LED гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах 21Вт IP 20	ш	25
20-250-07	Улайсах ламптай ус тоосноос хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгчийг 100 вт угсрах	ширхэг	14
20-260-05	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	5
20-260-05	3Вт EXIT тог баригчтай аваарийн үеийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6
20-260-05	Ослын өр дээрээ тог баригчтай хананд тоноглох аваарийн үеийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
20-230-05	Далд угсрах 1 даралтат унтраалга тавих IP 20	ширхэг	20
20-230-06	Далд тавих хоёр даралтат унтраалга тавих	ширхэг	10
20-230-09	Далд угсрах газардуулагч контактай штепселийн залгуур тавих IP20	ширхэг	30
20-230-10	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай хоёр туйлт штепселийн залгуур тавих	ширхэг	3
20-230-11	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг	6
20-230-10	Унтралга розетка далд тавих хайрцаг угсрах	ширхэг	69
20-240-04	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ширхэг	33

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-170-04	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1х2,5 мм	м	1020
20-170-05	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1х4 мм2 нийлмэл огтлолтой утас сүвлэх	м	100
20-170-06	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1х10мм2 сүвлэх	м	35
20-170-06	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 1х16мм2 сүвлэх	м	150
38-330-18	Хуванцар уян хоолой Ф20мм	м	880
38-330-18	Хуванцар уян хоолой Ф25мм	м	90
38-330-19	Уян пласмасан хоолой угсрах Ф32 мм	м	33
38-330-20	Уян пласмасан хоолой угсрах Ф40 мм	м	30

БУСАД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
39-010-06	1-р хоолны тогоо 10.6 кВа /680*500*850/	шир	1
39-010-07	2-р хоолны тогоо 12 кВа /800*800*850/	шир	1
39-010-06	Ус бусалгагч 6 кВа /400*400*600/	шир	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

СУУРИЙН ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-260-04	30 хуртэл хэрэглэгчийг холбох электрон автомат телефон станц /IP-d суурилсан sowl swich угсрах DP10	ш	1
40-320-06	Свитч /Компьютерийн сулжээний сэлгэгч/ угсрах Swlfch 8 port	ш	1
40-480-05	Шал хананд далд суулгах телефон розетка суурилуулах	ш	7
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй тосон кабель татах /JF10*2*0.5 mm/	100м	0.5

КОМПЬЮТЕР СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-370-04	Сүлжээний хувиарлагч switch 8 port	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-660-05	Шилэн кабелийн хуваарилах төхөөрөмж угсрах MDU-8PRO 8port	ш	1
20-230-10	Компьютер сүлжээний хэрэглэгчийн розетка, үүр	ш	7
20-230-11	Хананд далд суурилуулах IP телевизийн үүр залгуур тавих	ширхэг	3
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 8 судастай утас UTP CAT -6 0,5X4 р мм утас	100м	0.8

ДУРС АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СУЛЖЭЭНИЙ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-370-04	NRV төхөөрөмж суурилуулах /16 сувгийн/	ш	1
40-370-04	Свич /компьютерийн сүлжээний сэлгэгч/ PoE sw 16 port	ш	1
40-480-07	Хяналтын дэлгэц холбох 32 LCD	ш	1
40-480-08	Удирдлагын PC угсрах	ш	1
40-500-08	Гадна суурилуулах ходолгоон ажиглалтын дуранд угсрах	ш	1
40-500-08	Дотор суурилуулах ходолгоон ажиглалтын дуранд угсрах	ш	9
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй 8 судастай кабелийг тоосгон ханаар тарааж бэхлэх /UTP -4x0,5мм /	100м	2.8

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-310-04	Галын дохиололын станц угсрах	ш	1
40-480-05	Цахилгаан тэжээлийн блок хучдэл баригч суурилуулах	ш	1
40-320-05	Утаа мэдрэгч хэт улаан туяны галын дохиололын мэдрэгч хэрэгслийг угсрах	ш	35
40-320-05	Дулаан мэдрэгч хэт улаан туяны галын дохиололын мэдрэгч хэрэгслийг угсрах	ш	7
40-320-05	Гараар удирдах галын дохиололын мэдэлэгч угсрах	ш	5
40-360-05	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень угсрах	ш	4
20-180-04	Утас далд угсрах /холбооны утас/2х1	м	180

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭЛИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-360-05	Чанга яригчуудын чадлын осгогч угсрах 250Вт	ш	1
40-360-05	Чанга яригч /таазны /угсрах 5w	ш	4
40-360-04	Зарлал мэдээлийн системийн микропон JC 10	ш	1
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай утас	100м	0.4

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-220-04	19 инчийн өргөнтэй зогсуур тавих /rack/	ш	1
40-220-04	ХД давхар хоорондын самбар тавих 300x400x150 мм WxHxD	ш	2
38-330-14	50мм голчтой хуванцар бэхэлж угсрах	м	10
38-330-18	Хуванцар уян хоолой Ф22мм	м	60
38-330-12	Ф 25мм хуванцар жян хоолойг бэхэлж угсрах	м	50
40-390-04	Үл тасалдах тэжээлийн блок тавих UPS 220 В/кВа	ш	1