Завхан аймгийн Цэцэн-Уул сумын төвд баригдах "Довонтын хөв цөөрөм -ийн ажлын нэгж өртгийн задаргаа

№	Барилга угсралтын ажлын		
	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал
1	**Хөв цөөрмийн ажил:**		
1.1	Хөв цөөрөм V=2937.05м3	266,987,390	2937.05ì 3
1.2	Ус гаргах барилга. 200 мм голчтой ган хоолой L=17.5м, лист төмрөн диафрагммтай	13,201,385	17.5м
	Хэсгийн дүн:	**280,188,776**	

ХӨВИЙН /ХИЙМЭЛ НУУР/ БООМТЫН АЖИЛ / V=2937.05М3/

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Өнгөн хөрс хуулах. t=0.3м /Хөрсний зэрэг II/	100м3	6.4514
Хөрсний карьерт хөрс ухаж, шороог автосамосвалд ачиж тээвэрлэх /зай 5км/	1000м3	3.4541
Карьераас өвчирсан хөрсийг үечлэн тарааж, услаж чийглэж нягтруулах	1000 м3	3.45431
Усны шүүрэлтээс хамгаалах геомембран, гертекстил суулгах шуудууг механизмаар ухах	1000м3	0.8
Геомембран, гертекстил суулган шуудууг буцаан булж нягтруулах	100м3	8
Далангийн дээд их биед элсэн бэлтгэл үе хийх t=0.1м	100м3	1.525
Нийллэг хальс геомембран дэвсэх HDPE, t=1мм	100м2	16.8
Шороон хөрсөөр хамгаалалын үе хийх t=0.3м	100м3	4.575
Хамгаалалтын үе дээр чулуун өрлөг хийх. t=0.3м	100м3	4.575
Далангийн хяр болон дээд, доод налууд өнгөн хөрсөөр хучилт хийж тарааж тэгшлэх t=0.1м	1000м2	0.71296
Ус хальж урсах хэсэгт цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөн бэхэлгээ хийх	100м3	0.6

УС ГАРГАХ БАРИЛГЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
200мм голчтой ган хоолой угсрах	1км	0.0175
200мм голчтой ган хоолойд 2 үе битумэн тусгаарлалт хийх	1км	0.0175
Ган хоолойн гадарга дагуу усны шүүрэлтээс хамгаалсан ган листэн диафрагмм хийж угсрах.	тн	0.03371
Ган өвдөг угсрах d = 200мм	ш	1
Хоолойн эхэнд 219мм-ийн голчтой нүхэлсэн /шүүр/ богино хоолой угсрах L=0.4м урт	ш	1
Диафрагм гагнасан хэсэгт шавар хөрсөөр шүд хийх	100м3	0.0096
Ус гаргах хоолойд ширмэн хаалт угсрах d=200мм	1хаалт	1
Тохируулах худгийн элсэн бэлтгэл үе хийх	м3	0.1
Худгийн ул байрлуулах. ПД10	100 ширхэг	0.01
Худгийн цагираг байрлуулах. КС10-1, h=0.89м	1шир-хэг	1
Худгийн ташуу таг байрлуулах. ПП10	1шир-хэг	1
Худгийн бетон таг байрлуулах.	1шир-хэг	1
Худгийн шат суурилуулах	тн	0.0142
Мал услах онгоцны доод талд элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	0.013
Мал услах онгоцны арматур байрлуулах	100тн	0.0019353
Цутгамал төмөр бетон мал услах онгоц цутгах М200	100м3	0.0331