ӨЛГИЙ СУМЫН 3 ДУГААР БАГТ ГҮНИЙ ХУДАГ ГАРГАХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсийн шифр Ж-17/2025

Төсөвт өртөг:30 000 000төгрөг

ӨЛГИЙ СУМЫН 3 ДУГААР БАГТ ГҮНИЙ ХУДАГ ГАРГАХ АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материалын зардал	
3	Тээврийн зардал	
4	Машин механизмын зардал	
	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	
5	Нэмэгдэл зардал	
6	Төлөвлөгөөт ашиг	
	Барилга угсралтын зардал	
7	НӨАТ 10%	
8	Норомчлолын сан 0.18%	
	ДҮН	
9	Захиалагчийн хяналтын зардал 2%	520,924
10	Зураг төсвийн зардал 3%	781,386
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	
	ДҮН	**30,000,000**
12	Магадлашгүй ажлын зардал	-
13	Бусад нэмэлт зардал	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦООНОГИЙН ӨРӨМДӨЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
04-020-32	II зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.2
04-020-33	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.2
04-020-34	IV зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.25
04-020-35	V зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.15
04-020-36	VI зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.2
04-050-35	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой шүүрийг суултын яндантай хамт нэг цуваанд суулгах	10м	0.06
04-050-78	Эргэлтэт өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м	0.06
04-070-03	Битүү угаалт хийх	1 иж бүрдэл	1
04-080-02	Өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах	1 цоо-ног	1
04-070-08	Битүү угаалтаар уст үеийг сэргээх цэвэршүүлэх	1 цаг	8

Нийгмийн даатгал

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-080-07	Суултын яндан угсрах /Ф-100 мм/	м	94
16-073-04	Эрээстэй суултын хоолой угсрах	м	6
04-070-11	Цооногт ус өргөх яндан /25-38мм/ угсрах	1 пм	100
21-160-04	Холбогч, шилжуулэгч угсрах	ш	1
21-170-12	Хуруун хаалтны угсрах Ф-15	ш	1
21-170-14	Хаалган хаалт угсрах голч - 15-25мм	ш	1
21-180-04	Вантуз угсрах	ш	1
18-060-04	Гүний насос суурилуулах	ш	1

Нийгмийн даатгал,

ХУДГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ /2,5 М Х2,0 М / БЛОКОН ХАНАТАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-060-04	Цементэн блокан хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4.3
10-520-04	Модон ялуу тавих	ш	2
10-080-06	Барилгын банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	5
12-010-04	Хучилтанд 15 см зузаан шар шавар дэвсэх	м2	5
10-100-04	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.65
10-440-06	Банзан фронтон карниз угсрах	м2	6.5

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-330-04	Модон татан, дам нуруу, шувуу нуруу зэрэг хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	0.65
12-150-04	Долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	11.8
10-180-04	Гадна хананд модон хаалга усрах	м2	1.8
10-560-11	Вакуум цонх угсрах	м2	0.6
15-690-07	Карниз, хаалга тосон будгаар ердийн будах	м2	4.95
15-010-04	Гадна дотор ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	37.8
15-160-04	Шавардлагатай хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	37.8
06-010-05	Бетон довжоо, хаявч цутгах	м3	0.916
30-060-01	Цахилгаан дамжуулах шугам татах.	км (3у-тас)	0.15
20-270-04	Гэрэлтүүлэгчийн хувиарлах самбар угсрах	ш	1
20-170-04	Зэс голтой утас сүвлэх	м	20
20-230-10	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	1
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
06-010-06	Бетон талбай цутгах 4 м2	м3	0.4

Нийгмийн даатгал,