БАТЛАВ:
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ДАРГА Б.ЧУЛУУНТОГТОХ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯНЛИГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР ЗАСАЛ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

1. Барилгын 1, 2 давхарын 1200 мк таазыг цагаан енгеер эмульсдэх
2. Өндөр нь 2.90 см, урт нь 6 м гоёлын рек хийх /цайвар енгийн/
3. Урт нь 3.70, ерген нь 2.90 хэмжээтэй гоёлын рек хийх /цайвар енгийн/
4. Хананы бариул хийх /хегжлийн бэрхшээлтэй иргэний/ урт нь 23 м, ерген нь 15 см цагаан цэнхэр енгетэй
5. Барилгын 1, 2 давхарын хаалганы бариулнууд солих 62ш /цагаан/
6. 210х95 хэмжээтэй хана нурааж хаалга гаргах
7. 2.20х2.84 хэмжээтэй вакум хаалт /хаалгатай/ хийх
8. Цонхны тавцан солих цагаан енгийн 94ш урт нь 120 см ерген нь 20 см
9. Хана цоолж хаалга гаргаж /шинээр бүргэд хаалга суулгах/ 1ш

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:
НЯРАВ С.ДАШЗЭВЭГ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хана буулгах	м2	4.4
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 20% хусаж цэвэрлэх	м2	120
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	11

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хаалга суулгах ТХ21-15	ш	1
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	5.3
3	Хаалганд бариул суулгах	ш	62
4	Металл рамтай шилэн хана угсрах ШХ-1	м2	6.4
5	Шилэн хананы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	6.4
6	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	22.56

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд рейк модоор гоёлын доторлогоо хийх	м2	30
2	Таазанд нөхөөс шавардлага хийж замаскдах	м2	250
3	Тааз эмульсээр будах	м2	1200
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	21
5	Хананд эмнэлгийн зориулалтын бариул суулгах	м	30