ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ, БУГАТ СУМ

БУГАТ СУМЫН ТӨВ ТОЙРСОН 3 ХОГИЙН ЦЭГИЙГ ТҮРЖ ДАРЖ БУЛШЛАН ШИНЭЭР ХОГИЙН ЦЭГ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

НИЙТ ӨРТӨГ: 86 996 959 */Наян зургаан сая-есөн зуун ерөн зургаан мянга-есөн зуун тавин есөн төгрөг/*

ТӨСӨВ ЗОХИОСОН: *АВТО ЗАМЫН ТӨСӨВЧИН*

С.ДУГАРСҮРЭН

ХЯНАЖ БАТАЛСАН: *МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН*

МОНГОЛ УЛС
ЗМТ-108-16
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН МӨНХӨӨ

Г.МӨНХӨӨ

2024 ОН

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БУГАТ СУМЫН ТӨВ ТОЙРСОН 3 ХОГИЙН ЦЭГИЙГ ТҮРЖ БУЛШЛАН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙЖ ШИНЭЭР ТӨВ ХОГИЙН ЦЭГ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 86 996 959 сая.төг

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг	Нийт төсөв
1	Ажилчдын цалин	12,785,765	
2	Машин механизм ашиглалтын цалин	-	
3	Тээвэр ашиглалтын цалин	568,214	
4	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	-	
5	Талбайн ИТА-ийн цалин	2,270,177	
6	Алслалтын нэмэгдэл	-	
7	**Нийт цалин**	**15,624,156**	
8	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	2,265,503	
9	Материал	13,900,000	
10	Тээвэр	5,962,982	
11	Машин ашиглалт	22,284,842	
12	Ажлын багаж хэрэгслийн зардал	-	
13	Авто замын барилга, засвар, арчлалтын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал /Хөдөлмөр зарцуулалтын нийлбэр дүнгээс (7.97*9800)	-	86,996,959
14	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	3,072,558	
15	**Шууд зардлын дүн**	**63,110,040**	
16	Төсвийн үнэ	1,893,301	
17	Ашиг	11,218,144	
18	Хөдөлмөр хамгаалалын зардал	1,577,751	
19	**БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН**	**77,799,236**	
20	Захиалагчийн хяналтын зардал	1,262,201	
21	НӨАТ	7,779,924	
22	Норм нормативын сан	155,598	
23	**НИЙТ ДҮН**	**86,996,959**	

Төсөв зохиосон: **С.Дугарсүрэн**

АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ТООЦОО

Хавсралт №01/01

Д/Д	Засвар арчлалтын ажлын нэр	Төсвийн суурь нормын			Ажлын тоо	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт				
		Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж		Дундаж зэрэг	Дундаж зэргийн хүн, цаг	Нийт хүн цаг	Цагийн цалин	Бүгд цалин
0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	3 Хогийн цэгийг дарж булшлан шинээр төв хогийн цэг байгуулах	25-04-02	Экскаватороор ухмал байгуулах Тайлбар: /урт25м*ергэн10м*өндөр4м хэмжээтэй 4ш нүх ухах/	100м3	40	3	26.65	1066	5207	5,550,662
2		25-04-01	Бульдозероор бүх тарсан хогийг түрж бөөгнүүлж ухсан нүхрүү хийх	100м3	38	3	26.65	1012.70	5207	5,273,129
3		25-04-06	Ухмалаас гарсан шороог буцаан тээвэрлэж хог басан талбайд тараан тэгшлэх	100м3	40	2.6	9.3	372	4973.4	1,850,105
4		25-08-03	Нарны цахилгаан үүсгүүртэй хяналтын камер суурилуулах	1ш	1	3.0	8	8	5207.0	41,656
5		25-08-01	Анхааруулах тэмдэг буюу самбар суурилуулах	1ш	2	2.7	6.977	13.95	5031.8	70,214
			НИЙТ ДҮН					2472.65		12,786,765

Төсөв зохиосон: Авто замын төсөвчин С.Дугарсүрэн

МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН /МАШИН ЦАГ/-ЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Хавсралт №01/02

Д/Д	Машин механизм тоног төхөөрөмжийн			Хэмжих нэгж	Ажлын тоо	Машин цаг	Нийт машин цаг	Машин цагийн үнэ			
	Шифр	Ажлын нэр, марк	Хүчин чадал					Нэгж цагийн	Бүгд	Үүнээс цалин	Цалингүй дүн
0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	25-04-02	**Экскаватороор ухмал байгуулах** Тайлбар: /урт25м*өргөн10м*өндөр4м хэмжээтэй 4ш нүх ухах/		100м3							
		Экскаватор	1м3		40	2.06	82.40	89,303	7,358,567	640,195	6,718,372
2	25-04-01	**Бульдозероор бүх тарсан хогийг түрж бөөгнүүлж нүхрүү хийх**		100м3							
		Бульдозер	245м.х		38	0.4	15.20	125,018	1,900,274	165,324	1,734,950
		Хийн дугуйт ачигч	2м3		38	0.921	35.00	77,046	2,696,456	234,592	2,461,864
3	25-04-06	**Ухмалаас гарсан шороог буцаан тээвэрлэж тараан тэгшлэх**		100м3							
		Экскаватор	1м3		40	2.06	82.40	116,167	9,572,161	832,778	8,739,383
		Бульдозер	245м.х		40	0.381	15.24	125,018	1,905,274	165,759	1,739,515
		Автогрейдэр	175м.х		40	0.249	9.96	83,200	828,672	72,094	756,578
		Пикап	4хүн		40	0.810	32.40	4,536	146,966	12,786	134,180
		НИЙТ ДҮН					**272.60**		**24,408,370**	**2,123,528**	**22,284,842**

Төсөв зохиосон: Авто замын төсөвчин Ц.Дугарсүрэн

МАТЕРИАЛЫН ЗАРДАЛ

Хавсралт №01/03

Д/д	Засвар арчлалтын ажлын нэр	Төсвийн суурь нормын		Суурь нормонд байгаа материалын		Ажлын тоо	Материалын хэрэгцээ		Нэг бүрийн үнэ ₮ /НӨАТ-гүй үнэ/	Бүгд үнэ ₮
		Шифр	Хэмжих нэгж	Нэр марк	Хэмжих нэгж		Нэгж ажлын	Бүгд		
0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	XII
1	3 Хогийн цэгийг дарж булшлан шинээр төв хогийн цэг байгуулах	25-08-03	100м	0.50-ын төмөр труба /2 га талбайг 3м тутамд 1.6м өндөртэй суулгах/	м	8	66.75	534	20,000	10,680,000
2				Төмөр хайс/тор	м2	8	200	1600	1,500	2,400,000
3			1ш	Нарны цахилгаан үүсгүүртэй хяналтын камер суурилуулах	ш	1	1	1	380,000	380,000
4		25-08-01	1ш	Анхааруулах санамжтай стандартын самбар, тэмдэг	ш	2	1	2	220,000	440,000
		НИЙТ ДҮН								13,900,000

Төсөв зохиосон: Авто замын төсөвчин С.Дугарсүрэн

МАТЕРИАЛ, ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Хавсралт №01/04

Д/Д	Материалын					Ачаны зэрэг	Тээвэрлэх зай, км	Зайн тариф	Тээврийн зардлын дүн			Хүн цаг
	Бүлгийн нэр	Нэр марк	Х/нэгж	Ажлын тоо	Нэгж хүндийн жин/тн				Нийт	Үүнээс цалин /8.7%/	Цалингүй дүн	
0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3 Хогийн цэгийг дарж булшлан шинээр тев хогийн цэг байгуулах	Ухмалаас гарсан шороо	м3	4000	1.7	1	1	960.47	6,531,196	568,214	5,962,982	124.56
		НИЙТ ДҮН							6,531,196	568,214	5,962,982	124.56

Төсөв зохиосон: Авто замын тесөвчин С.Дугарсүрэн

МАШИН МЕХАНИЗМЫН НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭЛТИЙН ЗАРДАЛ

Хавсралт №01/05

Д/д	Шифр	Механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр, марк	Хүчин чадал	тоо	Ачаалы		Тээврийн		Тээврийн зардлын дүн			
					Зэрэг	Жин,тн	зай км	Тариф Тн.км	Нийт	Үүнээс цалин /8.7%/	Цалингүй дүн	Хөдөлмөр зарцуула
0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1		Экскаватор	1м3	1	1	22.0	420	216.56	2001014	174088.3	1826926.1	169.26
2		Хийн дугуйт ачигч эсвэл Бульдозер	3м3	1	1	15.0	420	216.56	1364328	118696.5	1245631.5	115.41
		Дүн							3,365,342	292,785	3,072,558	284.67

Төсөв зохиосон: Авто замын төсөвчин С.Дугарсүрэн

БАТЛАВ. ЗАСАГ ДАРГА Б.МИТАВ

Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын 3 хогийн цэгийг дарж булшлан, шинээр хогийн цэг байгуулж, хашаажуулах ажлын даалгавар

Баянгол 2025.04.08

N	Хийгдэх ажлын нэр	Бүрдүүлэх баримт, гарах үр дүн
1	Хогийн цэгийг цэвэрлэж дарж булах ажил	ОНХСангийн хөрөнгөөр хогийн цэгүүдийг дарж булшлах, хашаажуулах
2	Байршил, хамрах хүрээ	Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын төв
3	Захиалагч байгууллага	Бугат сумын ЗДТГ
4	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Орон нутгийн хөгжлийн сан
5	Хэрэгжүүлж гүйцэтгэх ажил	1.Сумын төв тойрсон 3 хогийн цэгийн/ Улаан үзүүрийн хогийн цэг 3га, Солбицол 45 32 53,2 94 22 37,6 Хар үзүүрийн хогийн цэг 7га, Солбицол 45 34 06,5 94 21 12,7 Тугт борын хогийн цэг 4.5га, Солбицол 45 33 32,7 94 22 48,04/ Нийт 14.5 га талбайд тархсан хур хог хаягдлыг хумьж, цэвэрлэн дарж булах - Хавсралт зурганд тэмдэглэгдсэн хэсгийн 14.5 га газарт хогийн цэгийн бүх хог хаягдлыг түрж, бөөгнүүлж, 4м-ийн гүнд хог хаягдлыг дарах - Хог хаягдал дарж булах ухмал нь урт-25м, өргөн-10м, өндөр-4м хэмжээтэй байгуулна.
		2.Шинээр 2 га талбайд шинээр торон хашаа барьж, хог хаягдлыг задгай талбайд хаяхаас сэргийлсэн нарны цахилгаан үүсгүүрээр ажиллах хяналтын камер суурилуулж, анхааруулах санамжтай стандартын самбар тэмдэглэгээ байрлуулна. -Хог цэвэрлэсэн талбайд хайрга шороо асгаж, тэгшлэх -Тугт борын хог цэвэрлэсэн талбайд 100м*200м хэмжээтэй хог асгах шинэ хогийн цэг хийх -Хогийн цэг нь автомашин орох хаалгатай байх ба торон хашаатай байна. -Тор нь жижиг цаас, гялгар уут зэрэг салхинд хийсэх хогийг гаргахааргүй нарийн хэрээстэй, мал амьтан урж тастахааргүй бат бөх төмрөн тор байх -Төмөр торон хашааны 2м тутамд 1,6м өндөртэй төмөр трубан шон суулгана.

		-Шинэ хогийн цэг дотор ялгасан хогийг шатаан устгах хэсэгтэй байх -Үнс хатуу хог хаягдлыг хийх 80*150*3 хэмжээтэй нүх ухаж бэлтгэх
6	Ажлын гүйцэтгэлд тавигдах шаардлага	1.Хог түрж отвалдаж булах дадлага туршлагатай байх 2. Хэмжилт хийж зургаар авагдсан тархаж үүссэн хог хаягдлыг түрж зөөвөрлөн булах 3. Хог түрж отвалдахдаа үлдэгдэл хог хаягдал орхихгүй байх 4. Хог түрж булах хүчин чадал бүхий техник хэрэгсэлтэй байх 5. Түрж булсан хог хаягдлыг 50см зузаантай шороогоор хучих 6. Анхааруулах самбар байрлуулах 7. Нарны зайн үүсгүүртэй хяналтын камер суурилуулах 8. Уг ажлыг гүйцэтгэхдээ эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг чанд сахин мөрдөж ажиллана.
7	Ажил гүйцэтгэх талбайн хэмжээ	14.5 га талбайн хогийг цэвэрлэн, 2га талбайд шинэ талбай бэлтгэх
8	Ажлын хугацаа	2025 оны 06 сарын 30ны дотор
9	Ажлын нийт төсөв	86,996,959.00 төгрөг

Ажлын даалгаварыг:

Хянасан: ЗДТГ-ын дарга А. Мягмаршагдар

Боловсруулсан: Хөрөнгө оруулалт, ОНХС хариуцсан мэргэжилтэн Х. Хажидмаа

Bugat-Togrog Rd
Bugat-Togrog Rd
Петровис
Untitled placemark
Khan Bank
Bugat
Бугат
BAYANGOL
Layers
English (United States)
US