ХАВСРАЛТ № 17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар : **3Т-10/2024**

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СҮХБААТАР СУМЫН ЗДТГазар

Захиалагч Сэлэнгэ аймаг /хот/-ын Сүхбаатар сум /хороон/-нд баригдах

СЭЛЭНГЭ СҮХБААТАР СУМЫН 4-Р БАГТ ДУЛААНЫ ШУГАМ СОЛИХ АЖИЛ-ын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: /тоогоор/ **99 995 049**

/Ерэн есөн сая есөн зуун ерэн таван мянга дөчин ес/

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "Би Би Эм Сонор" ХХК

Захирал Д.Маясүрэн /Овог, нэр/

Огноо 2025 он 01 сар 10

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ
БИ БИ ЭМ СОНОР ХХК
1323030009
3770044 СЭТ0676

Хянасан:

МОНГОЛ УЛС
24-314 ГСТ7750
Ондын Баярхүү
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
2024-2029

/Тэргүүлэх/

Төсөвчин.....О.Баярхүү

Огноо2025он.....04сар Хянасан:

Гүйцэтгэсэн:

МОНГОЛ УЛС
Гармаагийн Гончигсүрэн
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2024-2029

Тэргүүлэх **/Мэргэшсэн/**

Төсөвчин.....Г.Гончигсүрэн

Төсөв тооцсон : Огноо 2025 он 01 сар 10 өдөр

ХАВСРАЛТ № 17Б

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

15. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

28.2 Байгууллагын нэр "БИ БИ ЭМ СОНОР " ХХК

2.2 Тусгай зөвшөөрлийн дугаар 3Т36-391/24

3. Ажлын зургийн нэр, байршил ,шифр: "Сүхбаатар сумын 4-р багийн 5-р хэсэгт дулааны шугам солих ажил " 3Т-10/24

3.4 Төсөвчний нэр хаяг: Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 4-р баг 2-р хэсэг 67 тоот .

Утас: 99285708 G.Gonchigsuren@yahoo.com

2.ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

1. Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив , ажлын зургийн жагсаалт : /БА, ББ, ХАС ,ХТ, ДГ, ДХ, ГД, ГБУ, ГЦ, ГХ/

.....

16. Ажлын нэр төрөл ,хийц ,эдлэл , суурь , хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:
17. Ажлын тоо хэмжээ , материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаархи мэдээлэл:
18. .....Үгүй.....
19. Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай , материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:
20. Түс ажлын барилгын материалын тээвэрлэлтийнг Улаанбаатар хот болон Дархан-Уул аймгаас тээвэрлэхээр тооцов.
21. Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог: Барилга хот байгуулалтын сайдын 2020 оны 30-р тушаалын 2-р заалт "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" БНбД 81-95-12*/2020/ 2021 оны 01 сарын 01 өдрөөс дагаж мөрдөнх цалингийн тарифаар тооцсон болно.
22. Төсөвт өртгийн дүн 99 995 049
23. Барилгын эзэлхүүн м.куб
24. Б Барилгын нийт талбай м.кв
25. Ашигтай талбай м.кв
26. 1 км–ийн өртөг 9 900 000

Тайлбар бичсэн /Мэргэшсэн төсөвчин. Г.Гончигсүрэн /Овог, нэр/

тамга

МОНГОЛ УЛС
Гармаа
ГОНЧИГСҮРЭН
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т.УДХШС
2024-2027

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**19,798,657**
2	**Материал**	**41,285,963**
3	**Тээвэр**	**1,061,754**
4	**Машин ашиглалт**	**3,427,529**
	Шууд зардлын дүн	**65,573,903**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /73.8 %/**	**7,464,931**
6	**Ашиг / 15%/**	**10,955,825**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**83,994,660**
7	**НӨАТ 10%**	**8,399,466**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**151,190**
	Дүн	**92,545,316**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,679,893**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**3,250,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**839,947**
	Дүн	**98,315,156**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,679,893**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**99,995,049**

МОНГОЛ УЛС 24-314 ГСТ77750 ОЮУН-ЭРДЭНЭ БАЯРХУУ ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 2024-2029

Шалгасан.....**/О,Баярхуу/**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	/ДХ-2.1.14-өөс ДХ-2.1.14хүртэл шугам солих ажил/	0	0	0	0	0	0	0
2	Угсралтын ажил	8,715,798	2,348,845	4,082,845	158,381	103,271	885,614	1,136,843
3	Буулгалтын ажил	1,781,239	919,244	13,992	267,961	1,112	346,594	232,335
4	Газрын ажил	305,049	111,494	0	111,728	0	42,038	39,789
5	ДХ-2.1.14-1-ээс ДХ-2.1.14-3 хүртэл	0	0	0	0	0	0	0
6	Газрын ажил	2,683,168	1,023,509	0	923,774	0	385,906	349,978
7	Угсралтын ажил	57,658,823	11,045,842	32,299,918	1,835,565	792,031	4,164,750	7,520,716
8	Худгийн ажил	12,850,584	4,349,723	4,889,208	130,120	165,340	1,640,030	1,676,163
	НИЙТ ДҮН:	83,994,660	19,798,657	41,285,963	3,427,529	1,061,754	7,464,931	10,955,825

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт үрц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	0.001	1.14	2	12.18	320	280.66	0.01	1,247
1-0091	Хагас дугуй винт	кг	0.001	1.11	2	.33	320	280.66	0	33
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	0.001	1.15	2	18	320	280.66	0.02	1,859
1-0139	Хлор	кг	0.001	1.23	2	.33	320	280.66	0	36
1-0222	Найруулсан будаг	кг	0.001	1.29	2	.03	320	280.66	0	4
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	0.001	1.29	2	.4	320	280.66	0	46
1-0410	Маажин	кг	0.001	1.26	2	1.33	320	280.66	0.00	151
1-0733	Арматур	тн	1	1	1	.36	320	216.56	0.36	24,948
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	0.001	1	1	136.05	320	216.56	0.14	9,428
1-0795	Тос	кг	0.001	1.25	2	18.76	320	280.66	0.02	2,106
1-1015	Пенополиуретан	кг	0.001	1.18	3	207.2	320	391.34	0.24	30,618
1-1015	Пенополиуретан дулаалга	кг	0.001	1.18	3	52.8	320	391.34	0.06	7,802
1-1015	Пенополиуретан дулаалга ф50	м	0.001	1.18	3	103.6	320	391.34	0.12	15,309
1-1015	Пенополиуретан дулаалга ф76	м	0.001	1.18	3	66	320	391.34	0.08	9,753
1-1098	Сүлжээ	кг	0.001	1.13	2	7.01	320	280.66	0.01	712
1-3825	Дөрийн төмөр	кг	0.001	1	1	46	320	216.56	0.05	3,188
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	0.001	1	1	2.73	320	216.56	0.00	189
1-3943	Ацетилен	м3	0.0008	1	1	.61	320	216.56	0	34
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	0.038	1	2	.84	5	583.93	0.03	93
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	0.001	1.13	1	.12	320	216.56	0	9
1-4177	Бетон зуурмаг м-100	м3	2.4	1	1	12.75	10	348.9	30.6	106,763
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	2.4	1	1	25.48	10	348.9	61.15	213,359
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	2.2	1	1	.03	10	348.9	0.07	258
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3	2.2	1	1	2.94	10	348.9	6.47	22,567
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	2.4	1	1	.02	10	348.9	0.05	167
1-4212	Арчих материал	кг	0.001	1.03	1	.7	320	216.56	0	50
1-4237	Түлээ	м3	0.65	1	1	.73	5	453.71	0.48	1,084
1-4271	Ус	м3	1	1	1	11.83	1	960.47	11.83	11,364
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	0.0017	7.86	3	3.23	320	391.34	0.04	5,398
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	0.001	1.13	1	5.04	320	216.56	0.01	395
2-0075	Ширмэн муфттэй вентиль ф15мм	ш	0.0047	1.21	2	.33	320	280.66	0.00	169
2-0100	Вентиль ф 25мм	ш	0.00333	1.21	2	2	320	280.66	0.01	724

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт өрц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
2-0100	15ч. 9п2бр-маркийн фланцтай вентиль ф 25мм	ш	0.00333	1.21	2	2	320	280.66	0.01	724
2-0481	Бюмбюлгюн хаалт ф-80мм	ш	0.029	1.26	2	2	0	0	0.07	0
2-0481	Бюмбюлгюн хаалт ф-80мм	ш	0.029	1.26	2	2	320	280.66	0.07	6,563
2-1475	Ган яндан ф-76	м	0.0074	1	3	11.9	320	391.34	0.09	11,028
2-2411	Ган яндан, 76х3,5	м	0.00626	1	3	276	320	391.34	1.73	216,368
2-2647	Салаалах штуцер	кг	0.001	1.3	2	.48	320	280.66	0	56
2-2881	Гулсах тулгуур д-70	кг	0.001	1	1	79.17	320	216.56	0.08	5,486
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	7E-6	1.13	2	4	0	0	0	0
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	3.3E-5	1.13	2	4	320	280.66	0	13
2-3043	Фланц ф-80	ш	0.00371	1.21	2	4	320	280.66	0.02	1,613
2-3174	Ган чиг өөрчлөгч ф-70	ш	0.0032	1.21	2	1.98	320	280.66	0.01	689
2-3175	Ган чиг өөрчлөгч 70	ш	0.0061	1.21	2	8	320	280.66	0.06	5,303
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	0.001	1.15	2	7.05	320	280.66	0.01	728
1-0220	Өнгийн будаг	кг	0.001	1.29	2	13.03	320	280.66	0.02	1,509
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	0.001	1.26	2	9.32	320	280.66	0.01	1,055
1-0524	Төмөр утас	кг	0.001	1	1	4.77	320	216.56	0.00	331
1-0879	Электрод э-42	кг	0.001	1.16	2	14.11	320	280.66	0.02	1,470
1-2674	Халаалтын сувгийн хавтан гсх-7 /1050х495х80/	ш	0.05	1	1	210	100	219.71	10.5	230,696
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	0.65	1	1	.86	5	453.71	0.56	1,268
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	0.65	1	1	.08	5	453.71	0.05	116
2-1717	Ширмэн таг	ш	0.1	1	2	4	320	280.66	0.4	35,924
2-1999	Цайрдсан ган яндан, ф 57х3	м	0.004	1	3	103.39	320	391.34	0.41	51,791
2-1999	Оёдолгүй ган яндан, ф 57х3	м	0.004	1	3	32.93	320	391.34	0.13	16,497
2-2882	Гулгах тулгуур ф-70мм	ш	0.0034	1.13	1	10	320	216.56	0.04	2,662

1,061,754

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	3.78	59,489	224,868
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	1.84	88,573	163,358
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	1.04	3,940	4,082
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	29.67	18,983	563,292
7021	Бетон зуурмагийн насос	8.11	20,840	168,942
7005	Авто бетон зуурагч	3.6	0	0
2028	Автокран 5тн	16.44	59,489	977,842
	Автомашин	0.56	3,453	1,937
3122	Ацетиленийн генератор	20.13	6,810	137,085
3033	Гагнуурын аппарат	3.08	19,064	58,793
9022	Гадаргуугийн доргиур	6.44	9,115	58,701
6004	Гар пресс	4.04	3,370	13,616
9023	Гүний доргиур	14.29	12,800	182,868
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.25м3 шанагатай эксковатор	14.84	52,458	778,624
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.30м3	1.72	54,240	93,521

3,427,529

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-2647	Салаалах штуцер	кг	0.48	1,200	578
1-1098	Сүлжээ	кг	7.01	4,000	28,054
1-4271	Ус	м3	11.83	1,000	11,832
1-0795	Тос	кг	18.76	500	9,380
1-4237	Түлээ	м3	0.73	25,000	18,375
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	0.4	5,000	2,000
1-0524	Төмөр утас	кг	4.77	1,200	5,727
1-0139	Хлор	кг	0.33	1,100	360
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	18	2,767	49,806
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	7.05	2,767	19,497
1-0091	Хагас дугуй винт	кг	0.33	1,200	393
1-2674	Халаалтын сувгийн хавтан гсх-7 /1050х495х80/	ш	210	65,000	13,650,000
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	2.73	3,500	9,555
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	3.23	20,000	64,525
2-3043	Фланц ф-80	ш	4	16,230	64,920
2-1999	Цайрдсан ган яндан, ф 57х3	м	103.39	27,626	2,856,329
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	0.03	115,000	3,864
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	0.02	67,200	1,344
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3	2.94	91,000	267,540
2-1717	Ширмэн таг	ш	4	220,000	880,000
2-0075	Ширмэн муфттэй вентиль ф15мм	ш	0.33	12,017	3,966
1-0879	Электрод э-42	кг	14.11	4,044	57,054
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5.04	5,200	26,208
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	0.86	320,000	275,200
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	12.18	3,000	36,540
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	136.05	1,500	204,080
2-0481	Бюмбюлгюн хаалт ф-80мм	ш	4	120,000	480,000
1-4177	Бетон зуурмаг м-100	м3	12.75	220,000	2,805,000
1-4179	Бетон зуурмаг м-200	м3	25.48	240,000	6,115,200
1-3943	Ацетилен	м3	0.61	6,000	3,662
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	9.32	7,000	65,268
1-4212	Арчих материал	кг	0.7	2,000	1,399
1-0733	Арматур	тн	0.36	2,522,727	908,182
2-3175	Ган чиг өөрчлөгч 70	ш	8	20,484	163,872
2-3174	Ган чиг өөрчлөгч ф-70	ш	1.98	14,351	28,415
2-1475	Ган яндан ф-76	м	11.9	21,910	260,729
2-2411	Ган яндан, 76х3,5	м	276	21,910	6,047,226
2-2882	Гулгах тулгуур ф-70мм	ш	10	6,000	60,000
2-2881	Гулсах тулгуур д-70	кг	79.17	6,000	475,020
2-0100	Вентиль ф 25мм	ш	2	25,000	50,000
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	0.12	550	66
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	0.84	3,500	2,949
1-3825	Дөрийн төмөр	кг	46	1,250	57,500
1-4154	Дүнзэнцэр Iу зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	0.08	120,000	9,418
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	4	280	1,120
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	4	200	800
1-0222	Найруулсан будаг	кг	0.03	2,800	88
1-0410	Маажин	кг	1.33	1,500	2,002
1-1015	Пенополиуретан	кг	207.2	10,000	2,072,000
1-1015	Пенополиуретан дулаалга	кг	52.8	7,500	396,000
1-1015	Пенополиуретан дулаалга ф50	м	103.6	8,500	880,600

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-1015	Пенополиуретан дулаалга ф76	м	66	10,000	660,000
2-1999	Оёдолгүй ган яндан, ф 57х3	м	32.93	27,626	909,835
1-0220	Өнгийн будаг	кг	13.03	17,845	232,485
2-0100	15ч. 9п2бр-маркийн фланцтай вентиль ф 25мм	ш	2	25,000	50,000

41,285,963

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-200-05	0.3м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	37	2.0 / 2	.01 /	.34 /	7974 / 7974	2685 /	2,685
01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1	2.8 / 2	3.15 /	3.15 /	9124 / 7974	28698 /	28,698
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	36	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2	1.3 / 2	1.84 /	3.67 /	6968 / 7974	25580 /	25,580

Нийт Хүн/цаг: 7.15 / *Үндсэн цалин:*	56,962
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	9,684
Нэмэгдэл цалин 37% :	21,076
Нийт цалин:	87,722
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	11,842
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	11,930
Ажиллах хүчний зардал:	**111,494**

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
61-010-05	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	66	3.0 / 2	.67 / .02	43.96 / 1.32	9412 / 7974	413714 / 10526	424,240
65-010-30	Гадна сувгийн хавтан 1.5 м2 хүртэл ховхолж авах	хавтан	20	3.5 / 2	.23 /	4.54 /	10000 / 7974	45400 /	45,400

Нийт Хүн/цаг: 48.5 / 1.32 *Үндсэн цалин:*	469,640
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	79,839
Нэмэгдэл цалин 37% :	173,767
Нийт цалин:	723,245
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	97,638

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 98,361

Ажиллах хүчний зардал: **919,244**

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-020-05	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.066	3.7 / 2	426.99 / 24.88	28.18 / 1.64	10236 / 7974	288464 / 13094	301,558
15-690-31	76мм-голчтой янданд зэврэлтээс хамгаалах тЮрхлэг хийх	м2	15.7	3.0 / 2	.68 / .07	10.68 / 1.05	9412 / 7974	100483 / 8388	108,870
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретан дулаалагаар дулаалах	м	66	3.8 / 2	.51 / .01	33.59 / .64	10353 / 7974	347799 / 5105	352,904
24-100-10	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	15.7	3.0 / 2	.33 / .02	5.13 / .26	9412 / 7974	48261 / 2091	50,352
21-041-04	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.033	3.8 / 2	351.59 / 14.02	11.6 / .46	10353 / 7974	120119 / 3689	123,808
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах ф50	м	33	3.8 / 2	.51 / .01	16.8 / .32	10353 / 7974	173899 / 2552	176,452
16-110-08	БЮмбЮлгЮн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22	10118 / 7974	53858 / 1722	55,580
16-110-04	Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	10118 / 7974	30160 / 335	30,495

Нийт Хүн/цаг: 114.28 / 4.64 *Үндсэн цалин:* 1,200,019

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 204,003

Нэмэгдэл цалин 37% : 444,007

Нийт цалин: 1,848,029

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 249,484

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 251,332

Ажиллах хүчний зардал: **2,348,845**

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-200-02	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	279	2.0 / 2	.01 /	3.63 /	7974 / 7974	28922 /	28,922

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	8.3	2.8 / 2	3.15 /	26.11 /	9124 / 7974	238191 /	238,191
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	287	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	20	1.3 / 2	1.84 /	36.71 /	6968 / 7974	255795 /	255,795

Нийт Хүн/цаг: 66.44 / *Үндсэн цалин:*	522,908
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	88,894
Нэмэгдэл цалин 37% :	193,476
Нийт цалин:	805,278
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	108,713
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	109,518
Ажиллах хүчний зардал:	**1,023,509**

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Ул бетон цутгах	м3	12.5	2.4 / 2	.76 / 1.49	9.53 / 18.57	8549 / 7974	81451 / 148117	229,568
06-060-04	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	14	3.0 / 2	3.86 / 1.46	54 / 20.4	9412 / 7974	508242 / 162654	670,896
24-110-07	Бетон гадаргууд ус чийгнээс хамгаалах тЮрхлэг хийх	м2	93.24	2.7 / 2	.44 /	40.91 / .03	8981 / 7974	367446 / 223	367,669
23-020-05	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.207	3.7 / 2	426.99 / 24.88	88.39 / 5.15	10236 / 7974	904727 / 41067	945,794
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах ф76	м	207.2	3.8 / 2	.51 / .01	105.46 / 2.01	10353 / 7974	1091877 / 16026	1,107,904
15-690-31	Зэврэлтээс хамгаалах тЮрхлэг хийх	м2	49.44	3.0 / 2	.68 / .07	33.62 / 3.31	9412 / 7974	316424 / 26414	342,838
16-110-08	БЮмбЮлгЮн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22	10118 / 7974	53858 / 1722	55,580
16-110-04	Вентиль голч d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	10118 / 7974	30160 / 335	30,495
21-041-04	Цайрдсан хоолойг шуудуунд тавьж угсран шахаж шалгах хоолойн голч d = 50мм	км	0.1036	3.8 / 2	351.59 / 14.02	36.42 / 1.45	10353 / 7974	377101 / 11582	388,683
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах ф50	м	103.6	3.8 / 2	.51 / .01	52.73 / 1	10353 / 7974	545939 / 8013	553,952

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

23-220-05	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=70 мм	ш	2	3.5 / 2	11.29 / .11	22.57 / .23	10000 / 7974	225734 / 1818	227,552
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	210	3.3 / 2	.28 / .09	58.88 / 18.48	9765 / 7974	575002 / 147360	722,362

Нийт Хүн/цаг: 510.83 / 70.9 *Үндсэн цалин:* 5,643,292

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 959,360

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,088,018

Нийт цалин: 8,690,670

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,173,240

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,181,931

Ажиллах хүчний зардал: **11,045,842**

ХУДГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
21-250-08	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд /2мх2мх2м/	ш	2	2.9 / 2	87.95 / 37.12	175.9 / 74.24	9268 / 7974	1630273 / 591990	2,222,262

Нийт Хүн/цаг: 175.9 / 74.24 *Үндсэн цалин:* 2,222,262

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 377,785

Нэмэгдэл цалин 37% : 822,237

Нийт цалин: 3,422,284

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 462,008

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 465,431

Ажиллах хүчний зардал: **4,349,723**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: ***923.11 / 151.09***	Бүгд цалин:	***10,115,083***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,719,564**
	Нэмэгдэл цалин 37%:	**3,742,581**
	Нийт цалин:	**15,577,228**
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,102,926**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,118,503**
	Ажиллах хүчний зардал:	**19,798,657**