НЭГ. 16-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
4	1. Дулааны узель, Хэрэгцээний халуун усны бойлер		

3.НЭМЭЛТ УС

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
18-190-05	Хэрэгцээний халуун усны ялтсан халаагч Q=60кВт суурилуулах	ш	1

2. Дотоод цахилгаан

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-070-04	Оролтын ерөнхий самбар ЕОС-1. 2000х600х600	ширхэг	1
38-490-08	Сэлгэн залгагчид утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, гүйдлийн хүч 250а	ш	2
38-490-15	Гал хамгаалагчтай салгуур 100 А EFEN/4P	ш	2
20-290-05	Гүйдлийн трансформатор ТТИ-30 125/5А	ш	12
38-590-05	Идэвхт чадлын тоолуур 380В, 5А угсрах	ш	2
20-290-06	Амперметр 400В, 150А	ш	6
20-290-06	Вольтметр 0-600В	ш	2
20-290-04	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-В4 U=380В I=30kA	ш	3
38-490-15	Гал хамгаалагч залгаж ажиллуулахад бэлтгэх 250А	ш	6
38-490-13	Гал хамгаалагч залгаж ажиллуулахад бэлтгэх 80А	ш	6
38-490-43	Автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА47-29,1Р-16А-2ш	ш	2
20-070-04	Ерөнхий хүчний хуваарилах самбар ЕХС-1.2000х600х400	ширхэг	1
38-490-28	Оролтын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА88-33/3Р 80а	ш	1
38-490-28	Шугамын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА88-33/3Р, 80А-1ш, 50А-1ш,40А-3ш	ш	5
20-070-04	Ерөнхий хүчний хуваарилах самбар ЕХС-2.2000х600х400	ширхэг	1
38-490-28	Оролтын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА88-33/3Р 80а	ш	1
38-490-28	Шугамын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА88-33/3Р, 80А-1ш, 63А-6ш,40А-3ш	ш	10
20-270-06	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-1.395х310х150 угсрах	ш	1

38-490-28	Оролтын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА47-100, 32а	ш	1
38-490-43	Шугамын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА47-29/1Р 16А-5ш, АД-12/2Р. 25А/30мА-5ш, 16А/10мА-1ш	ш	11
20-290-04	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-В4 U=380В I=40kA	ш	1
38-490-13	Гал хамгаалагч залгаж ажиллуулахад бэлтгэх 32А	ш	3
20-270-06	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-2, ГС-3. 650х500х150 угсрах	ш	2
38-490-28	Оролтын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА47-100, 32а	ш	2
38-490-43	Шугамын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА47-29/1Р 16А-7ш	ш	14
20-290-04	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-В4 U=380В I=40kA	ш	2
38-490-13	Гал хамгаалагч залгаж ажиллуулахад бэлтгэх 32А	ш	6
20-070-04	Хүчний хуваарилах самбар ХС-1.500х400х150мм	ширхэг	1
38-490-28	Оролтын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА47-100, 40а	ш	1
38-490-28	Шугамын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА47-100/1Р, D 32А-2ш, D 16А-3ш,ВА47-100/3Р С 16А-3ш	ш	8
20-290-04	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-В4 U=380В I=40kA	ш	1
38-490-13	Гал хамгаалагч залгаж ажиллуулахад бэлтгэх 40А	ш	3
20-070-04	Хүчний хуваарилах самбар ХС-2.500х400х150мм	ширхэг	1
38-490-28	Оролтын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА47-100, 50а	ш	1
38-490-28	Шугамын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА47-100/3Р, D 16А-2ш, АД-12/2Р 25А/30мА-7ш, 16А/10мА-1ш	ш	10
20-290-04	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-В4 U=380В I=40kA	ш	1
38-490-13	Гал хамгаалагч залгаж ажиллуулахад бэлтгэх 50А	ш	3
38-420-10	Контактор 220В, КМ20-20 угсрах	ширхэг	4
38-420-10	Контактор 380В, 9А, КМИ 10910 угсрах	ширхэг	2
38-420-10	Контактор 380В, 9А, КМИ 11210 угсрах	ширхэг	2
39-110-44	Дулааны реле РТИ 1308	шир	2
39-110-44	Дулааны реле РТИ 1316	шир	2
38-520-41	Бууруулах трансформаторгай хайрцаг 220/36В угсрах	ш	1
20-250-05	1х13Вт чадалтай LED чийдэнтэй таазанд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч, IP 30	ширхэг	25
20-260-04	2х36Вт люминисцент чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	272
20-280-07	2*8Вт чадалтай LED чийдэнтэй таазанд тоноглох цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч	ш	18
20-250-05	1х12Вт чадалтай LED чийдэнтэй таазанд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч, IP 65	ширхэг	18
20-250-05	1х60Вт чадалтай LED чийдэнтэй хананд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч , IP 54	ширхэг	7
20-280-07	1*9Вт чадалтай LED чийдэнтэй хананд тоноглох цэнэг хуримтлууртай "ГАРАХ" гэрлэн заалт	ш	5
20-260-04	2х36Вт чадалтай LED чийдэнтэй таазанд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч, IP 65 угсрах	ш	7
20-230-05	Ердийн 1 даралтат унтраалга / далд/ 220В, 10А	ширхэг	23
20-230-05	Ердийн 2 даралтат унтраалга / далд/ 220В, 10А	ширхэг	39
20-230-05	Дохионы гэрэлтэй 2 даралтат унтраалга / далд/ 220В, 10А	ширхэг	10
20-230-10	Нэг байртай газардуулгын контакттай далд тоноглох розетка, 250В, 25А	ширхэг	11
20-230-10	Хоёр байртай газардуулгын контакттай далд тоноглох розетка, 250В, 25А	ширхэг	74
20-230-10	Нэг байртай газардуулгын контакттай далд тоноглох розетка, 250В, 16А	ширхэг	11
20-230-11	Гурван байртай газардуулгын контакттай розетка 380В, 32А	ширхэг	1
20-210-04	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	25
20-210-04	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг	ш	165

	38-180-04	Газардуулгын болон 0 шин угсрах	м	16
	31-470-10	Тэг шинийн тусгаарлагч	1тусга-арлагч	16
	38-240-06	Кабелийн тавиур L=3м, 100х200мм суурилуулах	1 ш	4
	20-170-04	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1х2.5мм2. 1-р утас сүвлэх	м	900
	20-170-09	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1х2.5мм2. дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2700
	20-170-05	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1х4мм2. 1-р утас сүвлэх	м	450
	20-170-10	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1х4мм2. дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1350
	20-170-05	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1х6мм2. 1-р утас сүвлэх	м	25
	20-170-10	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1х6мм2. дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	75
	38-200-40	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй галд тэсвэртэй кабель ВВГ 5х6мм2	м	10
	38-200-40	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй галд тэсвэртэй кабель ВВГ 5х16мм2	м	80
	38-200-41	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй галд тэсвэртэй кабель ВВГ 4х25+1х16мм2	м	10
	38-200-41	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй галд тэсвэртэй кабель ВВГ 4х35+1х16мм2	м	85
	38-200-42	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй галд тэсвэртэй кабель ВВГ 4х95+1х50мм2	м	10
	20-160-10	Уян пластмассан хоолой угсрах. Ф15 мм	метр	1400
	20-160-10	Уян пластмассан хоолой угсрах. Ф20 мм	метр	900
	20-160-10	Уян пластмассан хоолой угсрах. Ф25 мм	метр	50
	20-160-11	Уян пластмассан хоолой угсрах. Ф32 мм	метр	150
	20-160-12	Пластмассан хоолой угсрах. Ф50 мм	метр	125
	38-250-06	Кабелийн зэс төгсгөвч DT-16	ш	28
	38-250-07	Кабелийн зэс төгсгөвч DT-25	ш	10
	38-250-07	Кабелийн зэс төгсгөвч DT-35	ш	8
	38-250-08	Кабелийн зэс төгсгөвч DT-50	ш	8
	38-350-19	Цайрдсан бөөрөнхий төмөр Ф8мм	м	230
	38-350-11	Цайрдсан туузан ган, 40*4	м	170
	38-350-13	Цайрдсан туузан ган ф25*4	м	60
	38-240-07	Аянга хүлээн авагчийг бэхлэх тусгаарлах хавчаар байрлуулах	1 ш	110
	31-470-10	Аянга хүлээн авагчийг бэхлэх тусгаарлах дэр	1тусга-арлагч	120
	38-350-09	Цайрдсан булан төмөр 50*50*5мм газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
	20-270-06	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар ОГС-1, 395х310х150мм угсрах	ш	1
	38-490-28	Оролтын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА47-100, 25а	ш	1
	38-490-28	Шугамын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА47-29, 1Р 16а-3ш	ш	3
	20-290-04	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-В4 U=380В I=40kA	ш	1
	38-490-13	Гал хамгаалагч залгаж ажиллуулахад бэлтгэх 25А	ш	3
	20-270-09	Автоматтай хайрцаг угсрах	ш	2
	38-490-28	Оролтын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА47-100, 40а	ш	4
	38-490-28	Шугамын автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ВА47-29/2Р, В 16А-17ш, АД-12/2Р 25А-24ш	ш	82
	01-280-09	Солих хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зөөх	м3	470
	01-280-09	Шавранцар хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	470
	01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	47.6
	01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	45.2

3. Дотор холбоо дохиолол

1.ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-390-08	Дотуур холбооны станц	ш	1
40-220-07	Олон хосын тегсгелийн тохееремж 20х2	ш	1
40-220-06	Олон хосын тегсгелийн тохееремж 10х2	ш	2
40-480-05	Телефоны розетка /4ш ялтастай коннектор/ хананд угсрах	ш	8
40-480-05	Телефоны розетка /4ш ялтастай коннектор/ шаланд угсрах	ш	11
40-560-05	Зэс дамжуулагчтэй полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй ердийн утас UTP 10х2х0.5 мм	100м	0.12
40-560-05	Зэс дамжуулагчтэй полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй ердийн утас UTP 2х2х0.5 мм	100м	3.79

2.КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-600-07	Шилэн кабелийн тегсгелийн тохееремж FDF	1шир-хэг	1
40-460-07	Шилэн кабелийн хувиргагч тохееремж MCo	ш	1
40-460-07	Компьюторын сүлжээний салаалагч switch 16 port	ш	2
40-460-07	Компьюторын сүлжээний салаалагч managed switch 5 port	ш	1
40-460-07	Компьюторын сүлжээний розетка /8ш ялтастай коннектор/ RG-45 /хананд/	ш	8
40-460-07	Компьюторын сүлжээний розетка /8ш ялтастай коннектор/ RG-45 /шаланд/	ш	11
40-560-05	Зэс дамжуулагчтэй полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас Cat UTP 4х2х0.5 мм	100м	3.8

3.КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-470-10	КаТВ-н өсгүүр	ш	1
40-460-08	Кабелийн телевизийн салаалагч 8 чиглэл	ш	2
40-480-05	Кабелийн телевизийн розетка /хананд/	ш	16
40-440-04	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй коаксаль кабель РК-75. 0.7-0.9мм	100м	0.09
40-440-04	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй коаксаль кабель РК-75. 0.5-0.7мм	100м	2.4

4.ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-260-06	Зарлан мэдээлэх системийн хүлээн авах станц угсрах	ш	1
40-240-05	Микрофон	ш	1
40-430-06	Чанга яригч 3w-5w /таазанд/	ш	8
40-510-04	Дууны уян холболтын кабель 1х2х0.7мм	100м	1.2

5.ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-290-04	Галын дохиоллын хүлээн авах станц хянах самбарын хамт	ш	1
40-320-05	Утаа мэдрэгчтэй хэт ягаан туяаны үүсгэгчтэй ГД-н мэдээлэгч	ш	67
40-320-05	Дулаан мэдрэгчтэй хэт ягаан туяаны үүсгэгчтэй ГД-н мэдээлэгч	ш	3
40-320-04	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	4
40-360-05	80дб авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	4
40-440-06	Галд тэсвэртэй кабель 1х4х1.0мм	100м	13.5

6.ДҮРС АЖИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-260-06	Дүрс бичлэг үзэх төхөөрөмж NVR	ш	1
40-340-06	Ажиглалтын дэлгэц 21"	ш	1
40-460-07	Сүлжээний сэлгэгч /Poe switch/ 8 port/	ш	2
40-340-06	Дүрс ажиглалтын IP дуран /барилга дотор/ 2MP,Full HD, 3.6мм, 90*C, 20-30м	ш	11
40-340-06	Дүрс ажиглалтын IP дуран /барилгын гадна/ 2MP,Full HD, 3.6мм, 90*C, 40-50м	ш	1
40-560-05	Сүлжээний кабель Cat6 UTP 4x2x0.5 мм. /дотор дурангийн /	100м	2
40-560-05	Сүлжээний кабель Cat6 UTP 4x2x0.5 мм./гадна дурангийн/	100м	0.15

7.БУСАД МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-220-07	Холбооны төхөөрөмжүүдийг тоноглох шүүгээ / Rack / 19" 8 unlt	ш	1
20-270-04	Давхрын холбооны самбар 500x600x120мм	ш	2
20-160-10	Угсралтын нимгэн ханатай пластмассан уян хоолой ПВХ ф22мм	метр	1900
20-160-12	Угсралтын нимгэн ханатай пластмассан уян хоолой ПВХ ф50мм	метр	45
39-110-40	Кабелийн тавиур B=400мм e=3м	шир	4
39-110-22	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч 220В/24В. 6А, P=2кВт	шир	1

4. Гадна дулаан цэвэр ус

1.ГАЗАР ШОРОО, БАРИЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	38
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	9.5
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.1
07-420-04	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-4 2970*900*450h угсрах	м3	3.2
06-010-04	Үл хөдлөх тулгуурын бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	0.58
06-010-22	ҮХТ-ын бетон хана , ул цутгах В15	м3	0.76
23-250-07	Суваг дахь янданд ҮХТ хийх	тн	0.066
01-070-02	Шуудууг гараар буцааж булах	м3	5.9
01-400-02	Механизмаар шуудууг булах	м3	33.9
01-290-02	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж тээвэрлэх	м3	7.6
59-080-09	Хог хаягдал цэвэрлэж, зайлуулах	м2	32

2. ШИНЭЭР ТАТАХ ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
23-050-04	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.096
23-100-04	Ган чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	42
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	18
24-160-05	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	32.3
24-100-11	Дулаалгын гадуур нийлэг хальсаар ороох	м2	47.3

3.ДУЛААНЫ ДХ-1 /ТК-4/ ХУДГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-220-09	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	37.6
01-060-03	Гараар засч ухах	м3	2.8
06-010-04	Худгийн бетон ул хийх	м3	0.73
06-010-22	Худгийн хана цутгах В15	м3	11.6
23-200-04	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50мм	ком	2
21-220-04	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	4
23-110-05	Ус буулгах вентиль Ф25мм тавих	ш	2
07-260-06	Худгийн проём ялуу П-1 угсрах	ш	1
07-430-08	Худгийн төмөр бетон хавтан тавих	ш	6
09-070-05	Худагт шат угсрах	тн	0.12
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	2
08-040-10	Дулааны худагт битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	15
01-400-02	Механизмаар шуудууг булах	м3	23.8
01-070-02	Шуудууг гараар буцааж булах	м3	4.2

4. ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
21-041-04	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах. d = 50мм	км	0.016
23-100-04	Цайрдсан ган отвод 50 мм	ш	7
23-200-04	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50мм	ком	1
21-220-04	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	2
23-110-05	Ус буулгах вентиль Ф25мм тавих	ш	3
18-140-07	Хийн авагч Ф15м тавих	ш	2
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	3
24-160-05	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	5.4
24-100-11	Дулаалгын гадуур нийлэг хальсаар ороох	м2	7.9

5. Гадна ариутгах татуурга

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-220-09	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	65.7
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.03
22-010-04	Яндангийн доор болон дээо 30см-ийн зузаан элсэн хучилт үе хийх	м3	1.5
01-070-02	Гараар булах	м3	9.75
01-400-02	Механизмаар буцааж булах	м3	55.25
01-290-02	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	2.73

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
22-250-05	Бохир усны хуванцар хоолой ф110мм	м	7
22-250-06	Бохир усны хуванцар хоолой ф160мм	м	6
24-170-08	Бохир усны яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	8.3
24-100-12	Дулаалгын гадуур хамгаалах хальсаар ороох	м2	9.5
22-110-04	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын худаг угсрах	ш	1
09-070-05	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.06
10-180-08	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.8

24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	0.8
08-040-10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	17
59-080-09	Хог хаягдал цэвэрлэж, зайлуулах	м2	37.5

9.Гадна цахилгаан

1.0.4КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-490-51	Гар салгуур 250А угсрах	ш	2
38-490-15	Гал хамгаалагч угсрах, гүйдлийн хүч 250а	ш	6
20-290-05	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор 125/5 А угсрах	ш	6
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
38-200-07	0.4кВ-ын АВБбШв 3х120+1х70мм2 хөндлөн огтлолтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	170
38-220-16	0.4 кв-ын 3х120+1х70 мм2 кабелийн төгсгөвч	ш	2
38-330-07	Хуванцар хоолой угсрах Ф100мм	м	36
38-200-63	Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	36
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	100
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	100
38-600-04	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.08
01-060-03	Шуудууг гараар ухах	м3	26.3
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	24.9

10.Гадна холбооны угсралт

1. ГАЗРЫН АЖИЛ / СУВАГЧЛАЛ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Сувагчлалын шуудуу гараар засч ухах	м3	28
22-010-04	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	2
01-070-02	Шуудууг гараар засч булах	м3	23
01-190-08	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м3	23
50-040-01	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	5

2. СУВАГЧЛАЛ БАЙГУУЛАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
31-110-04	PVc 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	0.32
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.016

3. КАБЕЛИЙН БАЙГУУЛАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-010-04	Сувагчлалаар кабель сүвлэх ТПП 10х2х0.5	1км	1.759
40-220-06	Олон хосын кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж 10х2	ш	1
40-220-06	Кабелийн хайрцаг монтажлах 10х2	ш	1

11. *Гадна тохижилт*

1.АВТО ЗАМ ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-280-09	Гадна талбайн өндөржилтийн шороог ухаж автосамосвалд ачиж ирэх	м3	75
25-05-02	Суурийн доод үе байгуулах	1м3	38.4
01-190-07	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	38.4
25-05-09	Буталсан чулуун хучилт байгуулах	1м3	38.4
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах б=7см	1м3	13.44
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	80

2.ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	27.8
25-07-22	Явган хүний замын хучилтыг хэлбэржүүлсэн хавтангаар хийх	1м2	278
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	310

3 .ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-20	Тоглоомын талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	12
06-010-18	Тоглоомын талбайн бетон хучилт цутгах б=10-15см	м3	18
37-110-07	Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	120

БАТАЛСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ — Ө.ЭНХБАЯР

ХЯНАСАН:ТГУХ-Н ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ — Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

ЗАХИАЛГЫГ БОЛОВСРУУЛСАН:ТГУХ-Н МЭРГЭЖИЛТЭН — Ж.УУГАНЦЭЦЭГ