АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Паркетан шал буулгах	м2	699
2	Дүүжин тааз задалж буулгах	10м2	793
3	Чулуун шал задлаж буулгах	м2	94
4	60*60 өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	87
5	Нүдэн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	16
6	Хананы хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	37
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3	40

ЗАСЛЫН АЖИЛ /1-4-Р ДАВХАР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Паркетан шал хийх	м2	75
2	Бетон шаланд хавтанцар наах 50*50 мм	м2	624
3	60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	649
4	Гипсэн хавтангаар тааз угсрах	м2	144
5	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1270.5
6	Хананы гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	1270.5
7	Хана эмульсээр будах будах	м2	1270.5
8	Шатны хонгилийн хана будгаар гараар ердийн будах	м2	187.3
9	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	94
10	Дүүжин таазанд 60х60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	87
11	Нүдэн гэрэл суурилуулах	ширхэг	16

ЗАСЛЫН АЖИЛ /ХУРЛЫН ЗААЛ, ДАРГЫН ӨРӨӨ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гипсэн хавтангаар тааз угсрах	м2	123.8
2	Таазанд замаска хийх	м2	123.8
3	Таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	123.8
4	Тааз эмульсээр будах	м2	123.8
5	Гоёлын хана хийх	м2	165
6	Бетон шаланд хавтанцар наах 50*50 мм	м2	123.8
7	Шалны хөвөө хийх	м	60

ЗАСЛЫН АЖИЛ /ҮҮДНИЙ ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гипсэн хавтангаар тааз угсрах	м2	98.17
2	Таазанд замаска хийх	м2	98.17
3	Таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	98.17
4	Тааз эмульсээр будах	м2	98.17
5	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	98.17
6	Гипсэн өнгөлгөөтэй хана угсрах	м2	15.4
7	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	15.4
8	Хана таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	15.4
9	Хана эмульсээр будах будах	м2	15.4
10	Хатжуулсан шилэн хана угсрах	м2	18.8
11	Халаах хэрэгслэлийн хаалт хийх	м2	
12	Гоёлын хана хийх	м2	159
13	ДСП хавтангаар тусгаарлах хана хийх	м2	7.2
14	Решетка угсрах	ш	8
15	Нүдэн гэрэл суурилуулах	ширхэг	36

ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	56.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Хаалганы нугас солих	хос	37