БАТЛАВ:
ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГА Б.АНХБАЯР

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ШАЛГАНЫ 60 АЙЛЫН БАЙРНЫ ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

А. Ажил гүйцэтгэх хугацааны график /хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчний тоо/-г тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.

Б. Үнийн саналд захиалагчийн хяналтын зардлыг Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүнгийн 2%-иар, тусгаж ирүүлнэ.Зохиогчийн хяналтын зардал / Захиалагчийн хяналтын зардлын 50%/ -иар тооцон ирүүлнэ.

Г. Талбайн зохион байгуулалтын зураг, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангах төслийн баримт бичгийг тухайн ажилд нийцүүлэн боловсруулах

Д. засварын ажлыг дулааны улиралд гүйцэтгэнэ.

Засварын ажлыг Зургийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ, хог хаягдал болон хур элсийг зориулалтын хогийн цэг рүү хаях

Е. Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн *9.217.390*

Ажлын тоо хэмжээ

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
	01. Гадна фасад		
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	2692.1
2	Гадна хана хөөсөн полистрол хавтангаар нөхөж дулаалах б=100мм	м2	36
3	Дулаалгын хөөсөнцөр дээр тор нааж хар замаскан тэгшилгээ хийх /хөөсний суларсан бэхэлгээг сайжруулах/	м2	2692.1
4	Гадна цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	338.6
5	Шагрейнь шавардлага хийх	м2	2692.1
6	Гадна хана амалгааны гадаргууд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	2692.1
7	Гадна хана, хаалга цонхны амалгаа усан эмульсэн будгаар будах	м2	2692.1
8	Гадна цоколын хана, тагтны хөндийрч суларсан шаврыг ховхлож унагах	м2	136.04

9	Гадна цоколын хана, тагны доод ханыг шавардах	м2	136.04
10	Гадна цоколын хана усан эмульсэн будгаар будах	м2	340.1
11	Цонхонд усны хаялага төмөр эдлэл хийх	м2	112.6
12	Төмөр хаалганы гадаргууг тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	16.5
13	Барилгын гадна талын прапедний төмөр эдлэл, ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	188.6
14	Бетоны хаяавч цутгах БМ150	м3	20.6
15	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	206

ТОО ХЭМЖЭЭ БЭЛТГЭСЭН:

ЗАА-НЫ ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР Б.ЦОГТБАЯР

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН
ТАСГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН А.НЯМДАВАА

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА Л.ЛХАГВАСҮРЭН