БАТЛАВ
ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГА Б.АНХБАЯР

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

СҮЛД БАГИЙН 11 ДҮГЭЭР ХЭСЭГТ 0,584 МЕТР ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ БАРИХ АЖИЛ

2025.04.09 Замын-Үүд сум

1	Авто зам барих ажлын нэр /төрөл/ байршил	Сүлд багийн 11 дүгээр хэсэгт 0.582 метр хатуу хучилттай авто зам барих ажил
2	Төсөвт өртөг	1,305,980,900 /нэг тэрбум гурван зуун таван сая есөн зуун наян мянга есөн зуун төгрөг/
3	Захиалагч байгууллага	Замын-Үүд сумын Засаг даргын Тамгын газар
4	Гүйцэтгэгч байгууллага	Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт /ТШӨХ/-д заагдсан тусгай зөвшөөрөлтэй, хуулийн дагуу тендерт шалгарч, гэрээ байгуулах аж ахуй нэгж
5	Хэрэгжих хугацаа	Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
6	Төсөл боловсруулах үе шат	- Авто зам, явган замын ажлын даалгавар, төсөв - Авто зам, явган замын ажлын гүйцэтгэл
7	Төслийн иж бүрдэл	Тухайн ажлын гүйцэтгэлийн бичиг баримтыг /хийгдсэн ажлын явцын ил далд акт үйлдэж, фото зургаар баталгаажуулан / 4 хувь/ бүрдүүлж өгөх шаардлагатай. Тухайн ажилд ашигласан бараа, материалын чанар үзүүлэлтийг нотолсон лабораторийн болон мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүгнэлт, хийгдсэн ажлын туршилт тохируулгын болон чанарын баталгааг бэлтгэж ирүүлэх шаардлагатай.
8	Төсөл гүйцэтгэхэд ашиглах норм, дүрэм, стандарт	Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй авто зам замын байгууламжийн норм дүрмийг баримтална.
9	Нэмэлт	Ажил эхлэх үед төслийн менежерийг заавал байлцуулж түүний зааварчилгаагаар ажил эхлүүлнэ. Ажил гүйцэтгэхэд ашиглах материал нь тендерийн бичиг баримт, ажлын даалгаварт заагдсан шинэ, бат бөх, чанартай материал байна. Ажил гүйцэтгэх явцад гарсан хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт хаяж баримтжуулна.
10	Эдийн засгийн тооцоо төсөв	Ажлын хяналтын төсөвтэй байна. Төсвийг шинэчлэгдсэн ESTIMATOR-PRO программ болон бусад зохих эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн программаар тооцох

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	3.0
2	25-01-02	Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	1.0
3	25-01-03	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	3.0
4	25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1.0
5	25-01-08	Контейнер байрлуулах (агуулахын зориулалттай, 40 тн)	1 ш	2.0
6	25-01-11	Халуун усны зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
7	25-01-13	Харуулын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
8	25-01-16	Галын постын түр байр байгуулах	1 пост	1.0

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	0.583

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-04-02	Экскаватороор ургамлын үе хуулах	1 м3	1,472.094
2	25-04-04	Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	7,983.65
3	25-07-05	Ухсан хөрсний нүхийг буцаан дүүргэж, үечилж нягтруулах /шороон ордоос/	1 м3	2,501.07
4	25-07-12	Хөрсийг ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	2,501.07

ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	1,367.015
2	25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	2,223.13

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах-35см	1 м3	2,017.72
2	25-08-08	Газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1 м3	1,110.93

ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-09-02	Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м)	1 м	1,334.0

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-01	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	4,858.77
2	25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах-4см	1 м3	213.79
3	25-10-02	Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat)	1 м2	5,289.21

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
4	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах-3см	1 м3	160.34

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	291.5

АВТО ЗАМЫН ГАДАРГУУГЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЛОТКИ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-22-12	Замын гадаргуугийн ус зайлуулах сувгийн тэвш байрлуулах (УЗС-1-1) 500х300х180	1 м	108.0
2	25-13-01	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах-15см	1 м3	4.05
3	25-12-08	Хажуу налууг бетоноор бэхлэх	1 м2	9.72
4	25-12-09	Хажуу налууд чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	5.4

ЯВГАН ХҮН БА УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-13-03	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын суурийг цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага элс хайрган хольцоор байгуулах-15см	1 м3	252.46
2	25-13-05	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах	1 м	2,287.0
3	25-10-17	Гараар цацлага хийх	1 м2	1,684.0
4	25-13-06	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хучлага халуун асфальтбетон хольцоор гараар байгуулах-4см	1 м3	74.06
5	25-14-05	Хөтөч хавтан зориулалтын будгаар хийх	1 м2	845.0
6	25-16-03	Зүлэгжүүлэх	1 м2	583.0

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх /уулзвар, гарц, тэнхлэг, эгнээийн хэвтээ тэмдэг/	1 м2	227.7
2	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх /бусад тэмдэг/	1 м2	126.63

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	74.0
2	25-15-04	Хамгаалалтын төмөр туузан хашилт угсрах (шонг төхөөрөмжөөр цохиж суулгах)	1 м	220.0
3	25-15-07	Объектын мэдээллийн самбар байрлуулах	1 ш	1.0

ХУРД СААРУУЛАГЧ ХИЙХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-24-236	Хурд сааруулагч байгуулах (асфальтбетон хольцоор)	1 м3	6.4
2	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх	1 м2	63.4

АЙЛРУУ ОРЦ, ГАРЦ ХИЙХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-16	Халуун асфальтбетон хольцоор хучлага гараар байгуулах-5см	1 м3	17.17
2	25-14-05	Хөтөч хавтан зориулалтын будгаар хийх	1 м2	5.4

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-20-01	Авто зам, замын байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах	1 км	0.583
2	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	0.583

Тоо хэмжээний инженер: Т.МӨНХ-ЭРДЭНЭ /Т.Мөнх-Эрдэнэ/

ТОО ХЭМЖЭЭ БЭЛТГЭСЭН:

ЗАА-НЫ ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР Б.ЦОГТБАЯР

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТАСГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН А.НЯМДАВАА

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Л.ЛХАГВАСҮРЭН