НЭГ. 51-Р ЦЭЦЭРЛЭГ А, Б БАЙРАНД ДОТОР ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	1. *АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ*		
1	**ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ**		

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	60
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	30
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 32 мм	м	45
16-280-05	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 40 мм	м	20
24-160-05	Шугам хоолойд дулаалга хийх Ф25мм	м2	2.4
24-160-05	Шугам хоолойд дулаалга хийх Ф32мм	м2	4.53
24-160-05	Шугам хоолойд дулаалга хийх Ф40мм	м2	2.52
16-250-14	Отвод болон шилжвэр угсрах, Ф20	ш	59
16-250-14	Отвод болон шилжвэр угсрах, Ф25	ш	4
16-250-14	Отвод болон шилжвэр угсрах, Ф32	ш	14
16-250-14	Отвод болон шилжвэр угсрах, Ф40	ш	2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-072-04	Дотор ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой ф 25 мм	м	2
16-150-04	Услах кран тавих	ком	1

ХАЛУУН УС ХЭМЖҮҮРИЙН ЗАНГИЛАА / ӨГӨХ ШУГАМ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-170-04	Ус хэмжүүр угсрах Ф15мм	ш	1
18-090-04	Хог шүүгч угсрах, Ф32	иж бүрэн	1
18-210-20	Бөмбөлгөн хаалт тавих, Ф32мм	ш	2
16-250-14	Шилжвэр Ф32/15 тавих	ш	2

ХАЛУУН УС ХЭМЖҮҮРИЙН ЗАНГИЛАА / БУЦАХ ШУГАМ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-170-04	Ус хэмжүүр угсрах Ф15мм	ш	1
18-090-04	Хог шүүгч угсрах, Ф20	иж	1

		бүрэн	
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт тавих, Ф20мм	ш	2
16-250-14	Шилжвэр Ф20/15 тавих	ш	2

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07-600-12	Хэрэгцээний халуун усны шугамыг одоо байгаа ус хангамжийн шугамтай холбох	ш	1

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	30
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	25
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 32 мм	м	30
16-280-05	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 40 мм	м	20
24-160-05	Шугам хоолойд дулаалга хийх Ф25мм	м2	2
24-160-05	Шугам хоолойд дулаалга хийх Ф32мм	м2	3
24-160-05	Шугам хоолойд дулаалга хийх Ф40мм	м2	2.5
16-250-14	Отвод болон шилжвэр угсрах, Ф20	ш	21
16-250-14	Отвод болон шилжвэр угсрах, Ф25	ш	13
16-250-14	Отвод болон шилжвэр угсрах, Ф32	ш	30
16-250-14	Отвод болон шилжвэр угсрах, Ф40	ш	5

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-072-04	Дотор ус хангамжийн цайрдсан ган хоолой ф 25	м	2
	мм		
16-150-04	Услах кран тавих	ком	1

ХАЛУУН УС ХЭМЖҮҮРИЙН ЗАНГИЛАА / ӨГӨХ ШУГАМ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-170-04	Ус хэмжүүр угсрах Ф15мм	ш	1
18-090-04	Хог шүүгч угсрах, Ф32	иж бүрэн	1
18-210-20	Бөмбөлгөн хаалт тавих, Ф32мм	ш	2
16-250-14	Шилжвэр Ф32/15 тавих	ш	2

ХАЛУУН УС ХЭМЖҮҮРИЙН ЗАНГИЛАА / БУЦАХ ШУГАМ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-170-04	Ус хэмжүүр угсрах Ф15мм	ш	1
18-090-04	Хог шүүгч угсрах, Ф20	иж	1
		бүрэн	
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт тавих, Ф20мм	ш	2
16-250-14	Шилжвэр Ф20/15 тавих	ш	2

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07-600-12	Хэрэгцээний халуун усны шугамыг одоо байгаа ус хангамжийн шугамтай холбох	ш	1

БАТАЛСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ — Ө.ЭНХБАЯР

ХЯНАСАН: ТГУХ-Н ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ — Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

ЗАХИАЛГЫГ БОЛОВСРУУЛСАН: ТГУХ-Н МЭРГЭЖИЛТЭН — Ж.УУГАНЦЭЦЭГ