Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, цалингийн зардлын тооцоо

Д/д	Үндэслэл	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт						Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт						Бүгд
		зэрэг									зэрэг						
		I	II	III	IV	V	VI				I	II	III	IV	V	VI	
1	5-080-05	0	4.154	34.13	3.246	11.955	13.3	Гүүрийн захын тулгуурын шонгуудыг зоох	$м^3$	6		24.924	204.78	19.476	71.73	79.92	400.83
2	28-34-9	1.23	2.93	18	19.8	4.87	0	Гүүрийн эргийн тулгуур барих	$м^3$	6	7.38	17.58	108	118.8	29.22		280.98
3	28-34-4	2.18	7.27	9.88	7.26	3.71	0	Гүүрийн завсрын тулгуур барих	$м^3$	0	0	0	0	0	0		0
4	1-33-9	0	0.045	0.811	0.4	0	0	Захын тулгуурын нүхийг 3-р зэргийн хөрсөнд ачигчаар ухах	$м^3$	6		0.27	4.866	2.4			7.536
5	28-34-13	0	13.31	11.8	10.5	3.52	0	Гүүрийн завсрын тулгуурт ряж барих	$м^3$	0		0	0	0	0		0
6	28-34-2	0.0108	0.727	0.0384	0	0	0	Гүүрийн захын тулгуурын нүхэнд чулуу хийх	$м^3$	9	0.0972	6.543	0.3456				6.9858
7	28-35-4	1.06	4.05	6.73	6.36	3.38	0.72	Гүүрийн алгасал байгууламж барих	$м^3$	9	9.54	36.45	60.57	57.24	30.42	6.48	200.7
8	28-34-2	0.0108	0.727	0.0384	0	0	0	Гүүрийн 2 талын шорооны хашилтанд чулуун өрлөг хийх зузаан нь 1.5м	$м^3$	9	9	6.543	0.3456	0			15.8886
9	28-49	0	0.2	0.701	0	0	0	Гүүрийн тулгуурын далд хэсэгт 2 үе битум түрхэх	$м^2$	10		2	7.01	0			9.01
10	26-3-11	0	0.465		0.46	0	0	Гүүрийн хайс будах	$м^2$	12		5.58		5.52			11.1
								Гүүрийн 2 талын зам									
1	1-14-5	0	0.012	0	0	0	0	Гүүрийн 2 талд далан байгуулах	$м^3$	50		0.6					0.6
2	25-25	0	0.48	1.66	0	0	0	Гүүрийн 2 талд түмбэ тавих	ш	0		0	0				0
3	25-08-01	0	1.94	4.924	0.083	0	0	Гүүрийн 2 талд тэмдэг байрлуулах	ш	0		0	0	0			0
								Дүн			26.017	100.49	385.9172	203.436	131.37	86.4	**933.6304**
								Тарифт цалин			4165	4623	5207	5998	6915	7997	
								Нийт дүн			108362	464565.3	2009471	1220209	908424	690940.8	**5401971**

ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Д/д	Материалын нэр	Х/н	Тоо	Нэгж хүнд	Тээврийн зай /км/	1 тн/км хөлс	Бүгд өртөг
1	Банз	$м^3$	3	0.65	75	252.81	36973
2	Гуалин,дүнз, балк	$м^3$	6	0.65	75	252.81	73947
3	Чулуу	$м^3$	1.6	1.8	5	485.82	6996
4	Даланд тохирох материал	$м^3$	50	1.76	5	485.82	213761
5	Маркер	ш	50	0.0001	75	252.81	95
6	Модон гадас	ш	50		75	252.81	758
7	Ус	тн	50	1.0	1	1480	74000
	Дүн						**406530**
	Цалин 8.7%						**35368**
	Нийт дүн					0.0008	**371162**

МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Д/д	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Нэгж үнэ	Бүгд өртөг
1	Банз	$м^3$	3	408000	1224000
2	Гуалин, дүнз	$м^3$	3	300000	900000
3	Балк	$м^3$	3	400000	1200000
4	Хадаас	кг	50	5000	250000
5	Боолт гайк	кг	40	20000	800000
6	Скоб	ш	56	10000	560000
7	Битум	кг	100	3000	300000
8	Ёрш	ш	60	3000	180000
9	Багц	ш	8	2500	20000
10	Тосон будаг	кг	30	8500	255000
	Дүн				**5689000**