БАЯННУУР СУМЫН ТӨВД

ЦАХИЛГААНЫ ДЭД СТАНЦ БАРИХ АЖЛЫН

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: **119 867 323** төг

2025/4/6

Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өртгийн товчоо

Д/Д	ЗАРДЛЫН ДҮН	БҮГД ӨРТӨГ
1	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	
2	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (10%)	
3	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл (0.18%)	
	ДҮН	
4	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%)	2'034'404
5	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3'723'200
	ДҮН	5'757'604
6	Магдлашгүй ажлын зардал (2%)	
7	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	
	БҮГД ДҮН	

2025/04/03

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

Обьектын нэр : ***Баяннуур сумын 4-р багийн айлуудыг цахилгаанаар хангах***

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				БҮГД
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
01. 250 кВА чадалтай АТП угсрах														
30-380-01	Агаарын дэд өртөөний П хэлбэрийн төмөр бетон тулгуур босгох	1тулгуур	1											
38-170-45	10кВ-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1											
38-170-50	10кВ-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1											
30-120-01	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	1											
30-130-02	40 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	5											
38-140-08	10/0.4 кВ-ын 250кВА чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1											
38-170-04	ОНШ-10-2000-маркийн тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	1											
38-170-05	ОФ-10-375-маркийн тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	0											
38-170-31	ПК-10-маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	1											
38-170-31	ПК-10-маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	1											
38-170-08	Гүйдэлийн хувьсгуур угсрах	ш	3											
38-540-05	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1											

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				БҮГД
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
38-170-17	10кВ-ын 3 фазын хуурай салгуур угсрах 1000 а	ш	1											
38-170-56	РТ-6 /10/-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1											
38-490-05	2 туйлтай сэлгэх залгуурт утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, Гүйдлийн хүч 60А хүртэл	ш	0											
38-470-05	600х400х350мм хүртэл хэмжээтэй удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ширхэг	0											
30-220-22	Тоног төхөөрөмжийн суурийн бэхэлгээний ТМО -маркийн 0.15 тонн хүртэл жинтэй бүтээц угсрах	тонн	0											
30-240-23	ТМО -маркийн төмөр бүтээцийг будах	тонн	1											
	Үе шатны ажлын дүн													
02. ГША														
01-280-10	0.8м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	56											
01-290-05	1м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 5-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	40											
01-280-06	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 6-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	22											
01-290-05	1м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 5-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	20											
	Үе шатны ажлын дүн													