МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар 0476/2025
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
Хэлтсийн дарга: /Гарын үсэг/
2025 оны 04 сарын 11 өдөр

ХАВСРАЛТ 17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 28/2025

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум Оюут баг "Есэн-Эрдэнэ" худалдааны төвийн зүүн талд АТ-II-262 худгаас АТТ-345 худаг хүртэлх шугамын өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: **148 388 644**

/ Нэг зуун дөчин найман сая гурван зуун наян найман мянга зургаан зуун дөчин дөрвөн төгрөг /

Зураг төсөлд магадлал хийсэн
ЭКСПЕРТ № 148.388.644
/Гарын үсэг/
Засварлах эсэх
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ГҮЙ

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн Нарлаг хөхий ХХК
Захирал Б.Мөнхбат

НАРЛАГ ХӨХИЙ ХХК
УЛААНБААТАР ХОТ

Огноо 2025 он 04 сарын 06 өдөр

Хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин: Үнэлгээний эдийн засагчдын мэргэжлийн байгууллага ECONOMIST Ү.Банди

Огноо 2025 он 04 сарын 06 өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Монгол Улс
МТ-10-627 11161223059
Пүрэвсүрэн БАТЦЭЦЭГ
Мэргэшсэн төсөвчин

Мэргэшсэн төсөвчин П. Батцэцэг

Төсөв тооцсон /огноо/ 2025 он 04 сарын 06 өдөр

Хаяг: БЗД 6-р хороо 60-р байр 46 тоот

Цахим хаяг: baagii4849@gmail.com

Утас: 88084849

ХАВСРАЛТ 17Б

1. ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

2. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: Нарлаг хөхий ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум Оюут баг "Есэн-Эрдэнэ" худалдааны төвийн зүүн талд АТ-II-262 худгаас АТТ-345 худаг хүртэлх шугамын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил

1. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-майл хаяг: П.Батцэцэг, УБ хот, БЗД 6-р хороо 60-р хороо 46 тоот утас: 88084849, baagii4849@gmail.com
   ГБУ

3. Төсвийн тухай тэмдэглэл

- Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив ажлын зургийн жагсаалт / БА, ББ, ХАС, ХТ, ДГ, ДХ, ГД, ГБУ, ГЦ, ГХ /:
  ГБУ
- Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:
  Орон сууцны барилгуудын гадна фасад, дээврийн засвар, явган талбай хийх, гадна гэрэлтүүлгийн ажил
  Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:
  Хийгдсэн
- Гадна шугам сүлжээ, дулаан, цэвэр, бохир, ус, цахилгаан, холбооны шугамын эх үүсвэрийн байдал:
- Гадна гэрэлтүүлгийн ажлын хүрээнд төмөр бетон болон төмөр тулгуур шон, Сип кабель,кабель, гэрэлтүүлгийн самбар зэргийг угсарна
- Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:
  Ажлын тоо хэмжээ зургаас зөрөөгүй
- Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:
  Материалын үнийг БХТ-ийн 2024 оны барилгын материалын үнийн мэдээлэлээр тооцов
  :
  -
  Төсөвт өртгийн дүн: **148 388 644** төгрөг

Тайлбар бичсэн:

Монгол Улс
МТ-10-627 1116423659
Пүрэвсүрэн БАТЦЭЦЭГ
мэргэшсэн төсөвчин

Мэргэшсэн төсөвчин П. Батцэцэг

	Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум Оюут баг "Есэн-Эрдэнэ" худалдааны төвийн зүүн талд АТ-II-262 худгаас АТТ-345 худаг хүртэлх шугамын өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын нэгж өртгийн задаргаа				ХҮСНЭГТ-1
№	АТ-II-262 худгаас АТТ-345 худаг хүртэлх шугамын өргөтгөл шинэчлэх ажил				Жишиг үнэ: индексээр
	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал	нэгж өртөг /төг/	
1	а/. Гадна бохир ус:				
ГБУ	Гадна бохир / Хуванцар хоолой ф200-190м /	51,755,174	190.0	272,396	674,826
	Төмөр бетон худаг ф1000 / Төмөр бетон угсармал худаг ф1000-5ш /	21,059,897	5.0	4,211,979	
	Хэсгийн дүн:	72,815,071			
2	б/. Буулгах, нөхөн сэргээх ажил:				
Б	Буулгах ажил / Ширмэн хоолой ф200-190м, төмөр бетон худаг ф1000-5ш, бетон зам хуулах /	26,831,875	190.0	141,220.4	
НС	Нөхөн сэргээх ажил / Бетон зам нөхөн сэргээх 225м2 /	32,272,698	225.0	143,434.2	
	Хэсгийн дүн:	59,104,573.0			
3	в/. Зураг төсөл:				
ЗТ	Зураг төслийн үнэ	16,469,000	190.0	86,678.9	
	Хэсгийн дүн:	16,469,000.0			
	Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо				
1	Гадна бохир	72,815,071	-	-	
2	Буулгах, нөхөн сэргээх ажил	59,104,573	-	-	
3	Зураг төслийн үнэ	16,469,000			
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:	148,388,644			

Монгол Улс
МТ-10-627 1116423859
Пүрэвсүрэн ХХК
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин : П.Батцэцэг

тамга

MONGOLIA
MONGOLIAN
CONSULTING ECONOMIST
04-54

Төсвийн эксперт:

Хянасан: Ү.Банди

тамга

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

Барилгын нэр : Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум Оюут баг "Есэн-Эрдэнэ" худалдааны төвийн зүүн талд АТ-II-262 худгаас АТТ-345 худаг хүртэлх шугамын өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын төсөвт өртгийн товчоо

№	Ажлын нэр	Гадна бохир / АТ-II-262-АТТ-345 худаг хүртэлх шугам /	Буулгах, Нөхөн сэргээх ажил	Дүн
		1	2	
1	Ажиллах хүчний зардал	16,768,633	20,971,627	37,740,260
2	Материалын зардал	29,990,512	13,639,927	43,630,439
3	Тээврийн зардал	783,245	1,249,904	2,033,149
4	Механизмын зардал	2,204,319	2,224,494	4,428,813
	Дүн	49,746,709	38,085,952	87,832,661
5	Нэмэгдэл зардал 61%	5,225,902	6,535,754	11,761,655
6	Төлөвлөгөөт ашиг 15%	8,245,892	6,693,256	14,939,147
	Барилга угсралтын ажлын дүн	63,218,502	51,314,962	114,533,464
7	НӨАТ 10%	6,321,850	5,131,496	11,453,346
8	Нормчлолын сангийн шимтгэл 0.18%	113,793	92,367	206,160
	Дүн	69,654,146	56,538,825	126,192,970
9	Захиалагчийн албаны зардал 2%	1,264,370	1,026,299	2,290,669
10	Зохиогчийн хяналтын зардал 1%	632,185	513,150	1,145,335
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажил	16,469,000	-	16,469,000
	Дүн	88,019,701	58,078,274	146,097,974
12	Магадлашгүй ажил 2%	1,264,370	1,026,299	2,290,669
13	Бусад нэмэлт зардал	-	-	-
	Дүн	**89,284,071**	**59,104,573**	**148,388,644**

Тооцоо хийсэн :

Төсөвчин / П.Батцэцэг /

Монгол Улс
МТ-10-62
Пүрэвсүрэн Батцэцэг
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**16,768,633**
2	**Материал**	**29,990,512**
3	**Тээвэр**	**783,245**
4	**Машин ашиглалт**	**2,204,319**
	Шууд зардлын дүн	**49,746,709**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**5,225,902**
6	**Ашиг / 15%/**	**8,245,892**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**63,218,502**
7	**НӨАТ 10%**	**6,321,850**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**113,793**
	Дүн	**69,654,146**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,264,370**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**16,469,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**632,185**
	Дүн	**88,019,701**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,264,370**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**89,284,071**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	Сувгийн нүх механизмаар ухах	м3	304.4	2.0 / 2	.01 /	2.04 /	7974 / 7974	16263 /	16,263
01-060-07	Нүхийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган гараар засч ухах	м3	22.9	3.0 / 2	4.8 /	109.84 /	9412 / 7974	1033770 /	1,033,770
01-070-02	Нүхийг гараар эргүүлж чигжих	м3	47	1.3 / 2	1.84 /	86.27 /	6968 / 7974	601119 /	601,119
01-400-03	Сувгийн нүхийг механизмаар чигжих	м3	266.3	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-190-08	Чигжих хөрсийг 20см дутамд нягтруулах	м3	313.3	2.0 / 2	.16 /	51.41 /	7974 / 7974	409964 /	409,964
01-280-03	Эксковатороор илүү шороог автосамосвалд ачих	м3	14	2.0 / 2	.01 /	.09 /	7974 / 7974	714 /	714
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	14	2.0 / 2	1.66 / 1.17	23.3 / 16.38	7974 / 7974	185818 / 130614	316,432
16-270-07	Бохир усны хуванцар хоолой d-200	м	190	4.0 / 2	.71 / .02	134.63 / 3.15	10589 / 7974	1425639 / 25150	1,450,789
24-090-08	Яндан хоолойг пенополиуретан дулаалгаар бүрэх	м2	119.32	3.4 / 2	.8 / .03	95.04 / 3.7	9883 / 7974	939264 / 29495	968,759
24-120-10	Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын материалаар бүрэх	м2	178.98	3.4 / 2	.73 / .01	130.44 / 1.92	9883 / 7974	1289145 / 15271	1,304,416

Нийт Хүн/цаг:	633.061384 / 25.148006	*Үндсэн цалин:*	6,102,226
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,037,378
		Нэмэгдэл цалин 37% :	2,257,824
		Нийт цалин:	9,397,428
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,268,653
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,278,050
		Ажиллах хүчний зардал:	**11,944,131**

ТӨМӨР БЕТОН ХУДГИЙН УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	Худгийн нүх механизмаар ухах	м3	100.74	2.0 / 2	.01 /	.67 /	7974 / 7974	5382 /	5,382
01-060-07	Нүхийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган гараар засч ухах	м3	7.6	3.0 / 2	4.8 /	36.45 /	9412 / 7974	343085 /	343,085
01-070-02	Нүхийг гараар эргүүлж чигжих	м3	14.8	1.3 / 2	1.84 /	27.17 /	6968 / 7974	189289 /	189,289
01-400-03	Худгийн нүхийг механизмаар чигжих	м3	83.84	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-190-08	Чигжих хөрсийг 20см дутамд нягтруулах	м3	98.64	2.0 / 2	.16 /	16.19 /	7974 / 7974	129074 /	129,074

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-280-03	Эксковатороор илүү шороог автосамосвалд ачих	м3	9.7	2.0 / 2	.01 /	.06 /	7974 / 7974	495 /	495
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	5	3.0 / 2	22.87 / 9.05	114.33 / 45.25	9412 / 7974	1076074 / 360824	1,436,897
08-040-10	Бетонон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	49	2.9 / 2	.49 / .01	24.12 / .39	9268 / 7974	223569 / 3126	226,695
10-180-08	Хучилтын модон таг угсрах	м2	7.2	3.2 / 2	1.28 / .37	9.2 / 2.66	9647 / 7974	88712 / 21243	109,955
11-050-06	Худгийн таганд эрдэс хөвөн дулаалга хийх	м2	7.2	3.0 / 2	.32 / .04	2.28 / .32	9412 / 7974	21428 / 2526	23,954

Нийт Хүн/цаг: 230.466322 / 48.6228 *Үндсэн цалин:*	2,464,826
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	419,020
Нэмэгдэл цалин 37% :	911,986
Нийт цалин:	3,795,832
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	512,437
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	516,233
Ажиллах хүчний зардал:	**4,824,502**
Бүгд хүн/цаг: ***863.527706 / 73.770806*** **Бүгд цалин:**	***8,567,052***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,456,399**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**3,169,809**
Нийт цалин:	**13,193,260**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,781,090**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,794,283**
Ажиллах хүчний зардал:	**16,768,633**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	3.5	6,363	3.5	3	1	516.48	5,423
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	15.4	338,800	23.1	20	1	323.62	149,512
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	ш	34,720	48	1,666,560	.0007	391	2	280.66	72
	Яндан хоолойн дулаалга ф200мм	м	40,766	190	7,745,540	.019	391	3	391.34	2,907
2-2818	Бохир усны хуванцар хоолой d-200	м	56,800	193.8	11,007,840	.9089	391	3	391.34	139,078
1-1020	Дулаалгын хамгаалалтын материал	м2	3,500	286.368	1,002,288	.0286	391	3	391.34	4,382
1-4333	Зайлуулах шороо	м3	0	15.68	0	21.952	10	1	348.9	76,591
					21,767,391					**377,965**

ТӨМӨР БЕТОН ХУДГИЙН УГСРАЛТ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0744	4 ба 6 талтай төмөр	кг	3,727	40.5	150,944	.0405	391	1	216.56	3,429
1-4271	Ус	м3	1,818	.6805	1,237	.6805	3	1	516.48	1,054
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.3789	8,336	.5684	20	1	323.62	3,679
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	24,200	5	121,000	.25	20	2	429.95	2,150
1-2993	Худгийн таг пд10-1	ш	153,772	5	768,860	2.2	20	2	429.95	18,918
1-2983	Худгийн таг пп-10-1-1	ш	108,900	5	544,500	1.25	20	2	429.95	10,749
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-2-1	ш	223,740	10	2,237,400	6.1	20	2	429.95	52,454
1-2972	Худгийн цагираг кс-7-1-1	ш	130,680	5	653,400	2	20	2	429.95	17,198
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	4,451	117.6	523,438	.1329	391	2	280.66	14,583
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	1.9412	5,371	.0022	391	2	280.66	245
1-4334	Хайрга	м3	22,536	2.544	57,332	4.3248	20	1	323.62	27,992
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.0255	9,551	.026	391	1	216.56	2,204
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	1.2291	459,984	1.2537	391	1	216.56	106,156
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1,400	.113	158	.0001	391	2	280.66	14
1-0733	Шатны гишгүүр	тн	3,727,000	.155	577,685	.155	391	2	280.66	17,009
1-0948	Эрдэс хөвөн дулаалга	м3	235,133	.36	84,648	.0427	391	3	391.34	6,531
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.305	169,428	.1983	20	1	323.62	1,283

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3012	Бохир усны худгийн таг	ш	250,000	5	1,250,000	.25	391	2	280.66	27,435
1-0733	Арматур а-1 (ёроолын)	тн	2,522,727	.0515	129,794	.0515	391	1	216.56	4,357
1-0733	Арматур а-1 (хучилтын)	тн	2,522,727	.0567	143,039	.0567	391	1	216.56	4,801
1-4543	Голын элс	м3	24,500	2.462	60,319	4.0623	20	1	323.62	26,293
1-4333	Зайлуулах шороо	м3	0	10.864	0	15.2096	10	1	348.9	53,066
1-4247	Нүхтэй тоосго м-100	1000ш	367,467	.04	14,699	.1439	20	1	323.62	931
1-4323	Модон таг	м2	35,000	7.2	252,000	.3197	20	2	429.95	2,749
					8,223,121					**405,280**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: 29,990,512 783,245

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	1.76	88,573	156,162
8031	Хийн индүү 25тн	12	42,000	503,974
2028	Автокран 5тн	.43	59,489	25,693
	Автомашин	.38	15,000	5,646
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	10.53	54,107	569,868
				1,261,344

ТӨМӨР БЕТОН ХУДГИЙН УГСРА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.59	88,573	52,024
8031	Хийн индүү 25тн	3.78	42,000	158,672
2028	Автокран 5тн	5.85	59,489	348,028
	Автомашин	7.67	15,000	114,987
9022	Доргиулагч	8.85	9,115	80,668
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	3.49	54,107	188,596
				942,975

НИЙТ ДҮН: 2,204,319

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**20,971,627**
2	**Материал**	**13,639,927**
3	**Тээвэр**	**1,249,904**
4	**Машин ашиглалт**	**2,224,494**
	Шууд зардлын дүн	**38,085,952**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**6,535,754**
6	**Ашиг / 15%/**	**6,693,256**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**51,314,962**
7	**НӨАТ 10%**	**5,131,496**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**92,367**
	Дүн	**56,538,825**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,026,299**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**513,150**
	Дүн	**58,078,274**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,026,299**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**59,104,573**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
64-080-02	Гадна бохир усны 200мм ширмэн хоолойг буулгах	м	190	2.3 / 2	1.6 / .22	303.24 / 41.8	8406 / 7974	2549035 / 333313	2,882,349
31-150-05	Төмөр бетон худаг буулгах ф1000мм	худаг	5	3.0 / 2	18 /	90 /	9412 / 7974	847080 /	847,080
35-140-04	Бетон талбай задлаж буулгах	м3	45	2.7 / 2	8.51 /	383.04 /	8981 / 7974	3440042 /	3,440,042

Нийт Хүн/цаг: 776.2755 / 41.8 *Үндсэн цалин:*	7,169,470
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,218,810
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,652,704
Нийт цалин:	11,040,985
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,490,533
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,501,574
Ажиллах хүчний зардал:	**14,033,091**

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-05	Бетон хуулсан хэсэгт тэгшилгээ нягтруулга хийх	м2	225	2.5 / 2	.12 / .1	27.34 / 22.5	8693 / 7974	237645 / 179415	417,060
25-06-08	Бетон талбай цутгах М200	м3	45	3.6 / 2	6.87 /	309.13 /	10118 / 7974	3127820 /	3,127,820

Нийт Хүн/цаг: 336.47175 / 22.5 *Үндсэн цалин:*	3,544,880
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	602,630
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,311,606
Нийт цалин:	5,459,116
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	736,981
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	742,440
Ажиллах хүчний зардал:	**6,938,536**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***1112.74725 / 64.3***	**Бүгд цалин:**	***10,714,351***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,821,440**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**3,964,310**
		Нийт цалин:	**16,500,100**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,227,514**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,244,014**
		Ажиллах хүчний зардал:	**20,971,627**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4731	Төмөр бетонон худаг /хуучин/	ком	0	5	0	18.625	20	2	429.95	160,156
2-1955	Ширмэн хоолой ф200мм / хуучин /	м	0	190	0	9.975	20	3	571.79	114,072
1-4180	Бетоны хог	м3	0	45	0	108	20	1	323.62	699,019
					0					**973,248**

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	18.5112	33,653	18.5112	3	1	516.48	28,682
1-0517	Төмөр гадас d13мм х200мм	ш	3,727	4	14,908	.0014	20	2	429.95	12
1-4181	Бетон зуурмаг м-200	м3	287,500	45.675	13,131,563	109.62	0	1	960.47	0
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	18,000	22.5	405,000	38.25	20	1	323.62	247,569
1-3973	Захалсан банз	м3	585,500	.0936	54,803	.0608	20	1	323.62	394
					13,639,927					**276,657**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **13,639,927** **1,249,904**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автокран 5тн	1.05	59,489	62,463
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	233.73	3,200	747,936
	Үйлчилгээний машин	4.85	13,800	66,930
				877,329

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
56*03	Рейкэн доргиулагч	3.15	12,800	40,320
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	29.7	35,706	1,060,468
	Автомашин	.26	15,000	3,847
46*01	Доргиурт хосолмол булт индүү	.79	87,238	69,092
6015	Заадас зүсэгч хөрөө	1.87	16,213	30,336
8026	Моторт индүү 5-6тн	3.15	42,000	132,300
	Пикап	.72	15,000	10,800
				1,347,164

НИЙТ ДҮН: 2,224,494