# АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

**ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 25-01-12 | Оффисын зөөврийн байр байрлуулах | 1 ш | 19.0 |
| 25-01-03 | Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах | 1 ш | 37.0 |
| 25-01-08 | Контейнер байрлуулах (агуулахын зориулалттай, 40 тн) | 1 ш | 37.0 |
| 25-01-14 | Лабораторийн зөөврийн байр байрлуулах | 1 ш | 14.0 |
| 25-01-16 | Галын постын түр байр байгуулах | 1 пост | 13.0 |
| 25-01-24 | Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах | 1 сар | 768.0 |
| 25-01-13 | Харуулын зөөврийн байр байрлуулах | 1 ш | 19.0 |
| 25-22-11 | Төмөр хашаа шинээр барих | 1 м | 6,400.0 |

**ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 25-04-02 | Экскаватороор ургамлын үе хуулах | 1 м3 | 358,733.2 |
| 26-08-14 | Бетон хийц хийн алхаар эвдэж зайлуулах | 1 м3 | 442.0 |
| 26-10-25 | Одоо байгаа цементбетон хучилт молотоктой экскаватороор эвдэж хулж ачих | 1 м3 | 1,921.95 |
| 28-15-28 | Төмөр торон болон модон хашаа задалж буулгах | 1 м | 2,086.0 |
| 26-08-15 | Барилга байгууламж буулгаж зайлуулах | 1 м3 | 5,586.0 |
| 26-10-24 | Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж хуулж ачих | 1 м3 | 1,859.0 |
| 26-10-18 | Үерийн хамгаалалтын далангийн хавтан бэхэлгээг хуулж зайлуулах | 1 м2 | 14,855.0 |
| 26-05-22 | Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах | 1 м | 3,168.0 |
| 26-05-24 | Явган хүний замын хуучин хавтанг хуулж зайлуулах | 1 м2 | 52.68 |
| 26-05-25 | Явган хүний замын хуучин хашлагыг  хуулж зайлуулах | 1 м | 644.0 |
| 25-24-252 | Түр байр задлаж буулгах | 1 м2 | 82.5 |
| 25-24-252 | Хүлэмж гараар задлаж буулгах | 1 м2 | 12.7 |

**ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 25-02-02 | Замын чиг сэргээх (GPS) | 1 км | 54.35 |

**ТҮР БОЛОН ТУСЛАХ ЗАМЫН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 25-02-02 | Түр замын чиг сэргээх (GPS) | 1 км | 54.35 |
| 25-06-01 | Түр зам байгуулах | 1 км | 54.35 |
| 25-08-06 | Түр замд цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий үе хийх (дэвсэгчээр) | 1 м3 | 86,942.24 |
| 25-15-01 | Түр замд замын тэмдэг суурилуулах | 1 ш | 315.0 |
| 25-06-06 | Түр замын материалыг ачиж зайлуулан хэлбэржүүлж техникийн нөхөн сэргээлт хийх | 1 км | 54.35 |

**ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 25-07-02 | Экскаторааар ухмал байгуулах | 1 м3 | 217,234.64 |
| 25-07-05 | Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах | 1 м3 | 2,741,004.16 |
| 25-04-04 | Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах | 1 м2 | 1,070,125.33 |
| 25-04-04 | Ухмалын ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах | 1 м2 | 225,514.52 |
| 25-07-14 | Намагтай газар далангийн доод үед чулуун дүүргэлт хийх | 1 м3 | 203,900.0 |
| 25-05-01 | Шороон орд нээх | 1 м3 | 238,800.73 |
| 25-05-02 | Шороон ордод техникийн нөхөн сэргээлт хийх | 1 м3 | 262,680.73 |
| 25-05-03 | Шороон ордод биологийн нөхөн сэргээлт хийх | 1 м2 | 796,002.43 |

**ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 25-08-01 | Суурийн доод үе байгуулах | 1 м3 | 384,153.16 |
| 25-08-04 | Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах (автогрейдерээр) | 1 м3 | 1,253.19 |
| 25-08-06 | Цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий хольцоор суурь байгуулах (дэвсэгчээр) | 1 м3 | 160,173.61 |
| 25-08-07 | Цементээр бэхжүүлсэн буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах (дэвсэгчээр) | 1 м3 | 153,549.13 |

**ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 25-10-01 | Шингэн цацлага хийх (Prime coat) | 1 м2 | 731,238.83 |
| 25-10-04 | Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах | 1 м3 | 43,874.33 |
| 25-10-02 | Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat) | 1 м2 | 731,238.83 |
| 25-10-05 | Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах | 1 м3 | 29,249.56 |

**ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 25-11-01 | Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө) | 1 м3 | 46,982.67 |

**ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 25-12-02 | Далан ба ухмалын хажуу налуу экскаваторааp тэгшлэх | 1 м2 | 425,950.59 |
| 25-12-03 | Далан ба ухмалын хажуу налуу гараар тэгшлэх | 1 м2 | 39,088.53 |
| 25-12-05 | Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудуу экскаватороор ухах | 1 м3 | 63,735.0 |
| 25-12-08 | Хажуугийн шуудууг бетоноор бэхлэх 20см | 1 м2 | 138,021.0 |
| 25-16-10 | Далан ухмалын хажуу налууг эко хавтангаар бэхлэх | 1 м2 | 349,688.99 |
| 25-12-08 | Даланг бетоноор бэхлэх 15см | 1 м2 | 50,699.63 |
| 28-13-10 | Далан шуудууны бэхэлгээний доор элсэн дэвсгэр үе байгуулах | 1 м3 | 87,741.89 |
| 25-24-126 | Эко хавтангийн завсрын зүлэгжүүлэлт | 1 м2 | 241,102.87 |
| 28-13-07 | Даланг бетон хавтангаар бэхлэх | 1 м2 | 91,766.16 |
| 28-16-09 | Төмөрбетон тулц цутгах B30 | 1 м3 | 4,916.35 |
| 25-13-05 | Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах | 1 м | 4,169.0 |
| 25-13-01 | Явган хүн ба унадаг дугуйн замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах | 1 м3 | 1,250.47 |
| 25-13-09 | Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах | 1 м2 | 12,504.8 |
| 25-13-02 | Дугуйн замын суурь буталсан чулуун хольцоор байгуулах | 1 м3 | 460.99 |
| 25-13-07 | Дугуйн замын хучлага асфальтбетон хольцоор дэвсэгчээр байгуулах | 1 м3 | 230.5 |

**ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 28-16-09 | L хашлага цутгах B30 /12220x128x100/ | 1 м3 | 422.7 |
| 28-03-12 | Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах B15 | 1 м3 | 374.6 |
| 25-09-02 | Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м) | 1 м | 8,336.5 |
| 28-16-09 | Зааглах хашлага цутгах B30 | 1 м3 | 12,814.85 |
| 25-15-01 | Замын тэмдэг суурилуулах | 1 ш | 839.0 |
| 25-15-13 | Тэмдэг, камер суурилуулах анкер байрлуулах | 1 ш | 32.0 |
| 25-15-09 | Замын мэдээллийн самбар байрлуулах (6.0 м x 9.0 м) | 1 ш | 67.0 |
| 25-15-04 | Хамгаалалтын төмөр туузан хашилт угсрах (шонг төхөөрөмжөөр цохиж суулгах) | 1 м | 90,577.8 |
| 25-14-04 | Халтиргаанаас хамгаалах өнгөт тэмдэглэгээ хийх | 1 м2 | 36,423.8 |
| 25-22-11 | Хамгаалалтын төмөр хашаа шинээр барих | 1 м | 62,822.0 |
| 25-15-16 | Гэрэл ойлгогч суулгах | 1 ш | 21,605.0 |
| 25-15-16 | Гэрлийн ойлтоос хамгаалах тоноглол суулгах | 1 ш | 8,159.17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25-22-06 | Гео тор дэвсэх | 1 м2 | 3,201,954.19 |
| 25-22-11 | Дуу тусгаарлагч хана барих h=2.5м | 1 м | 5,900.0 |
| 28-16-10 | Дуу тусгаарлагч хананы бетон суурь байгуулах B25 | 1 м3 | 650.0 |

**ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 25-14-03 | Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх | 1 м2 | 52,577.94 |
| 25-14-01 | Замын тэмдэглэгээг гар будгийн шүршүүрээр хийх | 1 м2 | 2,626.4 |

**ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 28-16-01 | Хоолойн суурийн ухмал | 1 м3 | 429.1 |
| 28-16-02 | Хоолойн ул суурь нягтруулах | 1 м2 | 694.7 |
| 28-16-03 | Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах | 1 м3 | 48.9 |
| 28-16-10 | Цементбетон тулц цутгах B15 | 1 м3 | 3.6 |
| 28-16-04 | Сарниулагч худаг цутгах B25 | 1 м3 | 24.0 |
| 28-16-12 | Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх | 1 м2 | 867.4 |
| 28-16-14 | Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх | 1 м3 | 43.28 |
| 28-16-13 | Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх | 1 м2 | 328.8 |
| 28-16-17 | Буцаан дүүргэлт хийх | 1 м3 | 680.2 |
| 28-16-18 | Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах | 1 м3 | 95.3 |
| 28-16-07 | Цементбетон суурь байгуулах B15 | 1 м3 | 18.9 |
| 28-25-02 | Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, 2.0х2.0м | 1 м3 | 120.2 |
| 28-25-03 | Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, 2.0х2.0м | 1 м3 | 27.7 |
| 28-16-07 | Цементбетон суурь байгуулах B15 | 1 м3 | 14.2 |
| 28-26-02 | Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, 2.5х2.5м | 1 м3 | 117.0 |
| 28-26-03 | Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, 2.5х2.5м | 1 м3 | 19.4 |

**ТУЛЦ ХАНАНЫ АЖИЛ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 28-16-01 | Тулц хананы суурийн ухмал | 1 м3 | 18,792.0 |
| 28-16-02 | Тулц хананы ул суурь нягтруулах | 1 м2 | 10,440.0 |
| 28-16-03 | Тулц хананы суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах | 1 м3 | 1,566.0 |
| 28-16-12 | Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх | 1 м2 | 134,769.02 |
| 28-16-07 | Цементбетон суурь байгуулах B15 | 1 м3 | 1,044.0 |
| 28-16-09 | Тулц хананы хэсэглэл суурин дээр цутгах B30 | 1 м3 | 9,577.01 |
| 28-16-17 | Буцаан дүүргэлт хийх | 1 м3 | 13,154.4 |

**ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ДАЛАН**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 25-04-02 | Экскаватороор ургамлын үе хуулах | 1 м3 | 115,847.45 |
| 25-04-04 | Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах | 1 м2 | 386,103.4 |
| 25-07-05 | Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах | 1 м3 | 1,391,515.6 |
| 28-13-02 | Рисбермийн суваг экскаватороор ухах | 1 м3 | 106,799.64 |
| 28-13-03 | Рисбермд чулуу хийх | 1 м3 | 103,677.81 |
| 28-16-10 | Цементбетон тулц цутгах B15 | 1 м3 | 3,121.83 |
| 28-13-10 | Элсэн дэвсгэр үе байгуулах | 1 м3 | 17,504.87 |
| 28-13-07 | Даланг бетон хавтангаар бэхлэх | 1 м2 | 168,398.0 |
| 25-12-08 | Даланг бетоноор бэхлэх 15см | 1 м2 | 6,650.7 |
| 25-12-02 | Далангий хажуу налууг экскаваторaар тэгшлэх | 1 м2 | 463,389.8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25-07-12 | Илүүдэл өнгөн хөрсийг ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор) | 1 м3 | 46,338.98 |

**СУВАГ ТАТАХ АЖИЛ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 25-07-02 | Экскаваторaар сувгийн ухмал байгуулах | 1 м3 | 59,501.86 |
| 28-13-10 | Элсэн дэвсгэр үе байгуулах | 1 м3 | 6,150.23 |
| 28-16-14 | Цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх | 1 м3 | 10,951.25 |
| 25-12-08 | Сувгийн ирмэгийг бетоноор бэхлэх 15см | 1 м2 | 6,746.07 |
| 28-16-02 | Сувгийн ул суурь, бермийг нягтруулах | 1 м2 | 84,185.1 |
| 25-12-03 | Сувгийн хажуу налуу гараар тэгшлэх | 1 м2 | 27,378.12 |

**ЗАМЫН ЗУРВАСЫГ ЦЭВЭРЛЭХ, ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 25-24-12 | Замын зурвасыг автогрейдерээр тэгшлэх, сийрүүлэх | 1 м2 | 1,988,756.0 |
| 25-16-03 | Замын зурвасыг зүлэгжүүлэх | 1 м2 | 2,024,716.98 |

**АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ**

| Үндэслэл | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 25-20-01 | Авто зам, замын байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах | 1 км | 54.35 |
| 25-20-02 | Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах | 1 км | 54.35 |
| 25-19-02 | Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх | 1 км | 54.35 |