№	Ажлын нэр	Марк	Хэмжих нэгж	Хэмжээ	Тайлбар
	Үерийн суваг-1-ийн ажлын тоо хэмжээ				
1	Ухлага /III-р зэргийн хөрсөнд/		м³	1733	Механизмаар
2	Гараар Ухлага /III-р зэргийн хөрсөнд/		м³	173	Гараар
3	Элсэн дэвсгэр t=0.1 м		м³	87.2	Гараар
4	Сувгийн ёроол налууд гараар тэгшлэх		м³	1358	Гараар
5	Төмөр бетон хоолой DN1000 мм		м	44	Гараар
6	Гараар буцаан булах		м³	173	Гараар
7	Механизмаар булж нягтруулах		м³	1250	Механизмаар
8	Төмөр бетон хавтан ПД1.5х.1.5х0.15м		ш	300	Механизмаар
9	Төмөр бетон хавтан ПД1.5х.1.0х0.12м		ш	150	Механизмаар
10	Бетон чигжээс		м³	85	Гараар
	Үерийн суваг-2-ын ажлын тоо хэмжээ				
1	Ухлага /III-р зэргийн хөрсөнд/		м³	2437.5	Механизмаар
2	Гараар Ухлага бэхэлгээтэй /III-р зэргийн хөрсөнд/		м³	243.7	Гараар
3	Элсэн дэвсгэр t=0.1 м		м³	112.5	Механизмаар
4	Төмөр бетон дөрвөлжин хоолой 1000х1500х150 мм /Бетон-332.0м3, Арматур-122700кг/	B30 SDR-390	ш	375	Механизмаар
5	Гараар буцаан булах		м³	243	Гараар
6	Механизмаар булж нягтруулах		м³	1800	Механизмаар
7	Битумэн түрхлэг		м²	2325	Гараар
8	Бетон бэлтгэл үе		м³	112.5	Механизмаар
9	Бетон чигжээс		м³	34	Гараар
10	Сувгийн ёроол налууд гараар тэгшлэх		м²	1162.5	Гараар
	Ус хүлээн авах хэсэг, тунгаах байгууламжийн ажлын тоо хэмжээ				
1	Ухлага /III-р зэргийн хөрсөнд/		м³	980	Механизмаар
2	Гараар Ухлага бэхэлгээтэй /III-р зэргийн хөрсөнд/		м³	98	Гараар
3	Элсэн дэвсгэр t=0.1 м		м³	43	Механизмаар
4	Сувгийн ёроол налууд гараар тэгшлэх		м²	308	Гараар
5	Механизмаар булж нягтруулах		м³	273	Механизмаар
6	Төмөр бетон хавтан ПД1.5х.1.5х0.15м		ш	79	Механизмаар
7	Бетон чигжээс		м³	28	Гараар
8	Хамгаалалтын хашлага h=0.9м		м	66	Гараар
9	Төмөр бетон түшиц хана h=2.0 м		м	66	Гараар
10	Диафрагм хана h=2.0 м		м	7.6	Гараар
	Хөрсний ус цуглуулах, зайлуулах шугам сүлжээний ажлын тоо хэмжээ				
1	Ухлага /III-р зэргийн хөрсөнд/		м³	1718	Механизмаар
2	Гараар Ухлага /III-р зэргийн хөрсөнд/		м³	170.2	Гараар
3	Элсэн дэвсгэр t=0.1 м		м³	220.98	Гараар
4	Сувгийн ёроол налууд гараар тэгшлэх		м²	800	Гараар
5	HDPE хоолой DN600 мм		м	219	Гараар
6	Хайрга /шүүрүүлийн системд/ дэвсэх		м³	543	Механизмаар
7	Геотекстил дэвсэх		м²	800	Гараар
8	Гараар буцаан булах		м³	170	Гараар
9	Механизмаар булж нягтруулах		м³	1500	Механизмаар
	Угсармал төмөр бетон шүүрүүлийн худгийн ажил/4 ш худаг/				
1	Бетон бэлтгэл үе		м³	1.4	Гараар
2	Төмөр бетон ултай цагираг h=0.89 м	ПД15	ш	4	Механизмаар
3	Төмөр бетон цагираг h=0.89 м	КС15	ш	8	Механизмаар
4	Төмөр бетон ташуу таг	ПП15	ш	4	Механизмаар
5	Ширмэн таг	Т	ш	4	Гараар
6	Төмөр шат /d=22 мм/	AI	у/кг	2.5/105	Гараар
7	Ус чийгнээс хамгаалж битумдэх		м²	44	Гараар
	Ус гаргах хэсэг/хаях/-ийн ажлын тоо хэмжээ				
1	Ухлага /III-р зэргийн хөрсөнд/		м³	140	Механизмаар
2	Гараар Ухлага бэхэлгээтэй /III-р зэргийн хөрсөнд/		м³	14	Гараар
3	Элсэн дэвсгэр t=0.1 м		м³	9.2	Механизмаар
4	Сувгийн ёроол налууд гараар тэгшлэх		м²	120	Гараар
5	Механизмаар булж нягтруулах		м³	75	Механизмаар
6	Төмөр бетон хавтан ПД1.5х.1.5х0.15м		ш	14	Механизмаар
7	Бетон чигжээс		м³	8	Гараар
8	Төмөр бетон түшиц хана h=2.0 м		м	25	Гараар
9	Чулуун асгаас		м³	22.4	Механизмаар
	Хагшаас тунгаах байгууламжийн ажлын хэмжээ				
1	Ухлага /III-р зэргийн хөрсөнд/		м³	2030.0	Механизмаар

2	Гараар Ухлага бэхэлгээтэй /III-р зэргийн хөрсөнд/		м³	101.5	Гараар
3	Элсэн бэлтгэл үе хийх t=0.10см		м³	186.0	Механизмаар
4	Сувгийн ёроол налууд гараар тэгшлэх		м³	1094.0	Механизмаар
5	Механизмаар булж нягтруулах		м³	149.5	Механизмаар
6	Төмөр бетон хавтан ПД1.5х.1.5х0.15м		ш	268.0	Гараар
7	Бетон чигжээс	B15	м³	68.0	Гараар
8	Габионы төмөр тор /D=14мм/	SDR-390	кг	3321.5	Гараар
9	Габион хайрцагны чулуун дүүргэлт D=0.2-0.5 м		м³	54.0	Гараар
10	Уруйн үер чиглүүлэх шороон суваг татах /L=1100.0 м, h=1.2м, b=1.0м, m=1.0/		м³	2904.0	Механизмаар
	Олон улсын сургуулийн Хөрсний ус цуглуулах, зайлуулах шугам сүлжээний холболтын ажлын тоо хэмжээ				
1	Ухлага /III-р зэргийн хөрсөнд/		м³	152.5	Механизмаар
2	Гараар Ухлага бэхэлгээтэй /III-р зэргийн хөрсөнд/		м³	15.2	Гараар
3	Элс хайрган дэвсгэр үе t=0.1м		м³	4.86	Механизмаар
4	Ус цуглуулж зайлуулах хоолой D=300мм		м	110.0	Гараар
5	Хайрган хучилт		м³	91.2	Механизмаар
6	Геотехтил		м²	180.4	Гараар
7	Сувгийн ёроол налууд гараар тэгшлэх		м²	800.0	Гараар
8	Механизмаар булж нягтруулах		м³	45.2	Механизмаар
9	Бетон бэлтгэл үе		м³	0.4	Гараар
10	Төмөр бетон ултай цагираг h=0.89 м	ПД15	ш	1.0	Механизмаар
11	Төмөр бетон цагираг h=0.89 м	КС15	ш	2.0	Механизмаар
12	Төмөр бетон ташуу таг	ПП15	ш	1.0	Механизмаар
13	Ширмэн таг	Т	ш	1.0	Гараар
14	Төмөр шат /d=22 мм/		Al	0.625/26.25	Гараар
15	Ус чийгнээс хамгаалж битумдэх		ш	2.5	Гараар
	Авто зам дагуурх ус гаргуурын ажлын тоо хэмжээ /Нийт 5 ш/				
1	Асфальт бетон ухлага		м³	17.5	Механизмаар
2	Ухлага /III-р зэргийн хөрсөнд/		м³	178.1	Механизмаар
3	Төмөр бетон хоолой суурилуулах /DN1000 /Авто замын даацын хоолой/		м	65	Механизмаар
4	Төмөр бетон хоолой ус чийгнээс хамгаалж 2 үе битумдэх		м²	250	Гараар
5	Толгой хана цутгах	SDR-390	кг	258.5	Арматур /Гараар/
6		B25	м³	4.7	Бетон /Гараар/
7	Хацар хана цутгах	SDR-390	кг	91	Арматур /Гараар/
8		B25	м³	2	Бетон /Гараар/
9	Ул цутгах	SDR-390	кг	180.5	Арматур /Гараар/
10		B25	м³	2.2	Бетон /Гараар/
11	Бетон шүд цутгах	SDR-390	кг	250.75	Арматур /Гараар/
12		B25	м³	3.35	Бетон /Гараар/
13	Асфальт бетон хучлага		м³	17.5	Механизмаар

Зураг төслийн үнэ 50,000,000.0 (тавин сая) төгрөг