БАГАНУУР ДҮҮРЭГ

НИЙСЛЭЛИЙН 241 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: **94,558,820** төгрөг

Гүйцэтгэсэн: Төсөвчин Т.Цогжавхлан

Хянасан: Мэргэшсэн төсөвчин Э.Золзаяа

МОНГОЛ УЛС
09-470 1117038120
Эрдэнэт хотын Нийслэлийн
ЗОЛЗАЯА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
ХУГАЦААГҮЙ

2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**17,080,059**
2	**Материал**	**43,349,000**
3	**Тээвэр**	**3,568,205**
4	**Машин ашиглалт**	**0**
	Шууд зардлын дүн	**63,997,263**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**6,309,012**
6	**Ашиг / 15%/**	**10,545,941**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**80,852,217**
7	**НӨАТ 10%**	**8,085,222**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**145,534**
	Дүн	**89,082,973**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,617,044**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**808,522**
	Дүн	**91,508,539**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,617,044**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**1,433,236**
	Дүн	**94,558,820**

Төсөв зохиосон: ...../ Т.Цожавхлан/

Шалгасан.....МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ...../Э.Золзаяа/

МОНГОЛ УЛС
09-470 1117438120
Эрдэнэбилэгийн
ЗОЛЗАЯА
ХЯНАЛТ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
52-070-01	Hansa cryl PU /ус тусгаарлах хөөс/	кг	300	3.0 / 2	.5 / .6	150 / 180	9412 / 7974	1411800 / 1435320	2,847,120
08-040-08	КК чигжээс	м2	180	2.8 / 2	.72 / .03	129.78 / 5.4	9124 / 7974	1184113 / 43060	1,227,172
38-210-06	Хана өрөмдөх	ш	300	1.5 / 2	.1 / .01	30 / 1.8	7255 / 7974	217650 / 14353	232,003
39-120-22	ПП1 анкер 150мм	шир	300	1.5 / 2	.38 / .1	114 / 30	7255 / 7974	827070 / 239220	1,066,290
12-130-17	SS мембран хийх	м2	320	3.4 / 2	.6 / .01	191.68 / 2.24	9883 / 7974	1894373 / 17862	1,912,235
12-130-17	BWCC цавуу наах	м2	400	1.4 / 2	.5 / .01	200 / 2.4	7111 / 7974	1422200 / 19138	1,441,338

Нийт Хүн/цаг: 815.46 / 221.84 *Үндсэн цалин:*	8,726,158
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,483,447
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,228,679
Нийт цалин:	13,438,284
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,814,168
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,827,607
Ажиллах хүчний зардал:	**17,080,059**
Бүгд хүн/цаг: ***815.46 / 221.84*** **Бүгд цалин:**	***8,726,158***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,483,447**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**3,228,679**
Нийт цалин:	**13,438,284**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,814,168**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,827,607**
Ажиллах хүчний зардал:	**17,080,059**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3-4049	Хана өрөмдөх	ш	300	7,000	2,100,000
1-0358	Кк чигжээс	кг	180	20,000	3,600,000
1-3824	Пп1 анкер 14*150мм	ш	300	7,510	2,253,000
1-4574	Ss мембран	м2	320	40,200	12,864,000
3-8061	Bwcc цавуу	кг	400	18,080	7,232,000
1-0106	Hansa cryl pu /ус тусгаарлах х??с	кг	300	51,000	15,300,000
					43,349,000

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-0106	Hansa cryl pu /ус тусгаарлах х??с	кг	0.001	1.13	2	300	0	0	0.34	0
1-0358	Кк чигжээс	кг	0.001	1.13	2	180	260	323	0.2	17,082
1-3824	Пп1 анкер 14*150мм	ш	0.18	1	1	300	260	248.58	54	3,490,063
3-4049	Хана өрөмдөх	ш	0.001	1	2	300	0	0	0.3	0
3-8061	Bwcc цавуу	кг	0.001	1.26	1	400	260	248.58	0.5	32,574
1-4574	Ss мембран	м2	0.001	1.06	2	320	260	323	0.34	28,486

3,568,205

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Тоосго зүсэх суурь машин	300	0	0
5006	Газан хошуу	55.87	0	0

0