АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ТӨРӨХ ТАСГИЙН ЗАСВАР

ӨЛГИЙ ХОТ 2024

ТӨСӨВТ ӨРТӨГИЙН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Төсөвт өртөг
1	Ажиллах хүч	
2	Материал	
3	Машин механизм	
4	Тээвэр	
	Шууд зардлын дүн	
5	Нэмэгдэл зардал	
6	Ашиг	
	ДҮН	
7	НӨАТ	
8	Нормчлолын сан	
	ДҮН	
9	Захиалагчийн зардал	2,424,852
10	Зураг төслийн дүн	3,990,075
11	Зохиогчийн хяналтын зардал	
	ДҮН	
12	Магадлашгүй ажил	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Нийт зардал	

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	1.5
2	Том хаалгыг буулгах	м2	92.6
3	Хана таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	60
4	Ханын хавтанцар буулгах	м2	61.03
5	Эмнэлэгийн зориулалттай хаалга усрах	м2	74.3
6	Вакум хаалга угсрах	м2	4.8
7	Шилэн хана угсрах	м2	6.78
8	Металл вакум хаалга хананд суулгах	м2	11.2
9	Хананд хавтан өнгөлгөө хийх	м2	56
10	Уяэ тааз хийх	м2	22.6
11	Хананы хавтангаар угсрах	м2	52.6
12	Хаалга цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	96.2
13	Хаалганд бариул угсрах	иж бүрдэл	21
14	Чиптэй хаалга угсрах	ш	2
15	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	24
16	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	12
17	Суултуур тавих	1ш	4
18	Холигч байрлуулах	1ш	2
19	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш	4
20	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	4
21	Душ угсрах	ш	4
22	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15-32 мм	м	24
23	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	31.6
24	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	55.6
25	Бие засах өрөөний хавтанцарыг оролцуулан тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	61.03
26	Плитаны чигжээс	м2	61.03

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
51-030-01	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	1.5
35-190-06	Том хаалгыг буулгах	м2	92.6
57-010-58	Хана таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	60
57-050-05	Ханын хавтанцар буулгах	м2	61.03
10-180-04	Эмнэлэгийн зориулалттай хаалга усрах	м2	74.3
10-120-04	Вакум хаалга угсрах	м2	4.8
10-120-05	Шилэн хана угсрах	м2	6.78
10-750-05	Металл вакум хаалга хананд суулгах	м2	11.2
10-570-04	Хананд хавтан өнгөлгөө хийх	м2	56
15-671-09	Уяэ тааз хийх	м2	22.6
15-420-05	Хананы хавтангаар угсрах	м2	52.6
10-600-05	Хаалга цонхны зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	96.2
10-670-04	Хаалганд бариул угсрах	иж бүрдэл	21
10-780-09	Чиптэй хаалга угсрах	ш	2
11-220-11	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	24
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	12
17-010-08	Суултуур тавих	1ш	4
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	2
17-010-07	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш	4
17-010-10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	4
17-020-05	Душ угсрах	ш	4
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15-32 мм	м	24
11-350-04	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	31.6
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	55.6
15-410-06	Бие засах өрөөний хавтанцарыг оролцуулан тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	61.03

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	61.03	1.9 / 2