ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202504231

Захиалагч:

Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул сум Үерийн ус зайлуулах далан байгуулах ажил -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 120,235,400

(нэг зуун хорин сая, хоёр зуун гучин-таван мянга, дөрвөн зуун төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Хөвсгөл Ландшафт"ХХК
Захирал: ...../Д.Оюун-Эрдэнэ/
Огноо:

Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Б.Ишдолгор/
Төсөв тооцсон огноо: 2025.04.23

Хаяг: Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 8-р баг
Имэйл: isheeb0310@gmail.com
Дугаар: 98115887

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "ХӨВСГӨЛ ЛАНДШАФТ"ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР:

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: Б.ИШДОЛГОР

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ЦАГААН-УУЛ СУМ ҮЕРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ДАЛАН БАЙГУУЛАХ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	БХБ Сайдын 2024 оны 95-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
4	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: **120,235,400 төгрөг**

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин:
.....Тамга...../Б.Ишдолгор/

Дугаар: 98115887

Имэйл: isheeb0310@gmail.com

Хаяг: Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум 8-р баг

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**4,410,075**
2	**Материал**	**0**
3	**Тээвэр**	**0**
4	**Машин ашиглалт**	**81,213,883**
	Шууд зардлын дүн	**85,623,958**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**1,374,389**
6	**Ашиг / 15%/**	**13,049,752**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**100,048,098**
7	**НӨАТ 10%**	**10,004,810**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**180,087**
	Дүн	**110,232,995**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**2,000,962**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**5,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,000,481**
	Дүн	**118,234,438**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2,000,962**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**120,235,400**

Төсөв зохиосон: ...../ Б.Ишдолгор/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДАЛАН БАЙГУУЛАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-070-09	Үерийн ус чиглүүлэгч далан байгуулах /огтлол 1-1/	1м3	24000	3.5 / 2	.01 /	131.76 /	10000 / 7974	1317600 /	1,317,600
01-430-06	Шороог нэг тал руу нь овоолох	м3	24000	/ 2	/	/	/ 7974	/	
25-070-09	Үерийн ус чиглүүлэгч далан байгуулах /огтлол 2-2/	1м3	17040	3.5 / 2	.01 /	93.55 /	10000 / 7974	935496 /	935,496
01-430-03	Шороог 2 тийш нь овоолох	м3	17040	/ 2	/	/	/ 7974	/	

Нийт Хүн/цаг: 225.3096 / 0 *Үндсэн цалин:* 2,253,096

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 383,026

Нэмэгдэл цалин 37% : 833,646

Нийт цалин: 3,469,768

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 468,419

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 471,888

Ажиллах хүчний зардал: **4,410,075**

Бүгд хүн/цаг: ***225.3096 / 0*** **Бүгд цалин:** ***2,253,096***

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 383,026

Нэмэгдэл цалин 37%: 833,646

Нийт цалин: 3,469,768

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 468,419

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 471,888

Ажиллах хүчний зардал: 4,410,075

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8035	Эксковатор	475.34	17,040	8,099,862
1017	Бульдозер	658.04	104,757	68,934,212
4016	Автосамосвал	136.32	8,540	1,164,173
4016	Автосамасвал	356.88	8,450	3,015,636

81,213,883