НОГООННУУР СУМЫН ТӨВИЙН 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Өлгий 2025

НОГООННУУР СУМЫН ТӨВИЙН 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материалын зардал	
3	Тээврийн зардал	
4	Машин механизмын зардал	
	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	
5	Нэмэгдэл зардал	
6	Төлөвлөгөөт ашиг	
	Барилга угсралтын зардал	
7	НӨАТ 10%	
8	Норомчлолын сан 0.18%	
	ДҮН	
9	Захиалагчийн хяналтын зардал 2%	2,149,950
10	Зураг төсвийн зардал 3%	3,224,924
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,184,407
	ДҮН	
12	Магадлашгүй ажлын зардал	-
13	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	

ЦОНХ СОЛИХ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
55-010-01	Цонх хайрцагын хамт задлаж буулгах	хайрцаг	46
10-560-11	Вакуум цонх гараар угсрах	м2	155.52
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	155.52
15-020-08	Цонхны 200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	252
15-140-04	Цонхны амалгааг шохойн будгаар будах	м2	50.4
10-170-05	Тоосгон хананд цонхны хуванцар тавцан суулгах	м2	45.5

ХААЛГА СОЛИХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
55-010-01	Хананы хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах /83.58 м2/	хайрцаг	45
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах	м2	83.58
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	83.58
15-020-08	Хаалганы 200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	218.1
15-140-04	Хаалганы амалгааг шохойн будгаар будах	м2	43.62

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-180-14	Хаалга өнгийн тосон будгаар будах	м2	167.04
10-670-04	Хаалганд бариул угсрах	иж бүр-дэл	45
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	45

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-270-08	Еронхий самбар ЕС угсрах	ш	1
38-540-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
39-150-57	Дохионы гэрэл байрлуулах	шир	3
20-270-08	Гэрлийн самбар ГС угсрах	ш	2
20-270-10	Автоматтай гэрэлтуулгийн самбар АС-1 угсрах	ш	1
20-260-04	Сүүн чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	11
20-260-08	LED чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалтай ханын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
20-260-09	Таазанд тоноглох пласмасан бүрхүүлтэй LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	80
20-280-07	Өөр дээрээ тог баригчтай аваарийн EXIT гэрэлтуулэгч суурилуулах	ш	14
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	32
20-230-06	Хананд далд тоноглох хоёр даралттай унтраалга тавих	ширхэг	15

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-230-10	Хананд далд тоноглох хоёр туйлт розетка тавих	ширхэг	47
20-230-11	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр туйлт штепселийн залгуур тавих	ширхэг	6
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс судалтай утас сүвлэх	м	1968
20-170-04	4мм2 огтлолтой зэс судалтай утас сүвлэх	м	553
20-170-05	6мм2 хүртэл огтлолтой зэс судалтай утас сүвлэх	м	679
20-230-10	Унтралга розетка далд тавих хайрцаг угсрах	ширхэг	100
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	94
38-330-12	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф20 мм ПВХ	м	670
38-330-12	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф25 мм ПВХ	м	170
38-330-12	Уян пластмассан хоолой холбох муфт угсрах Ф20мм	м	209
57-080-40	Хуучин будагтай дотор таазны гадаргууг шохойн будгаар будах	м2	895
15-040-04	Цахилгааны монтаж хийсэн ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	100
15-160-04	Дотор цахилгааны монтаж хийсэн шавардлагатай ханыг шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	100
57-130-04	Ханыг 35% -с дээш цэвэрлэж бэлэн будгаар багсаар ердийн будах	м2	50