МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар 0014/2025
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
хэлтсийн дарга: .....
/Гарын үсэг/
2025 оны 1 сарын 08 өдөр

EZS
Барилгын зураг төслийн
"ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА" ХХК

EZS
ЕГ Шифр: EZS-23/24

УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 34-Р ХОРОО

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАД БОЛОН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

/Ажлын зураг/

ЗӨВШӨӨРСӨН.

Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
БЗДүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга	И.Баттөгс	
БЗДүүргийн Төлөвлөлт, Гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтсийн дарга	Т.Хаш-Эрдэнэ	
Нийслэлийн онцгой байдлын дарга, Хурандаа	А.Дашням	

МОНГОЛ УЛС
НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
ХЯНАСАН
20 ... ОНЫ ... САРЫН ... НАЙМДАР
ГАРЫН ҮСЭГ: .....

БОЛОВСРУУЛСАН.

Гүйцэтгэгч		
EZS	Албан тушаал	Нэр
	"ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА" ХХК-ний захирал	Ц.Бат-Итгэл

ХОТ
ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА ХХК
5497434 УҮДМ00703

Захиалагч

Албан тушаал	Нэр
79-Р СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ	У.Дугармаа

Гарын үсэг

ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ

Барилга архитектурын зургийн жагсаалт

№	Зургийн нэр	Хуудасны марк
1	Зургийн жагсаалт, Тайлбар бичиг	БА-1
2	Байршлын схем	БА-2
3	Ажлын зураг төсөв боловсруулах даалгавар	БА-3
4	Одоогийн байдал /фото зураг/	БА-4
5	Одоогийн байдал /фото зураг/	БА-5
6	1-р давхар хэмжилтийн байгуулалт	БА-6
7	Одоо байгаа нүүр тал /X1-X8/	БА-7
8	Одоо байгаа нүүр тал /Y4-Y1/	БА-8
9	Одоо байгаа нүүр тал /Y1-Y4/	БА-9
10	Одоо байгаа нүүр тал /X8-X1/	БА-10
11	Одоо байгаа нүүр тал /Y1-Y4/	БА-11
12	Одоо байгаа нүүр тал /Y4-Y1/	БА-12
13	1-р давхар байгуулалт	БА-13
14	Нүүр тал /X1-X8/	БА-14
15	Нүүр тал /Y4-Y1/	БА-15
16	Нүүр тал /Y1-Y4/	БА-16
17	Нүүр тал /X8-X1/	БА-17
18	Нүүр тал /Y1-Y4/	БА-18
19	Нүүр тал /Y4-Y1/	БА-19
20	Хэсэглэл	БА-20

ЕРӨНХИЙ ТАЙЛБАР

Үндэслэл: Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газартай хийсэн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсөв боловсруулах /*****/ дугаартай ажлын зураг төсөв боловсруулах гэрээг үндэслэн зураг төсөл, төсөвийг "Эринээдүүн Сувилал" ХХК-д боловсруулав.

-БНбД 31-03-03 Олон нийт Иргэний барилга
-БНбД 31-09-05 Шалны ажил
-Барилга дээр очиж хэмжилт, судалгаа хийж ажлын зураг төслийг гүйцэтгэв.

БАРИЛГЫН ХИЙЦ:

-Үндсэн хийц: Төмөр бетон араг бүтээц
-Хучилт: Төмөр бетон хучилтын хавтан
-Гадна хана: Хөнгөн блок Полистрол дулаалга Тоосгон өрөг
-Дотор хана: Тоосгон өрөг

Уг 79-р сургуулийн барилга нь тэнлэгээрээ 55.7x41.0м хэмжээтэй газраас дээш 3 давхар, төмөр бетон араг бүтээцтэй барилга да Барилгын дулаан техник сайжруулах, эрчим хүч хэмнэх, өсөн нэмэгдэх хэрэглээг багасгах, барилгын насжилтийг уртасгах зорилгоор гадна нүүр талын засал өнгө үзэмж алдсан тул засварлах шаардлагатай.

ГАДНА ЗАСЛАЛ.

Бетон хаяавч: Одоо байгаа бетон хаяавчийг 100% буулгаж гадна фасад, суурийн хэсгийг стандартын дагуу зөв дараалал, технологиор БА-18 зураг заасны дагуу дулаалсны дараа суурийн эргэн тойронд обойлт, суулгүй ширээгээр эргэн булалт хийж нягтруулсны дараа М150 маркийн бетоноор 3-5% налуутай, 1000мм өргөн, 70-100 зузаантай, 2 м тутамд хэв гажилтын горив гаргаж цутгана.

Суурийн дулаалга: Суурийн эргэн тойронд газрын түвшнээс доош 1000мм гүнд шугаман суурийг MNS стандартын хангасан 80мм зузаан, 25-28кг/м3 нягттай, галын Ш1 зэрэглэлтэй XPS полистирол хавтангаар дулаалж, тортой шавардлага хийнэ. БА-18 хуудаснаас үзнэ үү

Фасад: Барилгын гадна хананд 150мм зузаантай эрдэс чулуун хөвөнт дулаалага хийнэ., өнгөлгөөний ажлыг тохирсон стандарт, техникийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ. Уг барилгын гадна ханыг механик элэгдэлд тэсвэртэй, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөгүй өнгөлгөөний хөнгөн цагаан хавтан хуудас БА-13-17-д үзүүлсэн зураг өнгө будгийн (код) дагуу тухайн үйлдвэрийн стандарт, технологиор хийж гүйцэтгэнэ. Өнгөлгөөний хөнгөн цагаан хавтан нь эрс тэс уур амьсгалд тохирсон эдэлгээ сайтай гарал үүсэл, тохирлын гэрчилгээ бүхий материал байна. Барилгын өнгө будаг, материалыг зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөрчлөхийг хориглоно. Мөн барилгын дээвэрийн ус зайлуулах бүх хоолойг БА-18 зураг заасны дагуу шинэчлэнэ.

ЗУРАГ ТӨСӨЛД ТӨЛӨВЛӨГДСӨН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА. Уг барилгын барилга үгсралтын үе шатанд ашиглах бүх барилгын материалууд нь хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөөгүй, эко, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 стандартын чанарын тэмдэглээгээ бүхий байх бөгөөд энэхүү зураг төслийн "Барилгын материал, бүтээгдэхүүний техникийн шаардлага"-д тавигдсан стандарт, техникийн шаардлагыг хангасан байна. "Барилгын материал, бүтээгдэхүүний техникийн шаардлага"-д тухайн барилгын материалыг зураг төсөлд тусгасан хүндэс, дугаарыг заасан бөгөөд зураг төсөлтэй уялдуулан танилцана. Захиалагч, хөрөнгө оруулагч нь барилга үгсралтын үе шатанд хэрэглэгдэх барилгын материалын талаар авалт хийх бүрэн эрхтэй. Материалын чанарыг баталгаажуулсан гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн дүгнэлтийг Барилгын тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, 13.1.3-р заалтын дагуу зохиогчид урьдчилан ирүүлж зөвшилцөнө. Зохиогчтой урьдчилж зөвшилцөөгүй мэдэгдэхгүйгээс гарах алибаа ажилбарт зохиогч хариуцлага хүлээхгүй.

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ. Барилгын зураг төслийг шинжлэх ухаан, техникийн дэвшилттэй уялдуулан өөрийн орны нөхцөлд тохируулан Монгол улсад мөрдөж буй стандарт, барилгын норм ба дүрэм, барилгын дүрмийн шаардлагын дагуу боловсруулсан бөгөөд зураг төслийн бүрдлийг Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 125 дугаар тушаалаар батлагдсан "Барилгын эталон зураг"-ийн дагуу гүйцэтгэсэн болно. Барилга угсралтын үе шатанд зураг төсөлд төлөвлөгдсөн барилгын материалын техникийн үзүүлэлт түүнээс дээш үзүүлэлт, стандартад нийцсэн материалаар угсралтын ажлыг хэрэгжүүлнэ.

Барилга угсралтын гүйцэтгэгч нь барилгын зураг төслийн тайлбар бичиг, зураг төслийн тухайн хэсэглэл, хийц, түүврийн тайлбартай "Барилгын материал, бүтээгдэхүүний техникийн шаардлага"-тай уялдуулан танилцах шаардлагатай. Барилгын ажил эхлэхээс өмнө бэлтгэл ажлыг хангаж барилгын их бүрэн зураг төсөлтэй нарийвчлан танилцан байх бөгөөд зохиогчоос (зураг төслөөс) нэмэлт тодруулга, мэдээллийг авах хүрэл, уулзалтыг зохион байгуулснаар барилгын ажлыг эхлүүлнэ. Уг хүрэл уулзалтыг зохион байгуулаагүйгээс гарах алибаа үр дагаварт зохиогч хариуцлага хүлээхгүй болно. Гүйцэтгэгч нь дотор халаалт, агаар сэлгэлт, цэвэр бохир ус, хучит төхөөрөмж, холбоо дохиоллын угсралтын ажлыг эхлүүлэхдээ зураг төсөлтэй нарийвчлан танилцаж барилгын ажлын үе шатанд угсралтыг хэрхэн гүйцэтгэх, үе шат арга чалалын талаар "Инженерийн шугам сүлжээний ажлын технологи"-ийн майланг боловсруулан зохиогчид ирүүлнэ.

Барилга угсралтын үе шатанд зураг төсөл өөрчлөгдсөн тохиолдолд Барилгын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйл, Барилгын ажил гүйцэтгэгчийн чиг үүрэг, 40.1.17-р заалтад үндэслэн гүйцэтгэгч, гүйцэтгэлийн зураг төслийг боловсруулж зохиогчтой зөвшилцөн баталгаажуулна.

Гүйцэтгэгч нь барилга угсралтын үе шатны ажлыг хэрэгжүүлэхдээ хөдөлмөр аюулгүй байдал, менежмент зохион байгуулалт, барилгын хийц бүтээц, материал тавигдах шаардлагад олон улсын стандарт болон холбогдох стандартуудыг судлан зохиогчтой зөвшилцөөд санаачилгатай ажиллана. Гүйцэтгэгч нь барилга угсралтын үе шатанд тухайн төслийн зохиогч архитектор, инженерүүд, захиалагч байгууллагуудтай ажлын тогтмол уялдаа холбоотой ажиллах бөгөөд бие биедээ хүндэтгэлтэй хандаж хамтран ажиллана.

ЗАСВАРЫН АЖЛЫН УЕД АНХААРЧ АЖИЛЛАХ:

1. Барилгын алибаа ажлыг гүйцэтгэхдээ МУ-д хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа тухайн гүйцэтгэж буй ажил тус бүрт мөрдөх БНбД, MNS стандартуудыг мөрдөж ажиллах шаардлагатай.
2. Засварын ажлын зураг тусгагдаагүй шийдэх асуудал гарсан тохиолдолд газар дээр нь Зохиогч, Захиалагчийг байлцуулан шийдвэрлэнэ.
3. Барилгын хана нураах, хучилтанд шинээр нүх гаргах болон бусад барилгын үндсэн хийц материалд өөрчлөлт хийх, нүхлэх, цоолох алибаа ажлыг доргиох, цохих аргаар буулгахыг хатуу хориглоно.
4. Зураг төслийн дагуу алибаа ажлыг гүйцэтгэх явцад ажлын хэмжээ, хийх аргачлал, материал нь барилгын талбай дээр зөрүүтэй байж болох бөгөөд ажил гүйцэтгэх явцад алибаа зөрүүтэй ажил гарсан тохиолдолд Захиалагч болон Зөвлөх байгууллагатай тухай бүр зөвшилцөх шаардлагатай.
5. Гүйцэтгэгч далдлагдах алибаа ажлыг гүйцэтгэж дууссаны дараа тодорхой ойлгомжтой фото зургуудаар баталгаажуулах АРХИВ үүсгэж, хөтөлнө.
6. Материалын захиалга өгөхдөө зураг төсөлд заасан хэмжээ, тоо ширхгийг барилгын талбай дээрх бодит хэмжээтэй тулгаж шалгаж захиалга өгнө.

EZS ЗРИН ЗҮҮНЫ СУВАРГА ХХК	УЛААНБААТАР ХОТ. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ. 9-Р ХОРОО НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР				
	Ерөнхий хэсэг, Зургийн жагсаалт, Тайлбар бичиг,				Үе шат: А3
Архитектор	Ц.Алтайхүү	Н.Гантулга	Е.Г.Шифр: EZS-22/24	Масштаб:	Огноо: 2024 он 12 сар
Гүйцэтгэсэн	Ш.Эрдэнэбаяр				
Шалгасан	Ц.Оргил		Т.Г.Шифр:	Зургийн дугаар: БА-01	Хуудас: 20

МЭРГЭЖЛИЙН АРХИТЕКТОР

БАЙРШЛЫН СХЕМ

ТАНИХ ТЭМДЭГ
1. БЗД 79-р сургууль
2. СЭМҮТ
3. ДА ХҮРЭЭ

1-18
Стрессет
2024.12.27

УЛААНБААТАР ХОТ. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ. 9-Р ХОРОО
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР

EZS

ЭРИН ЗҮҮНЫ СУВАРГА ХХК

Байршлын схем				Ye шат: А 3
Архитектор	Н.Гантулга	Е.Г.Шифр: EZS-22/24	Масштаб:	Огноо: 2024 он 12 сар
Гүйцэтгэсэн	Б.Эрдэнэбаяр	Т.Г.Шифр:	Зургийн дугаар: БА-2	Хуудас: 20
Шалгасан	Ц.Өнөгэл			

АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН
79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН
ЗАХИРАЛ Э. ҮДУГАРМАА

2024 оны __ дугаар сарын __ өдөр

79 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДЫН АЖИЛ (УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ) ЗУРГИЙН ДААЛГАВАР

2024 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр — Улаанбаатар хот

1	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	- Баянзүрх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 11 дүгээр сарын 08-ны 9 дүгээр тогтоол;
2	Барилга байгууламжийн байршил	- Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороо, 79 дүгээр сургууль;
3	Зориулалт, Хүчин чадал	- Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн фасад метал хийцээр хийх ажил;
4	Хэрэгцээ шаардлага	- Барилгын дулааны эрчим хүч хэмнэх, өсөн нэмэгдэх хэрэглээг багасгах, барилгын насжилтыг уртасгах;
5	Барилгын үндсэн бүтээц, материал	- Угсармал барилга;
6	Төслийн иж бүрдэл	**Бариулт бичгийн иж бүрдэл** - Тайлбар бичиг; - Ажлын тоо хэмжээ; - Магадлалын нэгтгэсэн дүгнэлт (хавсралт дүгнэлтийн хамт); **Зураг төслийн иж бүрдэл** - Одоогийн байдал (фото зургаар баталгаажуулах); - Хэмжилтийн зураг төсөл; - Барилгын төсөв (Магадлалаар батлагдсан байх);
7	Зураг төсөл зохиох үе шат, хугацаа	- Ажлын зураг төсөв нэг үе шаттай; - Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэн болгох;
8	Зураг төслийн байгууллага	- Захиргааны дагуу сонгон шалгаруулалтаар шалгарсан байгууллага;
9	Захиалагч байгууллага	- Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 79 дүгээр сургууль;
10	Зураг төсөл боловсруулахад ашиглах материал	**Хууль тогтоомж:** - Барилгын тухай хууль; **Норм, нормативууд** - Олон нийтийн барилгын норм дүрэм (БНбД 31.03.03); - Барилга байгууламжийн зураг зохиох галын аюулгүй норм (БНбД 21.02.02); - Засварын ажил БНбД 31-10-05; - Барилга засварын ажлын төсвийн суурь нормууд; - Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм; - Бусад холбогдох норм, дүрэм; **Стандартууд:** - "Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, ажлын байрны орчин, эрүүл ахуйн шаардлага" MNS 4990:2000; - "Ажлын байрны бичил цаг уурын эрүүл ахуйн хэмжээ" MNS 12.013-91; - "Ажлын байрны хүчдэлийн түвшин" MNS 12.097-91, MNS 12.098-91, MNS 12.101-091; - Барилга, замын ажил гүйцэтгэхэд иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлага UCS0301B; - Барилгын хог хаягдлын менежмент UCS1706A; - Бусад холбогдох стандартууд;
11	Онцгой нөхцөл	**Зураг төслийн ажилд тавигдах шаардлага:** - Дулаан техникийн шинэчлэлийн ажилд ашиглах материалыг сонгохдоо эрүүл ахуйн, технологи, дулаан техникийн шаардлага хангасан орчин үеийн дэвшилтэд технологи нэвтрүүлсэн байхыг тайлбарт тусгах; - Дулаалгын материал нь гарал үүслийн болон тохирлын гэрчилгээтэй, лабораторийн дүгнэлттэй байна. (Нягт нь 20кг/м3-аас багагүй байна) Дулаалгын зузааныг дулаан техникийн тооцоог үндэслэн сонгох; - Гадна ханын гадаргууг бэлтгэх, цэвэрлэх, сул материалыг хөөсөлж авах, тэгш бус гадаргуут засах тэгшлэх, хэрсэнүүлэлт хийх суурь тавих; - Хана дулаалгын материалын хооронд цан цохохоос сэргийлж ханын дулаалгын системийг ус чийгэнд тэсвэртэй цавуугаар наах (Дулаалгын материал наах тогтоохын өмнө дулаалгын хавтан тогтоох гадаргууг шалгуулах шаардлагатай); - Дулаалгын ажлыг БД 23-101-03-ын дагуу гүйцэтгэх тухай тайлбар бичигт тусгах; - Барилгын гадна ханыг доод давхрын шалнаас доош 1м, дээврийн парапет ханын ирмэг хүртэл дулаалах; - Фасадад хэрэглэх будгийг MNS 5252:2003 стандартын дагуу сайн чанарын зориулалтын гадна засварын будаг сонгох; - Барилгын тагтны хог шороо, гадаргууг сайтар цэвэрлэж зориулалтын будгаар хоёр будах; - Цонхны хаалга төмрийг сайн чанарын материал ашиглан шаардлагатай хэсгийг шинэчлэх, шаардлага хангах хуучин төмрийг буцааж тавих; - Хаалга, цонхны гадна хаяатай харьцах хэсгийг шингэн хөөсөн дулаалгаар сайтар чигжих, өнгөлгөөг стандартын дагуу хийх; - Борооны усны хаалтыг засварлах, шинэчлэх; - Гадна фасадын өнгийг ойр орчинтой зохицуулан хот байгуулалтын шаардлагад нийцүүлэх ба ашиглагчаас санал авахыг тайлбарт тусгах; - Төсвийг зохиохдоо заавал ажлын талбарт очих, хэмжилт хийж фото зургаар баталгаажуулах;
12	Галын аюулгүй байдлын нөхцөл	- Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүй норм (БНбД 21.01.02). (БНбД 21.02.02);
13	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв	- Төсвийг ESTIMATOR-PRO програм болон бусад зохих эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад программаар тооцох;

ХЯНАСАН:
СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕР — Б.АРИУНБИЛЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН:
НИЙГМИЙН АЖИЛТАН — Х.ГАН-ОЧИР

EZS

ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА ХХК

УЛААНБААТАР ХОТ. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ. 9-Р ХОРОО

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР

Ажлын зураг төсөв боловсруулах даалгавар				Үе шат: A.3
Архитектор	[illegible]	Е.Г.Шифр: EZS-22/24	Масштаб:	Огноо: 2024 он 12 сар
Гүйцэтгэсэн	Б.Эрдэнэбаяр			
Шалгасан	[illegible]	Т.Г.Шифр:	Зургийн дугаар: БА-3	Хуудас: 20

ОДОО БАЙГАА БАЙДАЛ

ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА ХХК

УЛААНБААТАР ХОТ. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ. 9-Р ХОРОО

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР

Одоо байгаа байдал				Үе шат: А3
Архитектор	Н.Ганзугза	Е.Г Шифр: EZS-22/24	Масштаб: M1:25	Огноо: 2024 он 12 сар
Гүйцэтгэсэн	Б.Эрдэнэбаяр	Т.Г Шифр:	Зургийн дугаар: БА-4	Хуудас: 20
Шалгасан	Ц.Оргил			

ОДОО БАЙГАА БАЙДАЛ

УЛААНБААТАР ХОТ. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ. 9-Р ХОРОО

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР

EZS

ЭРИН ЗҮҮНЫ СУВАРГА ХХК

Архитектор	Ганбаатар	Е.Г.Шифр: EZS-22/24	Масштаб: M1:25	Үе шат: А3	
Гүйцэтгэсэн	Ганбаатар			Огноо: 2024 он 12 сар	
Шалгасан	Сайнбаяр	Т.Г.Шифр:	Зургийн дугаар: БА-5	Хуудас: 20	

1-Р ДАВХРЫН ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ

М1:200



ЭКСПЕРТ 1-18
2024.12.27

ЭРИН ЗҮҮНЫ СУВАРГА ХХК

ЕZS

УЛААНБААТАР ХОТ. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ. 9-Р ХОРОО

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР

1-р давхрын хэмжилтийн байгууламж

Архитектор	Ц.Цэнгүүнтулга	ЕГ Шифр: EZS-22/24	Масштаб:	Үе шат: АЗ
Гүйцэтгэсэн	Б.Эрдэнэбат	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: БА-6	Огноо: 2024 он 12 сар
Шалгасан	Г.Оюунчимэг			Хуудас: 20

НҮҮР ТАЛ /Y



УЛААНБААТАР ХОТ. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ. 9-Р ХОРОО

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР

Одоогийн нүүр тал /Y4-Y1/

EZS		Е.Г.Шифр: EZS-23/24	Масштаб: M1:100	Үе шат: А.З	
Архитектор	Ц.Анхбаяр			Огноо: 2024 он 12 сар	
Гүйцэтгэсэн	Б.Золбаяр	Т.Г.Шифр:	Зургийн дугаар: БА-8	Хуудас: 20	
ЕРӨН ЗҮЙН СУВАРГА ХХК	Шалгасан				

Зураг төсөл магадлал хянсан
ЭКСПЕРТ №1-18
2024.12.24



УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 9-Р ХОРОО			
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР			
Одоо байгаа нүүр тал /Ү4-Ү1/			Үе шат А3
Архитектор: Н.Гантулга	ЕГ Шифр: EZS-23/24	Масштаб: M1:100	Огноо: 2024 он 12 сар
Гүйцэтгэсэн: Б.Зоданзабаар	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: БА-8	Хуудас: 20
Шалгасан: Ц.Оюун			

EZS
ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА ХХК

НҮҮР ТАЛ /Y1-Y4/ M1:100

Бор шаргал өнгөөр фактуртай гадна фасадны эмульс (R220 G148 B65)

Шаргал өнгөөр фактуртай гадна фасадны эмульс (R229 G214 B184)

Цагаан өнгөөр фактуртай гадна фасадны эмульс (R147 G149 B152)



1-18
ЭКСПЕРТ
2024 12 24

УЛААНБААТАР ХОТ. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 9-Р ХОРОО			
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР			Үе шат: А.З
Одоо байгаа нүүр тал /Y1-Y4/			
Архитектор: Гантулга	Е.Г Шифр: EZS-23/24	Масштаб: M1:100	Огноо: 2024 он 12 сар
Гүйцэтгэсэн: Шалгасан	Т.Г Шифр:	Зурагийн дугаар: БА-9	Хуудас: 20

ЭРИН ЗҮҮНЫ СУВАРГА ХХК



1-18
Сурлын
2024.12.27

EZS

ЭРИН ЗҮНЫ СУВАРГА ХХК

УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 9-Р ХОРОО

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДҮГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР

Одоо байгаа нүүр тал /X8-X1/

Архитектор	Ө.Эрдэнэбаяр	Е.Г.Шифр: EZS-23/24	Масштаб: M1:100	Үе шат: А 3
Гүйцэтгэсэн	Ө.Эрдэнэбаяр			Огноо: 2024 он 12 сар
Шалгасан	Ө.Эрдэнэбаяр	Т.Г Шифр	Зурагийн дугаар: БА-10	Хуудас: 20

ГЕНЕРАЛ ДИРЕКТОР

Бор шаргал өнгийн фактурлаг гадна фасадны эмульс (R220 G148 B65)

Шаргал өнгийн фактурлаг гадна фасадны эмульс (R229 G214 B184)

Саарал өнгийн фактурлаг гадна фасадны эмульс (R147 G149 B152)





1-18
2024.12.27

УЛААНБААТАР ХОТ. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ. 9-Р ХОРОО

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 19 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР

Одоогийн нүүр тал /Y1-Y4/

Ye шат: А3

Архитектор		Е.Г.Шифр: EZS-23/24	Масштаб: M1:100	Огноо: 2024 он 12 сар
Гүйцэтгэсэн		Т.Г.Шифр:	Зурагийн дугаар: БА-11	Хуудас: 20
ЭРИН ЗҮЙНЫ СУВАРГА ХХК	Шалгасан			

M1:100 | 2024 он 12 сар



ЭКСПЕРТИЗ № 1-18
Орлого
2024.12.27

УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 9-Р ХОРОО

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР

Офф бичгийн хүүр тал /Y4-Y1/

Архитектор	Ганцэцэг	Е.Г Шифр: EZS-23/24	Масштаб: M1:100	Үе шат: А3
Гүйцэтгэсэн	Б.Эрдэнэбат			Огноо: 2024 он 12 сар
Шалгасан	Ц.Өнөрчимэг	Т.Г Шифр:	Зургийн дугаар: БА-12	Хуудас: 20

ЭРИН ЗҮЛНЫ СУВАРГА ХХК

EZS

НҮҮР ТАЛ /X1-X8/ М1:100

НҮҮР ТАЛЫН ӨНГӨЛГӨӨНИЙ МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР						
№. Нэр,марк	Зураг	Өнгө	Өнгөний код	Талбай м²	Хувилал	Хэлбэр
01. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өнгөлгөөн хавтан		Цэнхэр	R88 G141 B181	41.5	-	дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
02. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өнгөлгөөн хавтан		Бор шаргал	R220 G148 B65	23.6	-	дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
03. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өнгөлгөөн хавтан		Шар	R214 G177 B51	28.9	-	дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
04. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өнгөлгөөн хавтан		Цагаан	R216 G216 B216	141.7	-	дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
05. Чулуун гадаргуутай эмульсан будаг		Хар саарал	R147 G149 B152	39.56	-	-
НИЙТ ТАЛБАЙ				275.26		

1. Үг барилгын ханын хэсэглэлийг БА-37-р хуудастай хамт үзнэ.
2. Хаалганы,цонхны тодорхойлолтыг БА- 30-34-р хуудастай хамт үзнэ.
3. Шалны хэсэглэлийг БА-20-р хуудастай хамт үзнэ.
4. Огтлол 1-1, 2-2, 3-3-ийг БА-13-14-р хуудастай хамт үзнэ.
5. Шатны хэсэглэлийг БА-32-р хуудастай хамт үзнэ.
6. Өнгөлгөөний хөнгөн цагаан хавтанг зурагт заасан өнгийн кодоор захиална.
7. Хавтанг бэлдэхдээ холбогдох стандартыг мөрдөж болгоно.

EZS

ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА ХХК

УЛААНБААТАР ХОТ. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ. 9-Р ХОРОО				
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР				
Нүүр тал /X1-X8/				Үе шат: А3
Архитектор	Н.Ганмулга	Е.Г Шифр: EZS-23/24	Масштаб: М1:100	Огноо: 2024 он 12 сар
Гүйцэтгэсэн		Т.Г Шифр:	Зургийн дугаар: БА-14	Хуудас: 20
Шалгасан				

ЭКСПЕРТ 1-18 2024.12.27

НҮҮР ТАЛ /Y4-Y1/ М1:100



НҮҮР ТАЛЫН ӨНГӨЛГӨӨНИЙ МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР						
№. Нэр,төрөл	Зураг	Өнгө	Өнгөний код	Талбай м²	Хүрээлэл	Хэлбэр
01. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өлгөмөл хавтан		Цэнхэр	R88 G141 B181	23.8	-	дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
02. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өлгөмөл хавтан		Бор шаргал	R220 G148 B65	17.1	-	дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
03. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өлгөмөл хавтан		Шар	R214 G177 B51	9.6	-	дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
04. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өлгөмөл хавтан		Цагаан	R216 G216 B216	141.89	-	дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
05. Чулуун суурьтай эмульсан будаг		Хар саарал	R147 G149 B152	27.98	-	-
НИЙТ ТАЛБАЙ				220.37		

ЭКСПЕРТ № 1-18
2024.12.27

EZS	УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 9-Р ХОРОО НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР			
	Нүүр тал /Y4-Y1/			Үе шат А3
	Архитектор	ЕГ Шифр: EZS-23/24	Масштаб: М1:100	Огноо: 2024 он 12 сар
	Гүйцэтгэсэн			
ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА ХХК	Шалгасан	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: БА-15	Хуудас: 20

НҮҮР ТАЛ /Y1-Y4/ M1:100



НҮҮР ТАЛЫН ӨНГӨЛГӨӨНИЙ МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР						
№. Нэр,марал	Зураг	Өнгө	Өнгөний код	Талбай м²	Хувилал	Хэлбэр
01. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өлгөмөл хавтан		Цэнхэр	R88 G140 B181	23.8	-	бөрбөл-жин, тагш өнцөгт
02. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өлгөмөл хавтан		Бор шаргал	R220 G148 B65	17.1	-	бөрбөл-жин, тагш өнцөгт
03. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өлгөмөл хавтан		Шар	R214 G177 B51	9.6	-	бөрбөл-жин, тагш өнцөгт
04. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өлгөмөл хавтан		Цагаан	R216 G216 B216	141.89	-	бөрбөл-жин, тагш өнцөгт
05. Чулуун суурьтай эмульсэн будаг		Хар саарал	R147 G149 B152	27.98	-	-
НИЙТ ТАЛБАЙ				220.37		

EZS	УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 9-Р ХОРОО		
	НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР		
	Нүүр тал /Y1-Y4/		Үе шат: А.З
Архитектор	Е.Г Шифр: EZS-23/24	Масштаб: M1:100	Огноо: 2024 он 12 сар
Гүйцэтгэсэн	Т.Г Шифр:	Зургийн дугаар: БА-16	Хуудас: 20
Шалгасан			

ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА ХХК

ЭКСПЕРТ № 1-18
2024.12.27



НҮҮР ТАЛЫН ӨНГӨЛӨГӨӨНИЙ МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

№	Нэрлэлт	Зураг	Өнгө	Өнгөний код	Талбай м²	Хувилал	Хэлбэр
01	Гадна фасадны хөнгөн цагаан хаалтан өнгөлгөө		Цэнхэр	R88 G141 B181	4.6	-	Дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
02	Гадна фасадны хөнгөн цагаан хаалтан өнгөлгөө		Бор шаргал	R220 G148 B65	18.48	-	Дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
03	Гадна фасадны хөнгөн цагаан хаалтан өнгөлгөө		Шар	R214 G177 B51	21.5	-	Дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
04	Гадна фасадны хөнгөн цагаан хаалтан өнгөлгөө		Цагаан	R216 G216 B216	244.92	-	Дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
05	Чулуун гуурсан эмульс будах		Хар саарал	R147 G149 B152	29.52	-	-
НИЙТ ТАЛБАЙ					319.02		

ЭКСПЕРТ 1-18

2024.12.27

УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 9-Р ХОРОО

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР

Үүр хэсэг /X8-X1/

Архитектор		Е.Г Шифр: EZS-23/24	Масштаб: M1:100
Гүйцэтгэсэн	Ш.Алтанцэцэг	Т.Г Шифр:	Зургийн дугаар: БА-17
Шалгасан	Б.Эрдэнэбаяр		Хуудас: 20

Ye шат: A3

Огноо: 2024 он 12 сар

ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА ХХК



НҮҮР ТАЛЫН ӨНГӨЛГӨӨНИЙ МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР						
№. Нэр,төрөл	Зураг	Өнгө	Өнгөний код	Талбай м²	Хувьсах	Хэлбэр
01. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өнгөлгөө хавтан		Цэнхэр	R88 G148 B181	15.1	-	дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
02. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өнгөлгөө хавтан		Бор шаргал	R220 G148 B65	11.4	-	дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
03. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өнгөлгөө хавтан		Шар	R214 G177 B51	9.67	-	дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
04. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өнгөлгөө хавтан		Цагаан	R216 G216 B216	121.43	-	дөрвөлжин, тэгш өнцөгт
05. Чулуун суурьтай эмульсан будаг		Хар саарал	R147 G149 B152	21.4	-	-
НИЙТ ТАЛБАЙ				179		

EZS

ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА ХХК

УЛААНБААТАР ХОТ. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ. 9-Р ХОРОО

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР

Нүүр тал /Y4-Y1/

Архитектор	Н.Гантулга	Е.Г Шифр: EZS-23/24	Масштаб: M1:100	Огноо: 2024 он 12 сар
Гүйцэтгэсэн		Т.Г Шифр:	Зургийн дугаар: БА-19	Хуудас: 20
Шалгасан				Үе шат: А3

1-18
2024.12.24



НҮҮР ТАЛЫН ӨНГӨЛГӨӨНИЙ МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

№ Нэр,төрөл	Зураг	Өнгө	Өнгөний код	Талбай м²	Хувилал	Хэлбэр
01. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өлгөмөл хавтан		Цэнхэр	R88 G148 B181	15.1	-	Дөрвөл-жин, тэгш өнцөгт
02. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өлгөмөл хавтан		Бор шаргал	R220 G148 B65	11.4	-	Дөрвөл-жин, тэгш өнцөгт
03. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өлгөмөл хавтан		Шар	R214 G177 B51	9.67	-	Дөрвөл-жин, тэгш өнцөгт
04. Гадна фасадны хөнгөн цагаан өлгөмөл хавтан		Цагаан	R216 G216 B216	121.43	-	Дөрвөл-жин, тэгш өнцөгт
05. Чулуун суурьтай эмульсан будаг		Хар саарал	R147 G149 B152	21.4	-	-
НИЙТ ТАЛБАЙ				179		

EZS	УЛААНБААТАР ХОТ. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ. 9-Р ХОРОО НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР			
	Нүүр тал /Y1-Y4/			Үе шат: A3
	Архитектор	Н.Ганпүрэв	Е.Г Шифр: EZS-23/24	Масштаб: M1:100
	Гүйцэтгэсэн	Б.Эрдэнэбаяр		Огноо: 2024 он 12 сар
ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА ХХК	Шалгасан	Ц.Одгэрэл	Т.Г Шифр:	Зургийн дугаар: БА-18 / Хуудас: 20

1-18
ЭКСПЕРТ №
2024.12.27

ХЭСЭГЛЭЛ-01 | M1:25

ХЭСЭГЛЭЛ-01 M1:25



ХЭСЭГЛЭЛ-02 M1:25



ХЭСЭГЛЭЛ-03 M1:25



ТАЙЛБАР:
1. Үг барилгын байгууламтын зураг БА-9-10-р хуудастай хамт үзнэ.
2. Хаалганы,цонхны тодорхойлолтыг БА-30-34-р хуудастай хамт үзнэ.
3. Хана,шалны хэсэглэлийг БА-37-р хуудастай хамт үзнэ.
4. Огтлол 1-1,2-2,3-3-ийг БА-11-12-р хуудастай хамт үзнэ.
5. Бусад холбогдох хуудастай хамтатган үзнэ.

ЭРИН ЗҮЙНЫ СУВАРГА ХХК

УЛААНБААТАР ХОТ. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ. 9-Р ХОРОО

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАР

МОНГОЛ УЛС ХЭСЭГЛЭЛ

Архитектор	Г.Гантулга	Е.Г Шифр: EZS-22/24	Масштаб: M1:25	Үе шат: А.З
Гүйцэтгэсэн	Б.Зоригт	Т.Г Шифр:	Зургийн дугаар: БА-20	Огноо: 2024 он 12 сар
Шалгасан				Хуудас: 20

EZS

Барилгын зураг төслийн
"ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА" ХХК

ЕГ Шифр: EZS-23/24

УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 9-Р ХОРОО

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 1-Р БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

/Ажлын зураг/

УЛААНБААТАР ХОТ 2024 ОН

ОДОО БАЙГАА БАЙДАЛ



ЭКСПЕРТ N 1-18
2024-12-07

ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА ХХК

УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 34-Р ХОРОО

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79-Р СУРГУУЛИЙН 1-Р БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР

Хэсгэлэл-01,02,03,04

Архитектор		Е.Г.Шифр: EZS-23/24	Масштаб: M1:25	Үе шат: А3
Гүйцэтгэсэн				Огноо: 2024 он 12 сар
Шалгасан		Т.Г.Шифр:	Зургийн дугаар: БА-1	Хуудас: 6

ХУГАЦААТ

ОДОО БАЙГАА БАЙДАЛ



УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 34-Р ХОРОО

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79-Р СУРГУУЛИЙН 1-Р БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР

EZS	Хэсэглэл 01,02,03,04				Үе шат: А3
	Архитектор	Б.Золзаяа	ЕГ Шифр: EZS-23/24	Масштаб: М1:25	Огноо: 2024 он 12 сар
	Гүйцэтгэсэн				
ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА ХХК	Шалгасан	Ц.Оргил	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: БА-2	Хуудас: 6

ДЭЭВРИЙН ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:200



ХЭСЭГЛЭЛ-01 М1:25



№	ДЭЭВРИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	Талбай (м²)
1	Нийт дээврийн талбай	1440.99
		1440.99

УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 34-Р ХОРОО

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 19-Р СУРГУУЛИЙН 1-Р БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР

Дээврийн байгууламж

Архитектор	Б.Эрдэнэбаяр	Е.Г Шифр: EZS-23/24	Масштаб: М1:150	Үе шат: А.3
Гүйцэтгэсэн	Ц.Оргил	Т.Г Шифр:	Зургийн дугаар: БА-03	Огноо: 2024 он 12 сар
ЭРИН ЗҮҮНЫ СУВАРГА ХХК	Шалгасан			Хуудас: 6

1-16
Орлого
2024.12.27

ДЭЗВРИЙН БАЙГУУЛАЛТ

М1:200



ХЭСЭГЛЭЛ-01 М1:25



1-18
Орлого
2024.12.27

№	ДЭЗВРИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	Тэлбэй ($м^2$)
1	Нийт дэзврийн талбай	1440.79
		1440.79

1. Одоо байгаа дэзврийг хуулалгүйгээр сайтар цэвэрлэнэ.
2. Салхивчийн ирлэг: Зураг заасан хуучин байсан салхивчийн суурьдын хэмжээг нэмж засах сэргээх, мөн шаардлагатай газар салхивчийн янданг нэмж ерех, ажилгааг хэвийн болгох шаардлагатай.
   мөн хучилтан дээр шинээр гаргах салхивчийн нүхийг доргиох, цохих нүдэх эвдэх аргаар нүхлэхийг хориглоно.
3. Дулаалга: Одоо байгаа дэзврийн бүтэц дээр δ=20см 25-28кг/$м^3$ нягттай EPS полистрол хавтангаар дулаалх 50мм тортой B15 маркын бетоныг одоо байгаа дэзврийн налуугийн дагуу цутгана.
4. Шатны хэсэгэлийг БА-5-р хуудастай хамт үзнэ.
5. Дэзврийн байгуулалтын зургийг бусад шаардлагатай хуудастай хамтатган үзнэ.

EZS

ЭРИН ЗҮЙНЭ СУВАРГА ХХК

УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 34-Р ХОРОО

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79-Р СУРГУУЛИЙН 1-Р БАЙРНЫ ДЭЗВРИЙН ЗАСВАР

Дэзврийн хэмжилтийн байгуулалт

Архитектор	Б.Эрдэнэбат	Е.Г Шифр: EZS-23/24	Масштаб: М1:200	Үе шат: А.З
Гүйцэтгэсэн	Н.Гантулга	Т.Г Шифр:	Зургийн дугаар: БА-04	Огноо: 2024 он 12 сар
Шалгасан	Ц.Оргил			Хуудас: 6

БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ ХООЛОЙ, ДЭЭВЭРТ ГАРАХ ТӨМӨР ШАТ | M1:50

БООРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ ХООЛОЙ- М1:50



ДЭЭВЭРТ ГАРАХ ТӨМӨР ШАТ- М1:50



ОГТЛОЛ 1-1- М1:50



ОГТЛОЛ 2-2- М1:50



ТАЙЛБАР

ТАНИХ ТЭМДЭГ

Хөвсөнцөр дулаалга	Чулуун хөвөн
Тоосгон өрлөг	Хөнгөн блок
Төмөр бетон	Гипсэн хана

EZS

ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА ХХК

УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 34-Р ХОРОО

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 79-Р СУРГУУЛИЙН 1-Р БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР

Борооны ус зайлуулах хоолой, Дээвэрт гарах төмөр шат

Архитектор	Б.Эрдэнэбаяр	ЕГ Шифр:	EZS-23/24	Масштаб:	M1:50
Гүйцэтгэсэн	Г.Оргил	ТГ Шифр:		Зургийн дугаар:	БА-5
Шалгасан	Г.Оргил			Хуудас:	6
				Огноо:	2024 он 12 сар
				Ye шат:	A3

ХЭСЭГЛЭЛ-01 | М1:25

ХЭСЭГЛЭЛ-01 М1:25



ХЭСЭГЛЭЛ-02 М1:25



ХЭСЭГЛЭЛ-03 М1:25



ХЭСЭГЛЭЛ-04 М1:25



ХЭСЭГЛЭЛ-05 М1:25

НЭР	ДЭЭВРИЙН БҮТЭЦ-1
ДУГААР	
ДЭЭВРИЙН ОГТЛОЛ	
ДЭЭВРИЙН БҮТЭЦ, ХЭМЖЭЭ	-Мембран 2уе -Грунтэн тэгшилгээ δ=5мм -Тортой бетон B15 δ=50мм -EPS полистрол /хөөсөнцөр/ δ=100мм нягт 25-28кг/м.куб -Хуягт хар цаас 2уе /одоо байгаа/ -Бетон тэгшилгээ δ=50мм /одоо байгаа/ -Керамзит дулаалга δ=250мм /одоо байгаа/ -Хучилтын нүхт хавтан δ=220мм /одоо байгаа/
ТАЙЛБАР	Дээврийн хэсэглэл

EZS	УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ, 34-Р ХОРОО			
ЭРИН ЗУУНЫ СУВАРГА ХХК	ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 29-Р СУРГУУЛИЙН 1-Р БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР			
	ХЭСЭГЛЭЛ-01,02,03,04			Үе шат: А.3
Архитектор	Б.Эрдэнэбат	ЕГ Шифр: EZS-23/24	Масштаб: М1:25	Огноо: 2024 он 12 сар
Гүйцэтгэсэн	И.Сайнцэцэг			
Шалгасан	Ц.Оргил	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: БА-6	Хуудас: 6

МОНГОЛЫН АРХИТЕКТОРЫН ИТХ9218 14-217