БУЛГАН СУМЫН УЛААНХУС БАГИЙН БУЛГАНЫ ГОЛЫН ЧАЧИРТЫН МОДОН ГҮҮРНИЙ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажилчдын цалин	
2	Машин механизм ашиглалтын цалин	
3	Тээвэр ашиглалтын цалин	
4	Нүүлгэн шилжүүлэх цалин	
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин **15.1%**	
6	Талбайн ИТА-ийн цалин **17%**	
7	**Нийт цалин**	
8	Нийгмийн даатгалын шимтгэл **15.5%**	
9	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	
10	Материалын зардал	
11	Тээврийн зардал	
12	Ажлын багаж хэрэгслийн элэгдлийн зардал **6.8%**	
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	
14	**Шууд зардлын дүн**	
15	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал **/2.5%/**	
16	Удирдлагын зардал **63.5%**	
17	Ашиг **71.8%**	
18	Хээрийн нэмэгдэл ( )**/7.97 *9800**	
19	**БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН**	
20	НӨАТ **10%**	
21	Захиалагчийн хяналтын зардал **(2%)**	894,947
22	Норм нормативийн сан **0.4%**	241,255
23	Зураг төсвийн зардал	1,518,680
	Бүгд дүн	

АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ТООЦОО

Д/д	Засвар арчлалтын ажлын нэр	Төсвийн суурь нормын			Ажлын тоо
		Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	
0	I	II	III	IV	V
1	Бэлтгэл ажил	25-01-01	Гэр барих	гэр	1
2	Модон гүүрийн засвар, арчлалтын ажил	26-06-07	Банзан шал задалж авах	$м^2$	132.00
		26-06-08	Банзан шал шинээр угсрах	$м^2$	264.00
		26-06-02	Дугуй цохигч задалж авах	у/м	45.00
		26-06-03	Дугуй цохигч шинээр угсрах	у/м	90.00
		26-06-04	Хуучин хайс хашлага буулгаж авах	у/м	45.00
		26-06-05	Хайс хашлага шинээр хийх	у/м	90.00
		26-06-10	Хар шал задлах	у/м	124.00
		26-06-11	Хар шал шинээр угсрах	у/м	384.00
		26-06-12	Модон дам нуруу буюу прогоныг задлах	у/м	36.00
		26-06-13	Модон дам нуруу буюу прогоныг шинээр угсрах	у/м	36.00
		26-06-28	Модон гүүрийн алгасал хэсгийг тайлаар өргөж хөндлөн нуруу буюу насадкыг задлах	у/м	24.00
		26-06-30	Модон гүүрийн алгасал хэсгийг тайлаар өргөж хөндлөн нуруу буюу насадкыг буцааж угсрах	у/м	24.00
		26-06-34	Гүүрийн тулгуур, ряж засварлах	$м^3$	12.00
		28-03-26	Чулуу гараар бэлтгэх	$м^3$	20.00
		28-18-15	Гүүрийн хоёр талын замын далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	$м^2$	24.00
3	Гүүрийн тоноглол	25-08-01	Замын тэмдэг суурилуулах	ш	2
		26-05-04	Дохионы шон суурилуулах	ш	8
		26-05-18	Дохионы шон будах	ш	8
			НИЙТ ДҮН		