ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	
2	**Материал**	
3	**Тээвэр**	
4	**Машин ашиглалт**	
	Шууд зардлын дүн	
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	
6	**Ашиг / 15%/**	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	
7	**НӨАТ 10%**	
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	
	Дүн	
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**52,763,049**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**14,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**26,381,524**
	Дүн	
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	
13	**Бусад нэмэлт зардал**	
	Дүн	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

А БЛОК ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-330-05	Чулуун хөвөн хавтангаар гадна хана дулаалах б-5см	м2	2976
15-790-06	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	3292.4

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

Б БЛОК ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-330-05	Чулуун хөвөн хавтангаар гадна хана дулаалах б-5см	м2	4541
15-790-06	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	5023.5

В БЛОК ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСЛЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-330-05	Чулуун хөвөн хавтангаар гадна хана дулаалах б-5см	м2	1678
15-790-06	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	1856

Г БЛОК ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-330-05	Чулуун хөвөн хавтангаар гадна хана дулаалах б-5см	м2	1805
15-790-06	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	1996.6

БУУЛГАХ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
35-190-06	А.Б.В.Г блокуудын хуучирсан гадна хаалгуудыг буулгах	м2	32.9
10-780-08	Шилэн хаалга буулгах К-0.8 /3.22*3.68/	ш	2
35-190-05	А.Б.В.Г блокуудын хуучирсан гадна цонхуудыг задлаж буулгах	м2	312.26
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	19.1

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ /А.Б.В.Г БЛОК-Д/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-120-05	Вакум цонх угсрах	м2	312.26
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	44.4
15-020-10	Гадна 200мм дээш өргөн цонхны амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	714.7
10-180-04	Гадна хананд дулаалгатай 3м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	15.34
10-590-05	3.6м2 хүртэл талбайтай битүү төмөр хаалга суулгах	ш	2
10-780-08	Металл рамтай шилэн хаалга угсрах /3.22*3.68 /	ш	2
15-020-10	Гадна 200мм дээш өргөн цонх, хаалганы амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	787
15-240-07	Гадна хаалга,цонхны амалгаа замаскдах	м2	368.9
57-060-03	Гадна хаалга,цонхны амалгаа эмульсээр сайн	м2	368.9

ЦАЛИН

	чанартай будах		
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	56.63
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	312.26

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-330-05	Чулуун хөвөн хавтангаар гадна хаяавч(цокол)-ын хана дулаалах б-5см	м2	286
15-790-06	Гадна цоколын ханыг металжсан улаан хүрэн хавтанцараар өнгөлөх	м2	316