Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

Төсвийн дугаар ТШ-120/2024

УЛААНБААТАР ХОТ СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 11 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ АОС-9, АОС-9-1 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ШАТ ХИЙХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: /тоогоор / **113 122 319** төгрөг

(Нэг зуун гурван сая нэг зуун хорин хоёр мянга гурван зуун арван ес) төгрөг

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "Болор төсөл" ХХК

Захирал / Д.Гэрэлт-Од/

Огноо..2024.он...12..сар.....11....өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: / М.Энхтөр /

Огноо2024..он...12..сар.....18..өдөр

Хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин: /Я.Чүнсриймятав/

Огноо..2024..он....12..сар....18...өдөр

Хаяг: УБ хот СБД 1-р хороо union buiding 508

Цахим хаяг: hypotenusedesignllc@gmail.com

Утас: 88014798 88031083

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	11,314,061
2	Материал	57,149,094
3	Тээвэр	3,716,663
4	Машин ашиглалт	9,044,058
	Шууд зардлын дүн	81,223,876
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	4,179,175
6	Ашиг / 15%/	12,810,458
	Барилга угсралтын ажлын дүн	98,213,508
7	НӨАТ 10%	9,821,351
8	Нормчлолын сан 0.18%	176,784
	Дүн	108,211,643
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,964,270
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	982,135
	Дүн	111,158,049
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,964,270
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	113,122,319

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Буулгах ажил- АОС 9	1,260,847	651,703	168,515	0	35,445	240,725	164,458
2	Явган замын тохижилтын ажил АОС 9	41,131,953	3,347,304	22,043,975	7,164,976	1,974,238	1,236,423	5,365,037
3	Буулгах ажил- АОС 9-1	1,016,415	633,651	13,475	0	2,656	234,057	132,576
4	Явган замын тохижилтын ажил АОС 9-1	28,761,511	2,607,826	18,738,791	1,020,385	1,679,732	963,276	3,751,501
5	Цутгамал шатны ажил	19,883,960	3,091,821	12,337,374	701,653	17,499	1,142,053	2,593,560
6	Цутгамал шатны ажил /хэтэл автобусны буудлын урд тал/	6,158,823	981,756	3,846,964	157,045	7,094	362,640	803,325
	НИЙТ ДҮН:	98,213,508	11,314,061	57,149,094	9,044,058	3,716,663	4,179,175	12,810,458

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ- АОС 9

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-22	Явган хүний замыг буулгах к-0.4 81.5*1.5	1м2	123	3.7 / 2	.1 /	12.88 /	10236 / 7974	131845 /	131,845
25-12-03	Замын хашлага буулгах к-0.4	1у/м	163	3.1 / 2	.13 /	21.1 /	9530 / 7974	201108 /	201,108

Нийт Хүн/цаг: 33.983192 / 0 *Үндсэн цалин:* 332,953

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 56,602

Нэмэгдэл цалин 37% : 123,193

Нийт цалин: 512,748

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 69,221

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 69,734

Ажиллах хүчний зардал: **651,703**

ЯВГАН ЗАМЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ АОС 9

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-11	Дутагдах шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	32.6	2.0 / 2	.01 /	.29 /	7974 / 7974	2288 /	2,288
01-350-01	Явган замын талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	326	/ 2	/	/	/ 7974	/	
25-12-03	Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	422	3.1 / 2	.32 /	136.58 /	9530 / 7974	1301650 /	1,301,650
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-200мм	1м3	65.2	3.4 / 2	.26 /	17.01 /	9883 / 7974	168078 /	168,078
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/ 70мм/ 326м2	1м3	22.82	3.1 / 2	1.09 /	24.99 /	9530 / 7974	238113 /	238,113

Нийт Хүн/цаг: 178.863786 / 0 *Үндсэн цалин:* 1,710,129

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 290,722

Нэмэгдэл цалин 37% : 632,748

Нийт цалин: 2,633,598

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 355,536

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 358,169

Ажиллах хүчний зардал: **3,347,304**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ- АОС 9-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-22	Явган хүний замы буулгах к-0.4	1м2	119	3.7 / 2	.1 /	12.46 /	10236 / 7974	127558 /	127,558
25-12-03	Замын хашлага буулгах к-0.4	1у/м	159	3.1 / 2	.13 /	20.58 /	9530 / 7974	196173 /	196,173

Нийт Хүн/цаг: 33.046456 / 0 *Үндсэн цалин:*	323,731
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	55,034
Нэмэгдэл цалин 37% :	119,780
Нийт цалин:	498,545
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	67,304
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	67,802
Ажиллах хүчний зардал:	**633,651**

ЯВГАН ЗАМЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ АОС 9-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Явган замын талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	292	/ 2	/	/	/ 7974	/	
25-12-03	Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	315	3.1 / 2	.32 /	101.95 /	9530 / 7974	971611 /	971,611
01-270-11	Дутагдах шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	29.2	2.0 / 2	.01 /	.26 /	7974 / 7974	2049 /	2,049
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-200мм	1м3	56.4	3.4 / 2	.26 /	14.71 /	9883 / 7974	145393 /	145,393
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/ 70мм/ 292м2	1м3	20.44	3.1 / 2	1.09 /	22.38 /	9530 / 7974	213279 /	213,279

Нийт Хүн/цаг: 139.300992 / 0 *Үндсэн цалин:*	1,332,332
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	226,496
Нэмэгдэл цалин 37% :	492,963
Нийт цалин:	2,051,791
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	276,992
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	279,044
Ажиллах хүчний зардал:	**2,607,826**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦУТГАМАЛ ШАТНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-04	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	31	2.3 / 2	.35 / .1	10.73 / 3.1	8406 / 7974	90189 / 24719	114,908
06-230-04	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	19	3.0 / 2	5.69 / 1.82	108.11 / 34.58	9412 / 7974	1017531 / 275741	1,293,272
06-050-13	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.34	2.5 / 2	17.25 / 2.45	5.86 / .83	8693 / 7974	50971 / 6631	57,602
08-270-13	Шатны төмөр хайс хийх 2 талд/	у\м	15.2	3.5 / 2	.66 / .11	10.09 / 1.63	10000 / 7974	100852 / 12969	113,821

Нийт Хүн/цаг: 134.787702 / 40.13804 *Үндсэн цалин:* 1,579,603

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 268,533

Нэмэгдэл цалин 37% : 584,453

Нийт цалин: 2,432,589

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 328,400

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 330,832

Ажиллах хүчний зардал: **3,091,821**

ЦУТГАМАЛ ШАТНЫ АЖИЛ /ХӨТӨЛ АВТОБУСНЫ БУУДЛЫН УРД ТАЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-04	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	10.7	2.3 / 2	.35 / .1	3.7 / 1.07	8406 / 7974	31130 / 8532	39,662
06-230-04	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	4.93	3.0 / 2	5.69 / 1.82	28.05 / 8.97	9412 / 7974	264023 / 71548	335,570
06-050-13	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.18	2.5 / 2	17.25 / 2.45	3.1 / .44	8693 / 7974	26984 / 3511	30,495
08-270-13	Шатны төмөр хайс хийх 2 талд/	у\м	12.8	3.5 / 2	.66 / .11	8.49 / 1.37	10000 / 7974	84928 / 10921	95,849

Нийт Хүн/цаг: 43.351924 / 11.85248 *Үндсэн цалин:* 501,576

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 85,268

Нэмэгдэл цалин 37% : 185,583

Нийт цалин: 772,428

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 104,278

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	105,050
Ажиллах хүчний зардал:	**981,756**
Бүгд хүн/цаг: ***563.334052 / 51.99052*** **Бүгд цалин:**	***5,780,325***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**982,655**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**2,138,720**
Нийт цалин:	**8,901,700**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,201,729**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,210,631**
Ажиллах хүчний зардал:	**11,314,061**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ- АОС 9

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2.000	3.868	7,736	3.868	1	1	960.47	3,715
1-4542	Уулын элс	м3	23.000	4.1573	95,619	6.236	15	1	334.65	31,303
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	23.348	7,798	.0317	15	2	444.24	211
3-2701	Мяндсан утас	м	300	169.846	50,954	.017	15	2	444.24	113
3-2701	Мяндсан олс	м	50	128.166	6,408	.0154	15	2	444.24	102
					168,515					35,445

ЯВГАН ЗАМЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ АОС 9

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2.000	7.142	14,284	7.142	1	1	960.47	6,860
1-4542	Уулын элс	м3	23.000	12.764	293,572	19.146	15	1	334.65	96,108
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	77.792	25,983	.1055	15	2	444.24	703
1-4334	Хайрга	м3	23.276	14.7174	342,563	25.7555	15	1	334.65	129,286
1-4025	Цемент м-400	тн	374.242	4.2998	1,609,150	4.3858	15	1	334.65	22,015
1-0360	Шингэрүүлсэн битум	тн	1,000.000	.6914	691,446	.8366	25	2	415.02	8,681
1-4543	Голын элс	м3	24.500	9.1834	224,993	15.1526	10	1	348.9	52,867
1-4161	Дайрга, 20-40мм	м3	22.536	32.6	734,674	55.42	20	1	323.62	358,700
2-1989	Замын бетон хашлага /0,5х0.3х0.15м/	м	8.920	422	3,764,240	15.192	15	3	591.18	134,718
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	24.500	66.83	1,637,335	113.611	20	1	323.62	735,336
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй асфальт бетон хольц	тн	230.000	54.5211	12,539,850	54.5211	25	1	314.1	428,127
3-2701	Мяндсан утас	м	300	439.724	131,917	.044	15	2	444.24	293
3-2701	Мяндсан олс	м	50	679.384	33,969	.0815	15	2	444.24	543
					22,043,975					1,974,238

БУУЛГАХ АЖИЛ- АОС 9-1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	2.000	2.604	5,208	2.604	1	1	960.47	2,501
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	6.188	2,067	.0084	15	2	444.24	56
3-2701	Мяндсан олс	м	50	123.998	6,200	.0149	15	2	444.24	99
					13,475					2,656

ЯВГАН ЗАМЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ АОС 9-1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2.000	5.3655	10,731	5.3655	1	1	960.47	5,153
1-4542	Уулын элс	м3	23.000	9.5276	219,135	14.2914	15	1	334.65	71,739
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	62.088	20,737	.0842	15	2	444.24	561
1-4334	Хайрга	м3	23.276	10.9858	255,704	19.2251	15	1	334.65	96,505
1-4025	Цемент м-400	тн	374.242	3.2095	1,201,143	3.2737	15	1	334.65	16,433
1-0360	Шингэрүүлсэн битум	тн	1,000.000	.6193	619,332	.7494	25	2	415.02	7,775
1-4543	Голын элс	м3	24.500	6.8549	167,945	11.3106	10	1	348.9	39,463
1-4161	Дайрга, 20-40мм	м3	22.536	29.2	658,051	49.64	20	1	323.62	321,290
2-1989	Замын бетон хашлага /0,5х0.3х0.15м/	м	8.920	315	2,809,800	11.34	15	3	591.18	100,560
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	24.500	57.81	1,416,345	98.277	20	1	323.62	636,088
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй асфальт бетон хольц	тн	230.000	48.8348	11,232,013	48.8348	25	1	314.1	383,476
3-2701	Мяндсан утас	м	300	328.23	98,469	.0328	15	2	444.24	219
3-2701	Мяндсан олс	м	50	587.688	29,384	.0705	15	2	444.24	470
					18,738,791					1,679,732

ЦУТГАМАЛ ШАТНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0542	40х40 квадрат l-0.9m	кг	2.800	23.256	65,117	.0233	15	1	334.65	117
1-0671	Сийрс	м2	300	1.026	308	.0005	15	2	444.24	3
1-4271	Ус	м3	2.000	.0967	193	.0967	1	1	960.47	93
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	5.962	12.24	72,975	.0122	15	1	334.65	61
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	3.962	11.4	45,167	.0114	15	1	334.65	57

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3825	Төмөр хайс	кг	3,272	322.24	1,054,369	.3222	0	1	0	0
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5,500	3.61	19,855	.0042	15	2	444.24	28
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	24,000	.6324	15,178	1.0751	0	1	0	0
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.68	3,173	.0008	15	2	444.24	5
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,000	1.634	906,870	1.0621	15	1	334.65	5,331
1-4179	Бетон зуурмаг м250	м3	313,000	19.475	6,095,675	46.74	0	1	0	0
1-0733	Арматур	тн	2,725,272	1.307	3,561,931	1.307	15	1	334.65	6,561
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,527,272	.114	288,109	.114	15	1	334.65	572
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	29,875	.6324	18,893	1.0751	0	1	0	0
1-3825	Квадрат 50х5 I-6m	м	3,272	31.92	104,442	.1053	15	2	444.24	702
3-7303	Квадрат 20х20 I-5.1m	м	2,800	30.4	85,120	.7904	15	1	334.65	3,968
					12,337,374					17,499

ЦУТГАМАЛ ШАТНЫ АЖИЛ /ХӨТӨЛ АВТОБУСНЫ БУУДЛЫН УРД ТАЛ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0542	40х40 квадрат I-0.9m	кг	2,800	19.584	54,835	.0196	15	1	334.65	98
1-0671	Сийрс	м2	300	.2662	80	.0001	15	2	444.24	1
1-4271	Ус	м3	2,000	.0309	62	.0309	1	1	960.47	30
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	5,962	6.48	38,634	.0065	15	1	334.65	33
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	3,962	2.958	11,720	.003	15	1	334.65	15
1-3825	Төмөр хайс	кг	3,272	271.36	887,890	.2714	0	1	0	0
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5,500	.9367	5,152	.0011	15	2	444.24	7
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	24,000	.2183	5,239	.3711	0	1	0	0
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.36	1,680	.0004	15	2	444.24	3
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,000	.424	235,309	.2756	15	1	334.65	1,383
1-4179	Бетон зуурмаг м250	м3	313,000	5.0532	1,581,667	12.1278	0	1	0	0
1-0733	Арматур	тн	2,725,272	.2876	783,788	.2876	15	1	334.65	1,444
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,527,272	.0296	74,757	.0296	15	1	334.65	148
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	29,875	.2183	6,521	.3711	0	1	0	0
1-3825	Квадрат 50х5 I-6m	м	3,272	26.88	87,951	.0887	15	2	444.24	591
3-7303	Квадрат 20х20 I-5.1m	м	2,800	25.6	71,680	.6656	15	1	334.65	3,341

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ		
	3,846,964	**7,094**
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**57,149,094**	**3,716,663**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ЯВГАН ЗАМЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	.03	38,820	1,090
06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	1.83	30,459	55,606
1002	Экскаватор 1м3	1.03	53,566	55,007
1016	Бульдозер 54/80 м.х	70	88,573	6,200,110
03*03	Автогрейдер 175м.х	.07	32,300	2,295
2028	Автомашин	42.2	13,800	582,360
13*	Гар гудорнатор	1.14	4,500	5,135
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	3.12	63,789	199,010
53*01	Пикап	2.35	4,500	10,592
1007	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.5м3	1.04	51,674	53,772
				7,164,976

ЯВГАН ЗАМЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	.03	38,820	976
06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	1.64	30,459	49,807
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	.75	35,500	26,703
1002	Экскаватор 1м3	.89	53,566	47,583
1016	Бульдозер 54/80 м.х	4.09	88,573	362,086
03*03	Автогрейдер 175м.х	.06	32,300	1,986
2028	Автомашин	18.67	13,800	257,646
13*	Гар гудорнатор	1.02	4,500	4,599
54*03	Гөлгөр булт индүү	1.49	26,423	39,426
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	2.7	63,789	172,150
53*01	Пикап	2.06	4,500	9,260
1007	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.5м3	.93	51,674	48,163
				1,020,385

ЦУТГАМАЛ ШАТНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	.69	14,071	9,771
2028	Автокран 5тн	1.71	59,489	101,726
	Автомашин	.12	13,800	1,687
9023	Гүний доргиур	33.06	17,800	588,468
				701,653

ЦУТГАМАЛ ШАТНЫ АЖИЛ /ХӨТӨ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	.24	14,071	3,373
	Автомашин	.07	13,800	981
9023	Гүний доргиур	8.58	17,800	152,692
				157,045

НИЙТ ДҮН: **9,044,058**