АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна суваг, өнцөг, худгийн нүх механизмаар ухах	м3	285.5
2	Механизмаар ухсан газрыг гараар засч ухах	м3	6.81
3	Худаг, сувгийн нүх механизмаар булж шороог тараах	м3	215.3
БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна сувгийн хавтан авах	хавтан	39
2	Худгийн хавтан таг авах	хавтан	3
СУВГИЙН ХАНА ХҮЧИТГЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон сувгийн хавтан \ 2970-1450-160 \	ш	39
2	Эргэлтийн өнцөг, П хэлбэрийн компенсатор, сувгийн цутгамал хэсгийн бетон бэлтгэл цутгах В15	м3	6.95
3	150мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	21.6
4	Арматурчилах	тн	0.87
5	Сувгийн цутгамал хэсгийн бетон гадаргууд ус тусгаарлагч хар тосон түрхлэг 2 үе хийх	м2	89.16
6	Ердийн хөрсөнд төмөр бетоноор худаг хийх ДХ1-ДХ3 \ 3000-3000-2000 \	ш	3
ГАЗАР ШОРОО СУВГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна суваг, өнцөг, худгийн нүх механизмаар ухах	м3	355.75
2	Механизмаар ухсан газрыг гараар засч ухах	м3	12.81
3	Худаг, сувгийн нүх механизмаар булж шороог тараах	м3	355.3
БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан 100мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	382.2
2	Гагнаж залгасан 80мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	22.08
3	Гагнаж залгасан 57мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	36
4	Гадна сувгийн хавтан авах	хавтан	63
5	Худгийн хавтан таг авах	хавтан	3
ЯНДАН ХООЛОЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон сувгийн хавтан \ 2970-1450-160 \	ш	63
2	Хавтангаар нэг эгнээ суваг \ 2970 -1200-580 Л7х\х	м3	46.17
3	Ердийн хөрсөнд төмөр бетоноор худаг хийх ДХ1-ДХ3 \ 2500-2500-2000 \	ш	3
4	Рж=1.6 мпа даралттай 140 хэм халуун ус дамжуулах сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф108х4.0мм	км	0.382
5	D=80мм голчтой ган хоолой угсрах	м	22.08
6	D=57мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	36
7	Худагт гагнадаг бөмбөлгөн хаалт ф100мм байрлуулах	ш	4
8	Худагт гагнадаг бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2
9	Шугам хоолойг Basaltwool чулуун хөвөнгөөр дулаалах	м3	116.141
10	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан турхлэг хийх	м2	116.141
11	Яндан хоолойг шилэн сүлжмэлээр бүрэх	м2	111.2
12	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.413
13	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.04
14	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-200мм	м	404
15	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=100 мм	ш	1