32

БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: ОП-30/25

Захиалагч: Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

7-р хороололд амралт чөлөөт цагийн талбай шинэчлэн засварлах -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн:49 977 437

(дөчин-есөн сая, есөн зуун далан долоон мянга, дөрвөн зуун гучин долоон төгрөг)

Захиалагч: Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
Засаг дарга: ...../Б.Мөнхбаяр/
Огноо:

Хянасан **Зураг төслийн: /Орхон прожект/ ХХК**

Захирал...../Э.Ганбат/

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Л.Цэцэгээ/
Төсөв тооцсон огноо:

Хаяг:
Имэйл:
Дугаар:

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1.Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: **ОРХОН ПРОЖЕКТ ХХК**
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр:ОП-30/25
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: **Л.Цэцэгээ**

2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

7-р хороололд амралт чөлөөт цагийн талбай шинэчлэн засварлах

ажлын төсвийг БНбД 81-95*-12/2020-ийн дагуу боловсруулав.

Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

……..

Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:

……..

Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:

……

Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:

- Төсөвт өртгийн дүн: ..... **49 977 437** ....**төгрөг**
- Барилгын эзлэхүүн м.куб.....
- Барилгын нийт талбай м.кв.....
- Ашигтай талбай .....
- 1м.куб-ын өртөг .....
- 1м.кв-ын өртөг .....

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин

МОНГОЛ УЛС 21-1410 АТХ5263 Лхагваагийн ЦЭЦЭГЭЭ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

Л.Цэцэгээ

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**11 258 625**
2	**Материал**	**20 851 588**
3	**Тээвэр**	**411 325**
4	**Машин ашиглалт**	**568 362**
	Шууд зардлын дүн	**33 089 900**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**3 508 722**
6	**Ашиг / 15%/**	**5 489 793**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**42 088 415**
7	**НӨАТ 10%**	**4 208 842**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**75 759**
	Дүн	**46 373 016**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**841 768**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**1 500 000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**420 884**
	Дүн	**49 135 668**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**841 768**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**49 977 437**

Төсөв зохиосон: .....2021.....// П.Цэцэгээ/

МОНГОЛ УЛС 21 1410 АТХ5263 Барилгаагийн ЦЭЦЭГЭЭ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН БГА 4

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
54-030-05	Модон савлуур бэхлэх /хуучин/	ш	1	4.0 / 2	.7 / .01	.7 / .01	10589 / 7974	7412 / 80	7 492
37-240-04	Цамхагт тоглоом засварлах, бэхлэх	ш	1	3.5 / 2	27.86 / .32	27.86 / .32	10000 / 7974	278601 / 2568	281 169
01-270-12	Тохиромжгүй /өнгөн/ хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	259.2	2.0 / 2	.01 /	1.79 /	7974 / 7974	14261 /	14 261
59-080-09	Гадна орчны хог зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	125	1.0 / 2	.62 /	77.25 /	6536 / 7974	504906 /	504 906
01-040-03	Шонгийн нVх ухах	м3	2	2.9 / 2	3.81 /	7.62 /	9268 / 7974	70611 /	70 611
06-010-22	Бетон суурь цутгах	м3	1.8	3.0 / 2	3.49 / 1.42	6.27 / 2.56	9412 / 7974	59050 / 20382	79 431
09-170-04	Төмөр гадаргууг тосон будгаар 2 үе будах	тн	0.8	4.0 / 2	4.56 / .01	3.65 / .01	10589 / 7974	38653 / 87	38 741
10-010-05	150мм-ийн зузаан дүнзээр хашлага хийх	м2	28.53	3.2 / 2	5.45 / .31	155.6 / 8.84	9647 / 7974	1501071 / 70524	1 571 595
10-010-05	50мм-ийн зузаан дүнзээр тавцан хийх	м2	11.5	3.2 / 2	5.45 / .31	62.72 / 3.56	9647 / 7974	605058 / 28427	633 486
10-020-05	Хашлага модон хийц харуулдах	м2	40.03	3.0 / 2	.1 /	4.12 /	9412 / 7974	38807 /	38 807
15-180-04	Модон хашлага өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	40.03	3.0 / 2	.35 / .00	13.89 / .06	9412 / 7974	130774 / 479	131 253
15-700-11	Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	40.03	3.5 / 2	.71 / .02	28.34 / .72	10000 / 7974	283412 / 5746	289 158
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх/ шигшсэн нарийн ширхэгтэй/	м3	68.6	2.0 / 2	1.66 / 1.17	114.18 / 80.26	7974 / 7974	910509 / 640009	1 550 518
10-260-08	Зориулалтын савлуурын суудал угсрах	ш	2	2.5 / 2	.95 / .34	1.9 / .68	8693 / 7974	16475 / 5422	21 897
15-530-04	Сагсны кольцо хуучин щитэнд угсрах	ш	2	4.0 / 2	1.3 / .07	2.6 / .14	10589 / 7974	27485 / 1118	28 603
16-073-08	Волейбол шон торны хамт угсрах	м	4	3.6 / 2	.75 / .05	3.01 / .2	10118 / 7974	30459 / 1627	32 086
37-240-04	Хүүхдийн эргэдэг тоглоом угсрах	ш	1	3.5 / 2	27.86 / .32	27.86 / .32	10000 / 7974	278601 / 2568	281 169
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал суурилуулах	ш	2	3.4 / 2	2.6 / .14	5.2 / .27	9883 / 7974	51419 / 2185	53 604
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэггүй сандал суурилуулах	ш	2	3.4 / 2	2.6 / .14	5.2 / .27	9883 / 7974	51419 / 2185	53 604
25-160-06	Хогийн сав байрлуулах	1ш	4	3.6 / 2	1.72 /	6.88 /	10118 / 7974	69612 /	69 612

Нийт Хүн/цаг:	556.65156 / 98.245045	*Үндсэн цалин:*	5 752 003
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	977 840
		Нэмэгдэл цалин 37% :	2 128 241
		Нийт цалин:	8 858 084
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1 195 841

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл:		1 204 699
Ажиллах хүчний зардал:		**11 258 625**
Бүгд хүн/цаг: ***556.65156 / 98.245045***	**Бүгд цалин:**	***5 752 003***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		**977 840**
Нэмэгдэл цалин 37%:		**2 128 241**
Нийт цалин:		**8 858 084**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		**1 195 841**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		**1 204 699**
Ажиллах хүчний зардал:		**11 258 625**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4270	Түшлэггүй сандал	ш	2	430 000	860 000
1-4270	Түшлэгтэй сандал	ш	2	450 000	900 000
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	2.88	8 000	23 040
1-3934	Хогийн сав	ш	4.2	270 000	1 134 000
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	.06	12 500	750
1-4571	Хүүхдийн эргэдэг тоглоом	ш	1	3 500 000	3 500 000
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	8.4063	4 500	37 828
1-4542	Шигшсэн элс	м3	68.6	30 000	2 058 000
1-0879	Электрод э-42	кг	2	2 200	4 400
1-4153	Балк 50х50	м3	4.025	660 000	2 656 500
1-4153	Балк 150х150	м3	9.9855	650 000	6 490 575
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	.309	3 000	927
1-4547	Боолт	кг	11.2	2 500	28 000
1-0060	Боолт м-8	кг	20.015	2 500	50 038
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	кг	7.28	5 000	36 400
1-3971	Брус 50х50	м	.3424	220 000	75 319
1-4179	Бетон		.51	0	0
1-4179	Бетон	м3	.51	136 000	69 360
1-4178	Бетон зуурмаг м-150	м3	1.836	285 000	523 260
1-0062	Анкер боолт	кг	50	5 000	250 000
1-0062	Анкерын боолт	кг	.71	2 500	1 775
1-3943	Ацетилен	м3	.052	6 000	312
1-4212	Арчих материал	кг	.1801	150	27
2-2339	Ган яндан, 80х4,0	м	4	28 200	112 800
3-4282	Волейбол даавуун утсан сүлжмэл тор гадна татах	ш	1	250 000	250 000
1-4270	Зориулалтын савлуурын суудал	ш	2	750 000	1 500 000
	Зориулалтын кольцо торны хамт	ш	2	85 000	170 000
1-0284	Лак	кг	8.4063	3 200	26 900
1-0410	Маажин	кг	4.907	5 000	24 535
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	16.7105	4 000	66 842

20 851 588

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.09	59 489	5 235
9003	Цахилгаан өрөм	2.08	2 531	5 264
9025	Шал зүлгэх машин	.48	4 470	2 147
9004	Будгийн шүршүүр	10.09	6 840	68 999
1017	Бульдозер	1.68	85 723	144 426
2028	Автокран 5тн		59 489	6
13200	Автомашин	.13	3 453	442
85201	Ачааны машин 2тн	2.88	0	0
3033	Гагнуурын аппарат	.00	19 064	40
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	7.78	43 956	341 802
				568 362

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
	Зориулалтын кольцо торны хамт	ш	3E-5	1.06	2	2	371	280.66	.0001	7
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	0.001	1.14	2	.309	0	0	.0004	0
1-0060	Боолт м-8	кг	0.001	1.13	2	20.015	371	280.66	.0226	2 355
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	0.0016	1.27	2	8.4063	371	280.66	.0171	1 779
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	0.001	1.29	2	16.7105	371	280.66	.0216	2 245
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	0.001	1.29	2	2.88	371	280.66	.0037	387
1-0284	Лак	кг	0.001	1.26	2	8.4063	371	280.66	.0106	1 103
1-0410	Маажин	кг	0.001	1.26	2	4.907	371	280.66	.0062	644
1-0879	Электрод э-42	кг	0.001	1.16	2	2	371	280.66	.0023	242
1-0062	Анкер боолт	кг	0.001	1.13	2	50	371	280.66	.0565	5 883
1-3943	Ацетилен	м3	0.0008	1	1	.052	371	216.56	.0000	3
1-3971	Брус 50х50	м	0.007	1	2	.3424	30	392.84	.0024	28
1-4153	Балк 50х50	м3	0.65	1	1	4.025	30	296.55	2.6162	23 275
1-4153	Балк 150х150	м3	0.65	1	1	9.9855	30	296.55	6.4906	57 743
1-4178	Бетон зуурмаг м-150	м3	2.4	1	1	1.836	30	296.55	4.4064	39 202
1-4212	Арчих материал	кг	0.001	1.03	1	.1801	371	216.56	.0002	15
1-4270	Зориулалтын савлуурын суудал	ш	0.08	1.15	1	2	30	296.55	.184	1 637
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	0.0017	7.86	3	.06	371	391.34	.0008	116
1-4542	Шигшсэн элс	м3	0.2	1	1	68.6	30	296.55	13.72	122 060
2-2339	Ган яндан, 80х4,0	м	0.00839	1	3	4	371	391.34	.0336	4 872
3-4282	Волейбол даавуун утсан сулжмэл тор гадна татах	ш	0.001	1	2	1	371	280.66	.001	104
1-4179	Бетон		0	1	1	.51	0	0		0
1-4179	Бетон	м3	2.4	1	1	.51	371	216.56	1.224	98 341
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	кг	0.001	1.13	1	7.28	371	216.56	.0082	661
1-4270	Түшлэггүй сандал	ш	0.075	1	2	2	371	280.66	.15	15 619
1-4270	Түшлэгтэй сандал	ш	0.075	1	2	2	371	280.66	.15	15 619
1-4571	Хүүхдийн эргэдэг тоглоом	ш	0.2	1	1	1	371	216.56	.2	16 069
1-4547	Боолт	кг	0.001	1.13	2	11.2	371	280.66	.0127	1 318
1-0062	Анкерын боолт	кг	0.001	1.13	2	.71	0	0	.0008	0
1-3934	Хогийн сав	ш	0.028	0	0	4.2	30	0		0

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
										411 325