ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллөх хүч	
2	Тээвэр	
3	Материал	
4	Машин механизм	
	Шууд зардлын дүн	
5	БАрилгын удирдлын, зохион байгуулалтын зардал	
6	Ашиг 15%	
	Барилгы угсралтын ажлын дүн	
7	НӨАТ 10%	
8	Нормчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	3,426,752
10	Инженер хайгууль, зураг төслийн ажлын дүн	10,015,544
11	Зураг төсөл зохиогийн хяналтын кардал	1,713,376
	Дүн	
12	Магадлашгүй ажил 2%	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	НИЙТ ДҮН	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГРАШНЫ БАРИЛГА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-270-02	Суурийн шуудуу ухах	м3	16.4
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	2.6
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	22.4
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	32
05-060-07	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.003
09-040-04	Төмөр баган угсрах	тн	4.8
09-140-04	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	5.24
09-041-09	Төмөр холбоос угсрах	тн	0.84
09-180-04	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	11.24
08-340-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	302
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	208
10-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	9.6
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	9.6
09-122-04	Гражийн сехдеег төмөр хаалга угсрах	1 блок	2
40-520-05	Автомат хаагч/доводчик/ төмөр хаалганд угсрах	ш	2
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	16.4
24-080-05	Зоорийн бетон шаланд төмөр тор тавих	м2	180
11-060-04	Шалны цементэн тэгшилгээ хийх	м2	180
06-010-04	Бетон хаяавч хийх	м3	2
20-270-05	Оролтын ерөнхий самбар угсрах	ш	1
20-250-04	Улайсах ламптай хамгаалагдсан тортой гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	5
38-520-09	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг угсрах	ш	3
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	2
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	250
38-350-13	Газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд	м	24

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	буудаж бэхлэх		
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	32
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 20-32мм	м	50
18-030-04	Радиатор угсрах	ш	84
16-110-04	Даралт тохируулах балансын хаалт d=25мм байрлуулах	ш	12