АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДОТОР ЗАСВАРЫН
ажлын төсөвт өртгийн товчоо.

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	**Ажиллах хүчний зардал**	
2	Материалын зардал	
3	Тээврийн зардал	
4	Машин механизм	
	Шууд зардлын дүн	
5	Нэмэгдэл зардал	
6	Төлөвлөгөөт ашиг 15%	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	
7	НӨАТ зардал 10%	
8	Нормчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
9	Захиалагч хяналтын зардал	544,599
10	Зураг төслийн зардал	1,060,124
11	Зохиогчийн хяналтын зардал	
12	Магадлашгүй ажил	
13	Бусад зардал	
	Бүгд	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖЛУУД

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
53-110-08	Нийгмийн ажилтаны өрөөний паркет шалыг задлаж буулгах	м2	14.2
35-190-05	2-р давхарт хуучин вакуум цонхыг задлаж буулгах-5ш	м2	14.8
35-190-05	1-р давхарт гал тогооны өрөөний хуучин вакуум цонхыг задлаж буулгах-1ш	м2	14.8
57-050-10	Вааран хавтанцараар хийсэн шатны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	29.3
35-190-05	Вестюбилийн хэсгийн шилэн хана-2-г задлаж буулгах /хэмжээ нь 2.8х2.40м/	м2	6.72
35-190-05	Коридорын хэсгийн шилэн хана-2-г задлаж буулгах /хэмжээ нь 2.8х2.40м/	м2	6.72

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

1-Р ДАВХРЫН ЗАСВАРЫН АЖЛУУД

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-180-04	ЭМИЙН САНГИЙН ӨРӨӨНИЙ дотор хаалга усрах /ХБ21.09/	м2	1.98
10-180-04	АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ-1 дотор хаалга усрах /ХБ21.09/	м2	1.98
15-240-07	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	2.96
10-180-04	ЭХ БАРИГЧИЙН ӨРӨӨНИЙ дотор хаалга усрах /ХБ21.09/	м2	1.98
15-730-04	Эх баригчийн өрөөнд хавтанцарыг /плита/ бетон	м2	2.25

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хананд цавуугаар наах		
08-060-04	Эх баригчийн өрөөнд ердийн тоосгоор 250 мм-ийн тоосгон ханаар гадна хана дахь проемыг бөглөж өрөх	м3	0.48
11-220-11	ЭРХЛЭГЧИЙН өрөөний шаланд паркетан шал хийх	м2	14.4
57-190-03	ГАЛ ТОГООНЫ ӨРӨӨНИЙ хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	38.4
55-110-04	Гал тогооны салхивчинд их засвар хийж ажиллуулах	сал-хивч	1
15-240-07	Хананд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	38.4
15-240-07	Гал тогооны өрөөний таазанд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	14.74
11-350-04	Гал тогооны өрөөнд шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	7
57-060-03	Дотор ханыг тосон будгаар өнхрүүлэгчээр сайн чанартай будах	м2	38.4
38-520-10	Гал тогооны өрөөнд ердийн + гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
17-010-06	Гал тогооны өрөөний угаагуурын холбох хэрэгсэл солих	ком	1
17-010-06	Гал тогооны өрөөний угаагуурын крантийг сольж засварлах	ком	1
10-750-04	Гал тогооны өрөөнд вакум цонх хананд суулгах /нийт Ц17*17.5 -1ш/	м2	2.975
15-020-08	Цонхны амалгааг замаскдаж засварлах	у/м	3
57-060-03	Дотор ханыг тосон будгаар өнхрүүлэгчээр сайн чанартай будах	м2	9
16-270-04	Хүлээн авах өрөөнд угаагуурт бохир усны шугам татах d-50	м	3
15-240-07	Хүлээн авах өрөөний хананд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	19
57-060-03	Дотор ханыг тосон будгаар өнхрүүлэгчээр сайн чанартай будах	м2	17
15-240-07	Хүлээн авах өрөөний таазанд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	14.4

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-160-06	Хүлээн авах өрөөний хананд плита наах /2м*1.6м талбайтай/	м2	3.2
10-190-04	ЛАБОРАНТЫН ӨРӨӨНний дотор модон хаалгыг шинээр солих /1ш/	м2	1.9
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.9
38-520-10	КОРИДОРД ердийн + гэрэлтүүлэгч шинээр солих, цахилгаан утасыг засварлах	ш	4
20-120-04	Коридорт орцны гэрэлтүүлэгч шинээр солих	ширхэг	2
57-030-27	Орцны вакуум хаалганы рамны 2-3 мм зузаан 1.6 м2 талбайтай хагарсан шил солих	м2	1.6
11-220-11	САНХҮҮ НЯ-БОГИЙН өрөөний шаланд паркетан шал хийх	м2	14.15
11-240-04	ШАТНЫ ХОНГИЛД шатны маршыг гантиг чулуун хавтан наах, шинээр солих	м2	29.3
15-240-07	Шатны хонгилын таазанд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	8.1
17-040-06	ХУВЦАС УГААХ ӨРӨӨНИЙ хуучин шаазан суултуурын холбох хэрэгслийг засварлаж солих	ком	1
11-190-07	Хувцас угаах өрөөний шаланд шинээр плита наах	м2	7.4
38-520-10	Хувцас угаах өрөөнд ердийн + гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
15-240-07	Хувцас угаах өрөөний хананд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	4.6
57-060-03	Хувцас угаах өрөөний ханыг тосон будгаар өнхрүүлэгчээр сайн чанартай будах	м2	9.2
38-520-10	Ариутгалын өрөөнд ердийн + гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
10-190-04	Ариутгалийн өрөөний дотор модон хаалгыг шинээр солих /1ш/	м2	1.9
11-160-06	Ариутгалын өрөөний хананд плита наах /9*1.8м талбайтай/	м2	16.2
57-060-03	Ариутгалын өрөөний ханыг тосон будгаар будах /10*1м/	м2	10
38-520-10	ТАРИАНЫ /Вакцинатор/ ӨРӨӨНД ердийн +	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	гэрэлтүүлэгч шинээр солих, цахилгаан утасыг засварлах		
10-180-04	ТАРИАНЫ ӨРӨӨНИЙ дотор хаалга усрах /ХБ21.09/	м2	1.98
11-220-11	Тарианы өрөөний шаланд паркетан шал хийх	м2	9.5
15-240-07	Тарианы өрөөний таазанд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	11
57-060-03	Тарианы өрөөний ханыг тосон будгаар будах /13*2м/	м2	21
10-710-05	ВЕСТЮИБЮЛЬД шал таазанд ховил суулгаж 2м2 аас дээш талбайтай шилэн хана угсрах	м2	6.72
10-710-05	КОРИДОРД шал таазанд ховил суулгаж 2м2 аас дээш талбайтай шилэн хана угсрах	м2	6.72

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ХАЛДВАРЫН ХЭСГИЙН ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-160-04	Халдварын өрөөний үүдний өрөөний ханыг шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	52
10-180-04	ХАЛДВАРЫН АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ-1 дотор хаалга усрах /ХБ21.09/	м2	1.98
17-010-06	ХАЛДВАРЫН АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ-1-НИЙ угаагуурын холбох хэрэгсэл солих	ком	1
57-060-03	Халдварын АЦӨ-НИЙ ханыг тосон будгаар будаж засварлах	м2	6.7
10-180-04	ХАЛДВАРЫН АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ-2 хаалга шинээр солих /ХБ21.09/	м2	1.98

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-190-07	Ариун цэврийн өрөө-2ний шаланд шинээр плита наах	м2	3
15-240-07	Халдварын өрөөний 00-ын өрөөний хананд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	4.7
57-060-03	Хөлийн өрөөний АЦӨ-НИЙ ханыг тосон будгаар будаж засварлах	м2	8.4
15-240-07	ХАЛДВАРЫН ӨРӨӨНИЙ таазанд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	9.1
57-060-03	Халдварын өрөөний ханыг цайвар өнгийн тосон будгаар будах /2.1м хүртэл/	м2	5.2
57-060-03	Халдварын өрөөний 00-ын ханыг цайвар өнгийн тосон будгаар будах /2.1м хүртэл/	м2	3
10-190-04	Халдварын өрөөний хаалгыг шинээр солих /1ш/	м2	1.9
38-520-10	Халдварын өрөөний үүдний өрөөнд ердийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
16-270-05	ХАЛДВАРЫН АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ-2НИЙ бохир усны хуванцар хоолой d-100-г засварлаж холбох	м	2
38-520-10	Халдварын АЦӨ-1нд ердийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1

Нийгмийн даатгал, эрүүл

2-Р ДАВХАРЫН ЗАСВАРЫН АЖЛУУД

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-750-04	ПАЛАТЫН-1 өрөөнд вакум цонх хананд суулгах /нийт Ц17*17.5 -1ш/	м2	2.975

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-750-04	ПАЛАТЫН-2 өрөөнд вакум цонх хананд суулгах /нийт Ц17*17.5 -1ш/	м2	2.975
15-240-07	Палата-2 өрөөний таазанд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	14.28
57-060-03	Палата 2 өрөөний ханыг цагаан өнгийн тосон будгаар будах	м2	5
10-750-04	ПАЛАТА-3 өрөөнд вакум цонх хананд суулгах /нийт Ц17*17.5 -1ш/	м2	2.975
10-180-04	Палата-3 өрөөний дотор хаалга солих /ХБ21.09/	м2	1.98
10-180-04	ПАЛАТА-4 өрөөний дотор хаалга солих /ХБ21.09/	м2	1.98
10-750-04	ПАЛАТА-5 өрөөнд вакум цонх хананд суулгах /нийт Ц17*17.5 -1ш/	м2	2.975
10-180-04	Палата-5 өрөөний дотор хаалга солих /ХБ21.09/	м2	1.98
62-030-02	Палата-5 өрөөний радиаторын секц нэмэх	секц	10
15-240-07	Палата 5 өрөөний таазанд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	14.4
57-060-03	Төрөх өрөө-2-ний ханыг тосон будгаар будах	м2	15
38-520-10	2-р давхрын коридорт ердийн + гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
57-060-03	2-р давхрын коридорын ханыг тосон будгаар будаж засварлах	м2	19.7
38-520-10	ТӨРӨХ ӨРӨӨ-1-д ердийн + гэрэлтүүлэгч шинээр солих, цахилгаан утасыг засварлах	ш	1
15-240-07	Төрөх өрөөний таазанд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	8
57-060-03	Төрөх өрөө-1-ний ханыг тосон будгаар будах	м2	20
15-240-07	ТӨРӨХ ӨРӨӨ-2-ний таазанд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	7.4
57-060-03	Төрөх өрөө-2-ний ханыг тосон будгаар будах	м2	15
38-330-04	Төрөх өрөө-2т 25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг шинээр угсрах ба хуучин бойлерийг шилжиж тавих	м	5
15-240-07	НИЙГМИЙН АЖИЛТАНЫ ӨРӨӨ-ний таазанд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	14
10-180-04	Нийгмийн ажилтаны өрөөний дотор хаалга солих /ХБ21.09/	м2	1.98

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-160-06	Нийгмийн ажилтаны өрөөний хананд плита наах /1.2*1.5м талбайтай/	м2	1.8
57-060-03	Нийгмийн ажилтаны өрөөний ханыг тосон будгаар будах	м2	20
11-220-11	Нийгмийн ажилтаны өрөөнд дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	14.7
38-520-10	ТАРИАНЫ ӨРӨӨНД ердийн + гэрэлтүүлэгч шинээр солих, цахилгаан утасыг засварлах	ш	1
38-330-04	Тарианы өрөөний хуванцар хоолойг угсрах	м	11
17-010-06	АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ-1-НИЙ угаагуурын холбох хэрэгсэл солих	ком	1
55-110-04	АЦӨ-ний салхивчинд их засвар хийх	сал-хивч	1
15-240-07	ХҮҮХДИЙН ПАЛАТЫН ӨРӨӨ-ний хананд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	6
10-750-04	ХҮҮХДИЙН ПАЛАТЫН өрөөнд вакум цонх хананд суулгах /нийт Ц17*17.5 -1ш/	м2	2.975
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.9
57-060-03	Хүүхдийн палатын өрөөний ханыг тосон будгаар будах	м2	6
10-190-04	Модон хаалгыг шинээр солих, будах /1ш/	м2	1.9
15-240-07	АМРАХ ӨРӨӨ-ний таазанд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	14.3
57-060-03	Амрах өрөөний ханыг цагаан өнгийн тосон будгаар будах	м2	16
57-060-03	СТАТИСТИК ӨРӨӨНИЙ ханыг тосон будгаар будах	м2	3
10-180-04	Статистик өрөөний дотор хаалга солих /ХБ21.09/	м2	1.98
38-520-10	Статистик өрөөнд ердийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
11-220-11	Статистик өрөөнд дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	12.6
55-110-04	АЦӨ-ний салхивчинд их засвар хийх	сал-хивч	1
15-240-07	ХҮҮХДИЙН ӨРӨӨ-ний таазанд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	7.6

ЦАЛИ

38-520-10	Хүүхдийн өрөөнд ердийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
17-010-06	ЭМЧИЙН ӨРӨӨНИЙ Суултуурын холбох хэрэгсэл солих	ком	1
15-240-07	Эмчийн өрөөний таазанд замаскан тэгшилгээ хийж засварлах	м2	14.5
57-060-03	Эмчийн өрөөний ханыг цайвар өнгийн тосон будгаар будах /2.1м хүртэл/	м2	4
57-060-03	Эмчийн өрөөний ханын дээд талыг цагаан өнгийн тосон будгаар будах	м2	2.4
38-520-10	Эмчийн өрөөнд ердийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
55-110-04	АЦӨ-ний салхивчинд их засвар хийх	сал-хивч	1
10-190-04	Модон хаалгыг шинээр солих /1ш/	м2	1.7

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-150-04	Дээврийн муудсан хэсгийг төмөр дээвэр хийж солих	м2	70