БАТЛАВ: МАНДАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
..... /Д.ХАДБААТАР/

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАНДАЛ СУМЫН ТӨВ ДОТОРХ 10.3 КМ ЗАМЫН 3-Р ХЭСГИЙН АВТО ЗАМЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2025 оны 03 сарын 28 өдөр Дугаар №0... Сэлэнгэ, Мандал сум

1	Үндэслэл	2025 оны орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан
2	Захиалагч байгууллага	Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Засаг даргын тамгын газар
3	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан
4	Байршил, хамрах хүрээ	Мандал сум Хэрх 7-р баг
5	Ажлын иж бүрдэл, үе шат	**Ажлын иж бүрдлийг зураг төсвийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ** 1. Анхааруулах тэмдэг, хаалт байрлуулах 2. Замын чиг сэргээх, гадаслах 3. Замын трасс, талбайн цэвэрлэгээний ажил 4. Замын далан ухмалын ажил-20см 5. Замын суурийн ажил -20см 6. Замын хучилтын ажил-18см 7. Замын хайрган хөвөө байгуулах-20см 8. Замын ус зайлуулах энгийн байгууламжийн ажил 9. Явган хүний замын ажил 10. Замын тоноглолын ажил 11. Замын тэмдэглэгээний ажил
6	Гүйцэтгэх ажилд тавигдах ерөнхий шаардлага	Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй авто замын тухай хууль тогтоомж, барилгын норм ба дүрэм бусад холбогдох стандартад нийцүүлэн чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэнэ. 1 жилийн чанарын баталгаа шаардана.
7	Гүйцэтгэгч байгууллагад тавигдах шаардлага	1. *Авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах, арчлах тусгай зөвшөөрөл 5.2.3.1,* 5.2.3.2. Замын байгууламж барих
8	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Гэрээнд заасан хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.
9	Зөвшилцөх, батлуулах байгууллага	Холбогдох байгууллага: • Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын ЗДТГазар • Бусад холбогдох орон нутгийн байгууллагууд
10	Онцгой нөхцөл	Ажил эхлэхээс өмнө газар дээр нь ирж танилцсан байх Замын ажлыг эхлэхээс дуусах хүртэл гүйцэтгэгч нь бүрэн хариуцна. Аливаа эрсдэл хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг гүйцэтгэгч бүрэн хариуцна.
11	Ажлын үр дүнг хүлээлгэн өгөх	Баримт бичгийн иж бүрдэл: - Захиалагчтай байгуулсан гэрээ - Захиалагчтай зөвшөөрөлцсөн эскиз зураг - Батлагдсан төсөв - Комиссын акт - Гүйцэтгэлийн тайлан - Бусад шаардлагатай бичиг баримт

Боловсруулсан: дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Г.Батхуяг

П.Лхамсүрэн