БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨСӨВ

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар : 2024/20

Захиалагч:
Хөвсгөл аймгийн Рэнчинхлүмбэ сумын Засаг даргын тамгын газар

Төсөвт өртөгийн дүн: ХОЁР ХУДГИЙН НИЙТ ӨРТӨГ: 48,008,162
(Дөчин найман сая найман мянга нэг зуун жаран хоёр төгрөг)

Баталгаажуулсан Зураг төслийн :"АДМО НАЯД" ХХК
Захирал:.....Н.Одбилэг
Огноо:2024.

Хянасан Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин.....
Огноо:2024.

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин : /Б.Батжаргал/
Төсөв тооцсон огноо: 2024.

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**4 666 709**
2	**Материал**	**9 838 301**
3	**Тээвэр**	**545 841**
4	**Машин ашиглалт**	**124 491**
	Шууд зардлын дүн	**15 175 342**
5	**Нэмэгдэл зардал /76.1 %/**	**1 814 384**
6	**Ашиг / 15%/**	**2 548 459**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**19 538 184**
7	**НӨАТ 10%**	**1 953 818**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**35 169**
	Дүн	**21 527 171**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**390 764**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**1 500 000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**195 382**
	Дүн	**23 613 317**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**390 764**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**24 004 081**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	172 160	107 795	0	0	0	41 910	22 456
2	Суурын ажил	1 583 979	348 301	701 691	63 839	128 125	135 417	206 606
3	Хана, хамар ханын ажил	5 742 327	1 560 652	2 790 147	1 986	33 772	606 771	748 999
4	Хучилтын ажил	1 591 691	593 046	522 917	458	37 086	230 572	207 612
5	Дээврийн ажил	2 404 974	498 678	1 332 260	13 081	53 380	193 883	313 692
6	Шалны ажил	1 199 369	494 088	235 489	44 077	77 177	192 098	156 439
7	Хаалга, цонхны ажил	709 153	69 552	505 399	827	13 837	27 041	92 498
8	Дотор заслын ажил	850 522	368 627	204 352	57	23 229	143 320	110 938
9	Бусад ажил	3 519 908	308 496	2 601 380	167	30 807	119 941	459 118
10	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	1 764 100	317 474	944 665	0	148 429	123 432	230 100
	НИЙТ ДҮН:	19 538 184	4 666 709	9 838 301	124 491	545 841	1 814 384	2 548 459

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Суурийн нүх гараар ухах	м3	1.87	2.9 / 2	4.86 /	9.094 /	6056 / 5212	55072 /	55 072

Нийт Хүн/цаг:	9.09 / 0	*Үндсэн цалин:*	55 072
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	9 362
		Нэмэгдэл цалин:	20 377
		Нийт цалин:	84 811
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	11 449
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	11 534
		Ажиллах хүчний зардал:	**107 795**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-23	Чулуут бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	3.8	3.1 / 2	3.16 / 1.26	12.02 / 4.79	6227 / 5212	74847 / 24955	99 802
06-050-06	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.015	3.3 / 2	146.71 / 4.81	2.201 / 0.07	6381 / 5212	14043 / 376	14 419
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /дотор ба гадна талд/	м2	18.04	2.9 / 2	0.49 / 0.01	8.881 / 0.14	6056 / 5212	53784 / 752	54 536
08-040-04	Сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	4.52	2.2 / 2	0.34 / 0.04	1.532 / 0.18	5399 / 5212	8270 / 919	9 189

Нийт Хүн/цаг:	24.63 / 5.18	*Үндсэн цалин:*	177 946
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	30 251
		Нэмэгдэл цалин:	65 840
		Нийт цалин:	274 037
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	36 995

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 37 269
Ажиллах хүчний зардал: **348 301**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-010-05	150 мм-ийн зузаан дүнзээр хана хийх	м2	44.2	3.2 / 2	2.61 / 0.31	115.152 / 13.7	6304 / 5212	725919 / 71415	797 333

Нийт Хүн/цаг: 115.15 / 13.7 *Үндсэн цалин:* 797 333
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 135 547
Нэмэгдэл цалин: 295 013
Нийт цалин: 1 227 893
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 165 766
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 166 993
Ажиллах хүчний зардал: **1 560 652**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-030-04	Дүнзэн дам нуруу угсрах	м3	0.3	2.7 / 2	39.13 / 2.15	11.739 / 0.64	5868 / 5212	68884 / 3362	72 246
10-080-08	Банзан бүрээстэй хучилт уур тусгаарлагч дулаалгын хамт хийх	м2	12.5	2.9 / 2	1.93 / 0.2	24.076 / 2.45	6056 / 5212	145806 / 12769	158 575
12-160-04	Хөөсөн I хавтангаар модон хучилт, дулаалах d-150мм	м2	15.04	3.0 / 2	0.54 / 0.00	8.107 / 0.07	6150 / 5212	49855 / 361	50 216
14-190-12	Хучилтын дээр 200мм-ийн зузаантай шар шавар зуурмагаар түрхлэг хийх	м2	15.04	2.0 / 2	0.27 / 0.01	4.061 / 0.15	5212 / 5212	21165 / 784	21 949

Нийт Хүн/цаг: 47.98 / 3.31 *Үндсэн цалин:* 302 986
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 51 508

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмрэдэл цалин:	112 105
Нийт цалин:	466 595
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	62 991
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	63 457
Ажиллах хүчний зардал:	**593 046**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-100-04	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.59	2.6 / 2	32.23 / 2.09	19.015 / 1.23	5774 / 5212	109792 / 6427	116 219
10-020-08	Банзан фронтон хийх	м2	4.4	2.6 / 2	1.15 / 0.07	5.076 / 0.31	5774 / 5212	29308 / 1605	30 913
10-020-09	Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	1.92	2.5 / 2	0.28 / 0.01	0.534 / 0.02	5680 / 5212	3033 / 130	3 163
12-150-04	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	23.04	2.6 / 2	0.73 / 0.06	16.888 / 1.34	5774 / 5212	97513 / 6965	104 478

Нийт Хүн/цаг:	41.51 / 2.9	*Үндсэн цалин:*	254 773
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	43 311
		Нэмэгдэл цалин:	94 266
		Нийт цалин:	392 351
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	52 967
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	53 360
		Ажиллах хүчний зардал:	**498 678**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	1.3	2.1 / 2	5.03 / 3.26	6.534 / 4.24	5306 / 5212	34672 / 22088	56 760
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	0.66	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.503 / 0.98	5587 / 5212	2811 / 5112	7 922
11-060-06	20мм зузаан бетон шал хийх	м2	75	2.5 / 2	0.33 / 0.13	24.383 / 9.45	5680 / 5212	138493 / 49253	187 746

Нийт Хүн/цаг: 31.42 / 14.67

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	42 973
Нэмэгдэл цалин:	93 399
Нийт цалин:	388 740
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	52 480
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	52 869
Ажиллах хүчний зардал:	**494 088**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-06	Модон хананд гадна хаалга угсрах	м2	1.68	3.4 / 2	1.21 / 0.37	2.025 / 0.62	6459 / 5212	13077 / 3240	16 316
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	0.75	3.0 / 2	0.43 / 0.01	0.326 / 0.01	6150 / 5212	2002 / 27	2 029
10-560-11	Вакум цонх гараар угсрах	1 блок	1	3.0 / 2	1.42 / 0.27	1.42 / 0.27	6150 / 5212	8733 / 1407	10 140
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	0.2	3.0 / 2	0.15 / 0.01	0.03 / 0.00	6150 / 5212	187 / 13	199
09-510-05	Төмөр сараалжин цонхны хаалт хийж угсрах	м2	0.24	3.2 / 2	4.06 / 0.56	0.975 / 0.13	6304 / 5212	6147 / 701	6 848

Нийт Хүн/цаг: 4.78 / 1.03

Үндсэн цалин:	35 534
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	6 041
Нэмэгдэл цалин:	13 147
Нийт цалин:	54 722
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	7 387
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7 442
Ажиллах хүчний зардал:	**69 552**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-090-06	4-мм -ийн зузаан эслэг хавтангаар тааз бүрэх	м2	13.3	3.0 / 2	1.05 / 0.01	13.973 / 0.17	6150 / 5212	85934 / 901	86 835
15-180-06	Модон тааз өнгитйн тосон будгаар гараар будах	м2	13.3	3.0 / 2	0.42 / 0.00	5.63 / 0.02	6150 / 5212	34624 / 111	34 735
15-160-17	Модон хана шороон будгаар будах	м2	40.22	3.4 / 2	0.11 / 0	4.517 / 0.03	6459 / 5212	29173 / 147	29 320
15-200-18	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	4.2	3.3 / 2	1.28 / 0.00	5.381 / 0.01	6381 / 5212	34339 / 63	34 403
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	1	5.0 / 2	0.35 / 0.07	0.35 / 0.07	7604 / 5212	2663 / 375	3 038

Нийт Хүн/цаг: 29.85 / 0.31 *Үндсэн цалин:* 188 331

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 32 016

Нэмэгдэл цалин: 69 682

Нийт цалин: 290 029

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 39 154

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 39 444

Ажиллах хүчний зардал: **368 627**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Хаяавч бетон цутгах	м3	1.21	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.922 / 1.8	5587 / 5212	5153 / 9371	14 524
18-050-08	Нөөцийн сав ган тавих	ш	1	3.5 / 2	20.1 / 2.25	20.095 / 2.25	6536 / 5212	131343 / 11743	143 086

Нийт Хүн/цаг: 21.02 / 4.05 *Үндсэн цалин:* 157 610

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 26 794

Нэмэгдэл цалин: 58 316

Нийт цалин: 242 719

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 32 767

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 33 010

Ажиллах хүчний зардал: **308 496**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24 638
20-250-06	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгчийг угсрах	ширхэг	1	4.7 / 2	0.99 / 0.01	0.99 / 0.01	7399 / 5212	7325 / 26	7 351
20-250-08	Галогены гэрэлтүүлэгч / прожектор / угсрах	ширхэг	1	3.0 / 2	0.66 / 0.01	0.66 / 0.01	6150 / 5212	4059 / 42	4 101
20-230-07	Газардуулгын контакттай хамгаалагдсан тагтай розетка тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	0.22 / 0.00	0.22 / 0.00	6150 / 5212	1353 / 10	1 363
20-180-05	ПВХ тусгаарлагч бүрээстэй зэс голтой 2х2.5мм2 утас татах	м	20	2.6 / 2	0.13 / 0.01	2.6 / 0.2	5774 / 5212	15012 / 1042	16 055
20-160-10	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд иж бүрэн байдлаар угсрах. д-25 мм2	метр	12	3.2 / 2	0.4 / 0.15	4.788 / 1.79	6304 / 5212	30184 / 9319	39 503
38-560-11	Байшинд оролт хийх	ш	1	3.0 / 2	7.94 / 0.08	7.94 / 0.08	6150 / 5212	48831 / 417	49 248
20-170-05	Оролтын кавель угсрах АВВГ 2х6мм2	м	30	2.8 / 2	0.08 / 0.04	2.4 / 1.08	5962 / 5212	14309 / 5629	19 938

Нийт Хүн/цаг: 23.31 / 3.18	*Үндсэн цалин:* 162 197
	Инженер техникийн ажилчдын цалин: 27 573
	Нэмэгдэл цалин: 60 013
	Нийт цалин: 249 783
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 33 721
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 33 970
	Ажиллах хүчний зардал: **317 474**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	*348.75 / 48.34*	**Бүгд цалин:**	***2 384 210***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**405 316**
Нэмэгдэл цалин:			**882 158**
Нийт цалин:			**3 671 683**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**495 677**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**499 349**
Ажиллах хүчний зардал:			**4 666 709**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	0.985	985	0.985	1	1	960.47	946
1-4542	Уулын элс	м3	15000	0.206	3 096	0.31	24	1	314.1	2 334
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	4500	0.266	1 197	0.000	914	1	216.56	53
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	15000	3.488	52 326	0.122	5	2	583.93	356
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1500	43.296	64 944	0.049	914	2	280.66	12 550
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	7500	1.577	11 828	0.002	914	2	280.66	465
1-4334	Хайрга	м3	14848	2.005	29 765	3.508	18	1	323.62	20 435
1-4029	Цемент м-300	тн	374242	0.024	9 093	0.025	243	1	216.56	1 304
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	0.737	275 900	0.752	243	1	216.56	39 572
1-1264	Шингэн шил /силикат натри/	кг	12600	2.26	28 476	0.003	914	2	280.66	649
1-0062	Анкерын боолт	кг	9500	15	142 500	0.017	914	2	280.66	4 348
1-4212	Арчих материал	кг	1025	0.018	18	0	914	1	216.56	4
1-4516	Голын чулуу	м3	25000	1.672	41 800	2.842	30	1	296.55	25 287
1-4543	Голын элс	м3	15000	1.497	22 461	2.62	24	1	314.1	19 754
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	380000	0.046	17 303	0.03	5	1	453.71	67
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0676	0	1	0	0
					701 691					**128 125**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	7500	1.326	9 945	0.002	914	2	280.66	391
1-4153	Дүнзэнцэр III зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	350000	6.851	2 397 850	4.453	5	1	453.71	10 102
1-4023	Захалсан банз II зэрэг, 1.25-1.75 м урт	м3	380000	0.194	73 902	0.126	5	1	453.71	287
1-0004	Үжил эсэргүүцэгч уусмал	кг	3400	77.792	264 493	0.082	914	2	280.66	21 153
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	6500	6.763	43 957	0.007	914	2	280.66	1 839

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 0.028 0 1 0 0

2 790 147 **33 772**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	0.068	68	0.068	1	1	960.47	65
1-4542	Уулын элс	м3	15000	0.117	1 760	0.176	24	1	314.1	1 327
1-4022	Хучилтын бамбай	м2	5000	12.75	63 750	8.287	5	2	583.93	24 197
1-4376	Хомут	ш	3500	3.275	11 463	0.001	914	2	280.66	380
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	5000	13.875	69 375	0.015	914	2	280.66	3 773
1-0094	Хадаас	кг	8500	0.12	1 023	0.000	914	2	280.66	35
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	7500	2.215	16 614	0.003	914	2	280.66	654
1-5050	Хөөсөн хавтан	м2	10500	15.19	159 499	0.015	914	1	216.56	2 917
1-4525	Шар шавар	м3	5000	0.233	1 166	0.35	15	1	334.65	1 755
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3000	2.238	6 714	0.003	914	2	280.66	654
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	5500	0.9	4 950	0.001	914	2	280.66	261
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	280000	0.008	2 106	0.005	5	1	453.71	11
1-4152	Дүнзэнцэр II зэрэг	м3	380000	0.279	106 020	0.181	5	1	453.71	411
1-4151	Дүнзэнцэр I зэрэг	м3	380000	0.147	55 860	0.096	5	1	453.71	217
1-4015	Захлаагүй банз, III зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 40мм-ээс дээш зузаан	м3	350000	0.003	1 050	0.002	5	1	453.71	4
1-4012	Захлаагүй банз, II зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 40мм-ээс дээш зузаан	м3	350000	0.036	12 600	0.023	5	1	453.71	53
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	6500	1.369	8 901	0.001	914	2	280.66	372

Хог, хаягдлын зардал: 0.0554 0 1 0 0

522 917 **37 086**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0533	6 мм-ийн голчтой төмөр утас	кг	3100	0.002	8	0	914	1	216.56	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	7500	5.342	40 068	0.006	914	2	280.66	1 576
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	8500	1.382	11 750	0.002	914	2	280.66	408
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	10000	2.442	24 422	0.003	914	2	280.66	708
1-3994	Банз IV зэрэг 50мм 2м дээш	м3	350000	0.507	177 408	0.329	5	1	453.71	747
1-8979	Банз 19-22мм	м3	360000	0.009	3 318	0.006	5	1	453.71	14
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	350000	0.491	171 808	0.323	5	1	453.71	733
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	5500	0.224	1 233	0.000	914	2	280.66	65
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	м2	10000	23.501	235 008	0.188	914	1	216.56	37 213
1-0095	Дээврийн цайрдсан хадаас	кг	9500	0.334	3 174	0.000	914	2	280.66	99
1-4148	Дүнзэнцэр IV зэрэг 50х50мм	м3	380000	1.382	525 312	0.899	5	1	453.71	2 038
1-4151	Дүнзэнцэр I зэрэг	м3	380000	0.128	48 651	0.083	5	1	453.71	189
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	350000	0.035	12 390	0.023	5	1	453.71	52
1-3973	Захалсан банз I зэрэг	м3	380000	0.07	26 418	0.045	5	1	453.71	103
1-5251	Ноён нурууны төмөр орой	ш	950	46.08	43 776	0.046	914	1	216.56	9 121
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	6500	1.156	7 517	0.001	914	2	280.66	314
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0117	0	1	0	0
					1 332 260					**53 380**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	3.239	3 239	3.239	1	1	960.47	3 111
1-4334	Хайрга	м3	14848	1.417	21 036	2.479	18	1	323.62	14 443
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	15000	1.625	24 375	2.762	18	1	323.62	16 092
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	0.438	164 104	0.447	243	1	216.56	23 537
1-4543	Голын элс	м3	15000	1.516	22 734	2.652	24	1	314.1	19 994
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0695	0	1	0	0
					235 489					**77 177**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3825	Туузан төмөр	кг	5000	0.71	3 552	0.001	914	1	216.56	141
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	7500	0.17	1 275	0.000	914	2	280.66	50
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	171263	1.68	287 722	0.659	5	2	583.93	1 925
1-3825	Хавтгай төмөр 4х20х20	кг	1400	0.614	860	0.001	243	1	216.56	32
1-3825	Хавтгай төмөр 4х50х30	кг	1400	0.046	64	0	243	1	216.56	2
1-0863	Шураг	кг	200	0.025	5	0	914	2	280.66	7
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	9500	0.237	2 256	0.000	914	2	280.66	74
1-0879	Электрод э-42	кг	5000	0.176	879	0.000	914	2	280.66	90
1-4567	Янз мод	м	3200	9.013	28 842	0.009	5	1	453.71	20
1-3825	Булан төмөр	кг	5000	0.534	2 670	0.001	914	1	216.56	106
	Вакум цонх	блок	177273	1	177 273	0.044	914	2	280.66	11 390
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0043	0	1	0	0
					505 399					**13 837**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /40мм/	кг	7500	1.756	13 167	0.002	914	2	280.66	518
1-0754	Цоож	ш	28500	1	28 500	0.001	914	2	280.66	319
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	5000	0.081	403	0.000	914	2	280.66	35
1-0209	Шороон будаг	кг	2400	8.575	20 580	0.011	914	2	280.66	2 838
1-0494	Эслэг хавтан, 4мм зузаан	м2	7500	13.965	104 738	0.067	914	2	280.66	17 253
1-0410	Маажин	кг	5000	1.898	9 492	0.002	914	2	280.66	614
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	5500	4.995	27 474	0.006	914	2	280.66	1 653
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0005	0	1	0	0
					204 352					**23 229**

БУСАД АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	0.482	482	0.482	1	1	960.47	463
1-4334	Хайрга	м3	14848	0.802	11 912	1.404	18	1	323.62	8 178
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	0.204	76 212	0.208	243	1	216.56	10 931
1-4543	Голын элс	м3	15000	0.852	12 774	1.49	24	1	314.1	11 234
2-2924	Нөөцийн сав ган 3м3	ш	2500000	1	2 500 000	0.798	0	2	0	0
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0263	0	1	0	0
					2 601 380					**30 807**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2824	Утас прг 500-0.75 мм2	м	500	0.05	25	0	914	2	280.66	7
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	3700	0.034	126	0	914	2	280.66	11
2-2675	Тусгаарлах таглаа	ш	400	13	5 200	0.000	914	2	280.66	67
1-0376	Тальк	кг	2500	0.18	450	0.000	914	2	280.66	47
3-4112	Төгсгөвч	ш	3000	4.4	13 200	0.003	914	2	280.66	790
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	2000	12.12	24 240	0.001	914	3	391.34	434
2-2651	Хуванцар бортого	ш	600	13.6	8 160	0.002	914	2	280.66	440
2-2718	Холбогч төмөр	ш	1500	0.84	1 260	0	914	2	280.66	17
2-2673	Холбох муфт	ш	1200	0.6	720	0	914	2	280.66	2
2-2819	Хоолой	м	1200	0.014	17	0	914	3	391.34	1
2-0479	Хоолойн таглаа	ш	1000	1.2	1 200	0	914	2	280.66	12
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	7500	0.002	15	0	914	2	280.66	1
3-4635	Хавчаар	ш	1000	12.002	12 002	0.001	914	2	280.66	308
3-4091	Цуйдан	ш	300	1	300	0.003	914	2	280.66	841
1-0189	Цавуу	кг	8400	0.038	323	0	914	2	280.66	12
1-0863	Шураг	кг	200	0	0	0	914	2	280.66	0
3-4622	Шилбэ д=16	ш	1800	4	7 200	0.004	914	2	280.66	1 026
1-0207	Эмаль будаг	кг	8416	0.003	21	0	914	2	280.66	1
2-2397	Яндан д=32	м	2260	1	2 260	0.002	914	3	391.34	579

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-4149	Бортого	ш	300	0.6	180	0	914	2	280.66	15
1-0421	Бууны сум	ш	4500	4.4	19 800	0.001	914	2	280.66	347
1-3825	Булан төмөр	кг	5000	1.2	6 000	0.001	914	1	216.56	238
3-5114	Газардуулгын контакттай хамгаалагдсан тагтай розетка	ш	6000	1.01	6 060	0.008	914	2	280.66	2 073
3-6374	Галогены гэрэлтүүлэгч /прожектор/	ш	250000	1	250 000	0.012	914	2	280.66	3 078
1-0525	Ган утас	кг	1200	0.252	302	0.000	914	1	216.56	50
1-0525	Ган утас ш-5 мм2	кг	1200	0.8	960	0.001	914	1	216.56	158
2-2651	Гаралтын бортого	кг	1500	12	18 000	0.015	914	2	280.66	3 879
3-6374	Гэрэлтүүлэгч	ш	60000	1	60 000	0.012	914	2	280.66	3 078
3-2824	Гэрэлтүүлгийн утас 2х2.5 мм2	ш	5000	20.6	103 000	0.01	914	2	280.66	2 642
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	600	1.2	720	0.002	914	2	280.66	616
3-3808	Гэрлийн самбар	ш	95000	1	95 000	0.46	914	2	280.66	118 001
1-4054	Гөлтгөнө	кг	300	1.324	397	0.001	243	1	216.56	72
1-0129	Дюбель	ш	500	14.656	7 328	0.002	914	2	280.66	425
1-3824	Дунд зэргийн төвөгшилтэй төмөр	кг	1500	2	3 000	0.002	243	1	216.56	105
3-2751	Зэс утас (зөөлөн)	кг	6500	0.03	195	0	914	2	280.66	8
3-5772	Ламп	ш	415	3.06	1 270	0.000	914	2	280.66	55
3-4782	Лонх то-2	ш	500	4	2 000	0.004	914	2	280.66	1 026
2-2649	Нягтруулагч бортого	ш	200	0.72	144	0	914	2	280.66	2
3-4102	Маркны пайз	кг	250	0.16	40	0.000	914	2	280.66	41
3-2820	Оролтын кабель утас 2х6 мм2	м	9500	30.9	293 550	0.031	914	2	280.66	7 927
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0035	0	1	0	0
					944 665					**148 429**
					Хог, хаягдлын зардал:	**0.2668**	**0**	**1**	**0**	**0**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**9 838 301**					**545 841**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	0.45	12000	5 455
	Автомашин	0.19	3456	647
9023	Гүний доргиур	2.89	12800	36 966
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	2.89	7192	20 770

63 839

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.57	3456	1 986

1 986

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.13	3456	458

458

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан өрөм	4.35	2979	12 972
	Автомашин	0.03	3456	109

13 081

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	0.33	25000	8 320
	Автомашин	0.46	3456	1 575
9021	Доргиур	3.75	9115	34 181

44 077

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.01	3456	39
85201	Ачааны машин	0.01	3050	42
3033	Гагнуурын аппарат	0.04	19064	746

827

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.02	3456	57

57

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.05	3456	167

167

НИЙТ ДҮН: 124 491