ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1.Ерөнхий мэдээлэл

1.1 Байгууллагын мэдээлэл:Зураг төслийн "Бурхант-Орд"ХХК

1.2 Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:БУ37-65/23

1.3 Ажлын зургийн нэр,байршил,шифр: Сэлэнгэ аймгийн Орхон сум.Худалдаа үйлчилгээний цэгийн гадна зогсоолын ажил

1.4 Төсөвчний нэр,хаяг,утас:Дархан-Уул аймаг.Мэргэшсэн төсөвчин М.Түмэндэмбэрэл Burhant_ord@yahoo.com

2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

2.1 Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив.ажлын зургийн жагсаалт:

.....төсөв.....

2.2 Ажлын нэг төрөл,хийц эдлэл,суурь, хана,хучилтын тухай товч тэмдэглэл: Уг төсөвт ажлаар 1-р багт худалдаа үйлчилгээний цэгийн худалдааны гадна талбайн шалны ургамлын хөрсийг хуулж,хайрга дайрганы хольцоор нягтаршуулна. Мөн талбайн 190м.кв талбайд бетоноор цутгах,280м урт авто замын бордюр суулгах ажлыг төлөвлөсөн.

2.3 Ажлын тоо хэмжээ,материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаархи мэдээлэл:

.....үгүй.....

2.4 Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай,материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл: Барилгын материалыг Дархан-Уул аймагаас тээвэрлэхээр төсөвт тусгав.

2.5 Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог: Гадна бетон зам талбайн ажлын материалын үнийг "Барилгын мэдээлэл" сэтгүүлийн сар тутмын үнийн мэдээллээс болон зах зээлийн одоогийн үнэнээс тодруулга хийсэн. Барилга Хот Байгуулалтын Сайдын 2025 оны 01 сарын 01ний өдрөөс дагаж мөрдөх цалингийн тарифаар тооцсон болно.

- Үр дүн

✓ Төсөвт өртгийн нийт дүн : 60 001 417 төгрөг

✓ Барилгын нийт талбай :4000 м.кв

✓ Ашиглалтын талбай : 4000м.кв

✓ 1м.кв-ийн өртөг: 15000 төгрөг:

CamScanner

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	11 740 836
2	Материал	19 578 184
3	Тээвэр	1 679 641
4	Машин ашиглалт	6 453 388
	Шууд зардлын дүн	39 452 049
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	4 336 816
6	Ашиг / 15%/	6 568 330
	Барилга угсралтын ажлын дүн	50 357 195
7	НӨАТ 10%	5 035 720
8	Нормчлолын сан 0.18%	90 643
	Дүн	55 483 558
9	Захиалагчийн албаны зардал	1 007 144
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2 000 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	503 572
	Дүн	58 994 274
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1 007 144
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	60 001 417

CamScanner

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗОГСООЛЫН АЖИЛ 100М Х 40М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомашины зогсоолын газрын ургамлын хөрсийг бульдозероор тэгшлэх	м2	4000
2	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	4000
3	Бетон шал цутгах	м3	38
4	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	280

CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗОГСООЛЫН АЖИЛ 100М Х 40М

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Автомашины зогсоолын газрын ургамлын хөрсийг бульдозероор тэгшлэх	м2	4000	/ 2	/	/	/ 5212	/	
11-010-04	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	4000	2.3 / 2	0.08 / 0.1	320 / 400	5493 / 5212	1757760 / 2084800	3 842 560
11-010-14	Бетон шал цутгах	м3	38	2.2 / 2	4.25 / 3.69	161.648 / 140.22	5399 / 5212	872739 / 730827	1 603 565
25-120-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	280	3.1 / 2	0.32 /	88.684 /	6227 / 5212	552238 /	552 238

Нийт Хүн/цаг:	570.33 / 540.22	*Үндсэн цалин:*	5 998 363
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1 019 722
		Нэмэгдэл цалин:	2 219 394
		Нийт цалин:	9 237 479
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1 247 060
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1 256 297
		Ажиллах хүчний зардал:	**11 740 836**
Бүгд хүн/цаг:	***570.33 / 540.22***	**Бүгд цалин:**	***5 998 363***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**1 019 722**
Нэмэгдэл цалин:			**2 219 394**
Нийт цалин:			**9 237 479**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**1 247 060**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**1 256 297**
Ажиллах хүчний зардал:			**11 740 836**

CamScanner

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ЗОГСООЛЫН АЖИЛ 100М Х 40М

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	24.4556	2000	48 911
1-4542	Уулын элс	м3	8.1857	5000	40 928
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	29.12	500	14 560
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	81.6	18500	1 509 600
1-4028	Цемент м-400	тн	2.1549	380000	818 869
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	0.114	510000	58 140
1-4178	Бетон зуурмаг м-200	м3	38	241200	9 165 600
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	81.6	5000	408 000
2-1989	Замын бетон хашлага /1х0.3х0.15м/	м	280	26730	7 484 400
3-2701	Мяндсан утас	м	291.76	100	29 176
					19 578 184

НИЙТ ДҮН: 19 578 184

CamScanner

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5тн-ын кран	11.6	59489	690 072
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	20.6	88573	1 824 604
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	107.84	35760	3 856 358
	Автомашин	4.58	18000	82 354
				6 453 388

CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЗОГСООЛЫН АЖИЛ 100М Х 40М

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	24.456	48 911	24.456	2	1	621.48	30 397
1-4542	Уулын элс	м3	5000	8.186	40 928	12.278	6	1	415.61	30 618
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	500	29.12	14 560	0	0	0	0	0
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	18500	81.6	1 509 600	0	6	0	0	0
1-4028	Цемент м-400	тн	380000	2.155	818 869	2.198	72	1	240.7	38 092
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	510000	0.114	58 140	0	2	0	0	0
1-4178	Бетон зуурмаг м-200	м3	241200	38	9 165 600	91.2	72	1	240.7	1 580 532
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	5000	81.6	408 000	0	6	0	0	0
2-1989	Замын бетон хашлага /1х0.3х0.15м/	м	26730	280	7 484 400	0	0	0	0	0
3-2701	Мяндсан утас	м	100	291.76	29 176	0	72	0	0	0
				Хог, хаягдлын зардал:		0.7808	0	1	0	0
					19 578 184					**1 679 641**
				Хог, хаягдлын зардал:		0.7808	0	1	0	0
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**19 578 184**					**1 679 641**

CamScanner