ТӨСӨВ № 28-2025

ОБЬЕКТЫН НЭР: ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМАНД ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 49 999 923 төг

Төсвийг Монгол улсын Зам Тээвэр Барилга Хот Байгуулалтын Сайдын 2012.06.13 - ны өдрийн 181 дүгээр тушаалын 1, 2- р хавсралтын дагуу ESTIMATOR – PRO программаар боловсруулав.

Төсөв зохиосон.
Мэргэшсэн төсөвчин Б.Болормаа

МОНГОЛ УЛС
22-1841 ЭТГ0469
Болдын
БОЛОРМАА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

2025 он

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР:

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР:

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: Б.БОЛОРМАА

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ХАТАНБУЛАГ СУМ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБСайдын 2003 оны 113 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
4	БХБСайдын 2016 оны 202 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №5
5	БХБСайдын 2017 оны 199 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №6
6	ЗТХ сайдын 2022 оны А/233-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф
7	БХБ сайдын 2024 оны 95-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
8	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 49,999,923 **төгрөг**

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Б.Болормаа/

Тамга

Дугаар: 99021923
Имэйл: boldbolormaa721@gmail.com
Хаяг: Дорноговь аймаг Сайншанд

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**11,243,068**
2	**Материал**	**18,460,266**
3	**Тээвэр**	**2,301,351**
4	**Машин ашиглалт**	**1,697,873**
	Шууд зардлын дүн	**33,702,559**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /58.6 %/**	**3,366,016**
6	**Ашиг / 15%/**	**5,560,286**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**42,628,861**
7	**НӨАТ 10%**	**4,262,886**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**76,732**
	Дүн	**46,968,480**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**852,577**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**900,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**426,289**
	Дүн	**49,147,345**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**852,577**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**49,999,923**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Волейболын талбайн ажил	10,092,727	1,759,247	5,452,153	295,856	742,335	526,694	1,316,443
2	Хүүхдийн тоглоомын талбай	4,729,543	1,389,029	1,645,472	0	662,290	415,856	616,897
3	Тоглоом суурилуулах ажил	8,008,034	758,375	5,655,901	4,380	317,804	227,047	1,044,526
4	Воллейболын талбайн төмөр торон хашааны ажил	12,177,737	5,040,179	3,023,491	613,880	402,829	1,508,958	1,588,401
5	Тоглоомын талбайн төмөр торон хашаа	4,142,490	1,063,976	1,275,430	774,996	169,225	318,539	540,325
6	Сүүдрэвч 1ш	3,478,330	1,232,263	1,407,819	8,762	6,869	368,922	453,695
	НИЙТ ДҮН:	42,628,861	11,243,068	18,460,266	1,697,873	2,301,351	3,366,016	5,560,286

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ВОЛЕЙБОЛЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-02	Талбайн шороог гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	162	2.0 / 2	.19 /	30 /	7974 / 7974	239239 /	239,239
01-190-07	Волейболын талбайг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	24	3.0 / 2	.54 /	12.99 /	9412 / 7974	122296 /	122,296
25-060-08	Волейболын бетон талбай талбай цутгаж өнгөлөх БМ150 б-100мм	м3	16.2	3.4 / 2	1.64 /	26.56 /	9883 / 7974	262516 /	262,516
15-870-05	Воллейболын талбайг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	162	2.8 / 2	.17 / .00	28.35 / .32	9124 / 7974	258665 / 2584	261,249
18-030-07	Волейболын шон тор угсрах	ком	1	2.8 / 2	1.35 / .15	1.35 / .15	9124 / 7974	12302 / 1194	13,496

Нийт Хүн/цаг: 99.25663 / 0.4737 *Үндсэн цалин:*	898,795
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	152,795
Нэмэгдэл цалин 37% :	332,554
Нийт цалин:	1,384,144
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	186,859
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	188,244
Ажиллах хүчний зардал:	**1,759,247**

ВОЛЛЕЙБОЛЫН ТАЛБАЙН ТӨМӨР ТОРОН ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	5.2	2.9 / 2	4.86 /	25.29 /	9268 / 7974	234365 /	234,365
07-450-11	Суурийн бетон цутгаж талбайн төмөр шонтой төмөр торон хашаа угсрах	м	62.8	3.5 / 2	2.87 / .1	180.34 / 6.28	10000 / 7974	1803365 / 50077	1,853,442
07-460-11	Төмөр шонтой жижиг хаалга	ш	1	3.8 / 2	6.5 / .66	6.5 / .66	10353 / 7974	67294 / 5263	72,557
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.8	3.2 / 2	6.65 / 5.17	11.98 / 9.31	9647 / 7974	115558 / 74235	189,793
01-070-03	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	1.8	1.4 / 2	2.19 /	3.95 /	7111 / 7974	28055 /	28,055
09-180-07	Төмөр сараалжин хашаа, хаалга, тосон будгаар 2 үе будах	тн	1.421	4.0 / 2	13.06 / .03	18.56 / .04	10589 / 7974	196519 / 283	196,803

Нийт Хүн/цаг: 246.6067884 / 16.285125 *Үндсэн цалин:* 2,575,014

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	437,752
Нэмэгдэл цалин 37% :	952,755
Нийт цалин:	3,965,522
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	535,345
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	539,311
Ажиллах хүчний зардал:	**5,040,179**

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-02	Талбайн шороог гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	90	2.0 / 2	.37 /	32.97 /	7974 / 7974	262879 /	262,879
11-010-06	Тоглоомын талбайд элсэн дэвсгэр хийх	м3	7.5	2.1 / 2	1.2 / 2.2	9 / 16.47	8118 / 7974	73062 / 131326	204,388
25-070-20	Явган хүний зам талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	4.7	3.4 / 2	.26 /	1.23 /	9883 / 7974	12116 /	12,116
25-070-22	Явганы хүний зам талбай өнгөт хавтангаар хийх	1м2	31.6	3.7 / 2	.26 /	8.27 /	10236 / 7974	84681 /	84,681
25-120-03	Талбайн эргэн тойронд бетон хашлага угсрах	1у/м	47.2	3.1 / 2	.32 /	15.28 /	9530 / 7974	145587 /	145,587

Нийт Хүн/цаг:	66.74258 / 16.46925	*Үндсэн цалин:*	709,651
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	120,641
		Нэмэгдэл цалин 37% :	262,571
		Нийт цалин:	1,092,863
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	147,537
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	148,629
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,389,029**

ТОГЛООМ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэггүй сандал суурилуулах	ш	3	3.4 / 2	2.6 / .14	7.8 / .41	9883 / 7974	77129 / 3277	80,406
37-240-04	3 талруугаа урсгалтай хүүхдийн гулсуур угсрах /дээрээ саравчтай/	ш	1	3.5 / 2	27.86 / .32	27.86 / .32	10000 / 7974	278601 / 2568	281,169
37-240-06	Хүүхдийн тоглоом савлуурны ком угсрах	ком	1	3.3 / 2	2.52 / .16	2.52 / .16	9765 / 7974	24593 / 1284	25,877

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 38.1828 / 0.894	*Үндсэн цалин:*	387,452
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	65,867
	Нэмэгдэл цалин 37% :	143,357
	Нийт цалин:	596,676
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	80,551
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	81,148
	Ажиллах хүчний зардал:	**758,375**

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТӨМӨР ТОРОН ХАШАА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.12	2.9 / 2	4.86 /	.58 /	9268 / 7974	5408 /	5,408
06-230-04	Шонгийн нүх бетоноор чигжиж цутгах	м3	0.075	3.0 / 2	20.69 / 1.82	1.55 / .14	9412 / 7974	14605 / 1088	15,694
01-070-03	Шонгийн нүх хайрган хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.024	1.4 / 2	2.19 /	.05 /	7111 / 7974	374 /	374
07-450-09	0.6м өндөртэй төмөр шонтой торон хашаа хийх	м	28	3.6 / 2	1.2 / .07	33.6 / 1.96	10118 / 7974	339965 / 15629	355,594
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.3	3.2 / 2	6.65 / 5.17	2 / 1.55	9647 / 7974	19260 / 12372	31,632
09-180-07	Хайс тосон будгаар өнгө алаглуулж 2 удаа будах	тн	0.45	4.0 / 2	13.06 / .03	5.88 / .01	10589 / 7974	62233 / 90	62,323
07-460-11	Төмөр шонтой жижиг хаалга	ш	1	3.8 / 2	6.5 / .66	6.5 / .66	10353 / 7974	67294 / 5263	72,557

Нийт Хүн/цаг: 50.1615332 / 4.31935	*Үндсэн цалин:*	543,582
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	92,409
	Нэмэгдэл цалин 37% :	201,126
	Нийт цалин:	837,117
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	113,011
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	113,848
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,063,976**

СҮҮДРЭВЧ 1Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-030-04	Дүнзэн тулгуур угсрах	м3	0.26	2.7 / 2	39.13 / 2.15	10.17 / .56	8981 / 7974	91370 / 4457	95,828
10-030-05	Холбоос ба дам нуруу угсрах	м3	0.13	3.1 / 2	30.75 / 4.04	4 / .53	9530 / 7974	38091 / 4188	42,279

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-030-08	Сандал сараалжин хананы каркас зангидах	м3	6.4	2.7 / 2	3 / 1.31	19.2 / 8.38	8981 / 7974	172435 / 66854	239,289
10-440-05	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	1.1	2.5 / 2	2 / .06	2.2 / .06	8693 / 7974	19107 / 500	19,607
10-030-09	Элементүүдийг харуулдах	м3	0.38	3.0 / 2	4.78 /	1.82 /	9412 / 7974	17104 /	17,104
10-760-05	Сүүдрэвчний дээвэр ОСБ хавтангаар бүрэх	м2	10.8	3.2 / 2	1.38 / .00	14.93 / .04	9647 / 7974	143987 / 344	144,332
12-130-05	Хуйлмал битум дээвэр угсрах б=3мм	м2	10.8	2.5 / 2	.08 / .00	.89 / .04	8693 / 7974	7699 / 344	8,043
15-200-04	Модон хийц өнгийн тосон будгаар будах	м2	17.45	3.3 / 2	.25 / .00	4.36 / .03	9765 / 7974	42600 / 223	42,822
25-060-08	Саравчны шал бетон цутгаж хийх	1м3	1.25	3.4 / 2	1.64 /	2.05 /	9883 / 7974	20256 /	20,256

Нийт Хүн/цаг:	59.6091935 / 9.64522	*Үндсэн цалин:*	629,560
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	107,025
		Нэмэгдэл цалин 37% :	232,937
		Нийт цалин:	969,522
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	130,886
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	131,855
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,232,263**
Бүгд хүн/цаг:	***560.5595251 / 48.086645***	**Бүгд цалин:**	***5,744,055***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**976,489**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**2,125,300**
		Нийт цалин:	**8,845,845**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,194,189**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,203,035**
		Ажиллах хүчний зардал:	**11,243,068**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ВОЛЕЙБОЛЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-5002	Суурь түрхлэг	кг	6,000	40.5	243,000	.051	455	2	442.52	10,275
2-5001	Резинин будаг	кг	50,000	59.94	2,997,000	.0773	455	2	442.52	15,569
1-4271	Ус	м3	1,500	9.7744	14,662	9.7744	0	1	1480	0
1-4334	Хайрга	м3	21,000	13.4833	283,148	28.7868	5	2	923.52	132,926
1-4025	Цемент м-400	тн	248,000	4.4725	1,109,179	4.5619	278	1	340.4	431,702
1-4542	Элс	м3	15,000	16.8804	253,206	27.8527	5	1	710.4	98,933
1-4543	Голын элс	м3	10,000	8.2215	82,215	13.5655	5	1	710.4	48,185
2-1476	Волейболын төмөр шон угсрах	ком	450,000	1	450,000	.0103	455	3	663.78	3,111
1-3973	Захалсан банз	м3	575,700	.0337	19,399	.0219	219	1	340.4	1,633
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	7,500	.0458	344	.0000	455	2	442.52	3
					5,452,153					**742,335**

ВОЛЛЕЙБОЛЫН ТАЛБАЙН ТӨМӨР ТОРОН ХАШААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3824	Том жижиг хаалганы самбар	кг	1,150	51.17	58,846	.0512	455	1	340.4	7,925
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	13,500	9.947	134,285	.0128	455	2	442.52	2,584
1-0542	Төмөр утас	кг	1,200	.628	754	.0006	455	1	340.4	97
1-0695	Төмөр утсан тор	м2	3,550	125.6	445,880	.3062	455	2	442.52	61,655
1-3825	Төмөр дам нуруу	кг	1,215	39.6	48,114	.0396	455	1	340.4	6,133
1-2702	Хашааны шон	ш	25,000	18.4632	461,580	2.2156	230	1	340.4	173,463
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	3.1914	63,828	.0426	455	3	663.78	12,879
1-4190	Цементэн зуурмаг м-25	м3	58,800	.0002	12	.0004	0	1	1480	0
1-0879	Электрод э-42	кг	7,000	3.27	22,890	.0038	455	2	442.52	764
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,501	599.74	1,499,950	.6777	455	2	442.52	136,454
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	262,185	1.0558	276,815	2.5339	0	1	1480	0
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.9801	5,881	.0008	455	1	340.4	121
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	510,000	.0004	204	.0016	0	1	1480	0
1-0410	Маажин	кг	1,500	2.9699	4,455	.0037	455	2	442.52	753

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3,023,491 **402,829**

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,500	1.927	2,891	1.927	0	1	1480	0
1-4542	Уулын элс	м3	12,000	10.9231	131,078	16.3847	5	1	710.4	58,198
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	400	7.3528	2,941		455	2	442.52	0
1-4025	Цемент м-400	тн	248,000	1.6528	409,899	1.6859	278	1	340.4	159,536
1-4292	Явган замын хавтан	м2	25,000	31.6	790,000	.8927	455	1	340.4	138,263
1-4543	Голын элс	м3	10,000	.9007	9,007	1.4861	5	1	710.4	5,279
2-1989	Замын бетон хашлага /0,5x0.3x0.15м/	м	4,500	47.2	212,400	5.192	60	3	865.8	269,714
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	12,000	4.8175	57,810	8.1898	5	1	710.4	29,090
3-2701	Мяндсан утас	м	300	49.1824	14,755	.0049	455	2	442.52	990
3-2701	Мяндсан олс	м	300	48.974	14,692	.0061	455	2	442.52	1,219

1,645,472 **662,290**

ТОГЛООМ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4573	Савлуур	ш	880,000	1	880,000	.8	455	1	340.4	123,906
1-4270	Сандал	ш	220,000	3	660,000	.225	455	2	442.52	45,303
1-4271	Ус	м3	1,500	.01	15	.01	0	1	1480	0
1-4334	Хайрга	м3	21,000	.041	861	.0875	5	2	923.52	404
1-4571	Хүүхдийн гулсуур 3 талруугаа урсгалтай	ш	4,000,000	1	4,000,000	.8	455	1	340.4	123,906
1-4025	Цемент м-400	тн	248,000	.1523	37,775	.1554	278	1	340.4	14,703
1-4547	Боолт	кг	2,500	8.4	21,000	.0095	455	2	442.52	1,911
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	кг	5,000	4	20,000	.0045	455	1	340.4	700
1-0062	Анкер боолт	кг	1,200	30	36,000	.0339	455	2	442.52	6,826
1-4543	Голын элс	м3	10,000	.025	250	.0413	5	1	710.4	147

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

5,655,901 **317,804**

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТӨМӨР ТОРОН ХАШАА

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,500	.0001	0	.0001	0	1	1480	0
1-3824	Том жижиг хаалганы самбар	кг	1,150	51.17	58,846	.0512	455	1	340.4	7,925
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	13,500	3.15	42,525	.0041	455	2	442.52	818
1-0542	Төмөр утас	кг	1,200	.28	336	.0003	455	1	340.4	43
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	1,200	.045	54	.0000	0	1	0	0
1-0695	Төмөр утсан тор	м2	3,550	28	99,400	.0683	455	2	442.52	13,745
1-3825	Төмөр дам нуруу	кг	1,215	39.6	48,114	.0396	455	1	340.4	6,133
1-2702	Хашааны шон	ш	25,000	8.232	205,800	.9878	230	1	340.4	77,340
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	.0142	39	.0000	0	2	0	0
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	.5319	10,638	.0071	455	3	663.78	2,147
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	115,000	.0005	60	.0012	0	1	0	0
1-4190	Цементэн зуурмаг м-25	м3	58,800	.0024	143	.0054	0	1	1480	0
1-0879	Электрод э-42	кг	7,000	1.53	10,710	.0018	455	2	442.52	357
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	.0064	3,583	.0042	0	1	0	0
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,501	265.72	664,566	.3003	455	2	442.52	60,457
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	262,185	.401	105,136	.9624	0	1	1480	0
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	264,242	.0769	20,314	.1845	0	1	0	0
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.1633	980	.0001	455	1	340.4	20
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	510,000	.0054	2,774	.0216	0	1	1480	0
1-0410	Маажин	кг	1,500	.9405	1,411	.0012	455	2	442.52	239

1,275,430 **169,225**

СҮҮДРЭВЧ 1Ш

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,500	.5022	753	.5022	0	1	1480	0
1-4052	Тал гуалин	м3	60,000	.224	13,440	.1568	0	1	0	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0051	Хуйлмал битум дээвэр б=3мм	м2	3,709	12.528	46,466	.0648	0	2	0	0
1-0811	Хар цаас	м2	3,150	3.75	11,813	.004	0	2	0	0
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	2.9895	8,272	.0034	0	2	0	0
1-1548	Чулуун нүүрсний давирхай	кг	1,200	1.6562	1,987	.0019	0	2	0	0
1-0861	Шруп	ш	50	.648	32	.0001	0	2	0	0
1-4023	Шалны банз	м3	308,000	.0104	3,212	.0095	0	1	0	0
1-0879	Электрод э-42	кг	7,000	.5668	3,968	.0007	455	2	442.52	132
1-0093	Эрэг боолт	кг	5,200	2.052	10,670	.0023	0	2	0	0
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	15.4752	46,426	.0176	0	2	0	0
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,501	29.6074	74,048	.0335	455	2	442.52	6,736
1-4181	Бетон зуурмаг м-250	м3	299,697	1.2687	380,241	3.045	0	1	0	0
1-0009	Асбестон картон	кг	1,800	.3666	660	.0005	0	2	0	0
1-4145	Дүнзэнцэр	м3	242,000	.2236	54,102	.1453	0	1	0	0
1-4152	Дүнзэнцэр II зэрэг	м3	140,000	.26	36,400	.169	0	1	0	0
1-4151	Дүнзэнцэр I зэрэг	м3	242,000	.2457	59,459	.1597	0	1	0	0
1-3988	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай 44мм зузаан	м3	575,700	.0101	5,826	.0066	0	1	0	0
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай 32мм зузаан	м3	575,700	.0064	3,673	.0041	0	1	0	0
1-4015	Захлаагүй банз, III зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 40мм-ээс дээш зузаан	м3	220,000	2.1159	465,498	1.3753	0	1	0	0
1-4012	Захлаагүй банз, II зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 40мм-ээс дээш зузаан	м3	247,000	.0325	8,028	.0211	0	1	0	0
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	6,500	4.3102	28,016	.0056	0	2	0	0
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	2,935	1.4197	4,167	.0015	0	2	0	0
1-4501	Osb хавтан 1220x2440x11.9	м2	12,645	11.124	140,663	.2403	0	2	0	0
					1,407,819					**6,869**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**18,460,266**					**2,301,351**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1005	Резин дугуйтай экскватор 0,25-0,4м3		54,240	16
56*03	Рейкэн доргиулагч	1.13	7,500	8,505
3122	Хийн гагнуурын аппарат	.79	6,810	5,391
8031	Хийн индүү 25тн	2.02	25,000	50,400
9007	Цахилгаан харуул	.6	14,550	8,736
9003	Цахилгаан өрөм	1.56	2,531	3,948
1017	Бульдозер	1.46	150,000	218,700
	Авто машин	.00	6,500	9
2028	Автокран 5тн	3.46	270,000	933,491
13200	Автомашин	.4	4,500	1,811
	Автамошин	.01	0	0
3027	Гагнуурын аппарат	22.92	18,983	435,036
9023	Гүний доргиур	1.03	12,800	13,190
46*01	Доргиурт хосолмол булт индүү	.29	63,789	18,188
6007	Нүх өрөмддөг суурь машин	.14	3,210	452
				1,697,873