**Хавсралт №17А**

# ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 004/25.02.21

## НЭГ МАЯГИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ
## СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙН БАРИЛГАЖИЛТЫН ТӨСӨЛ 12 ДАВХАР
## 71 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн : **15 564 808 508** төгрөг

/Арван таван тэрбум таван зуун жаран дөрвөн сая найман зуун найман мянга таван зуун найм төгрөг/

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "ББСМО" ХХК

Ерөнхий захирал ...../ Б.Сүнжидмаа /

Огноо : 2025 оны 02-р сарын 23

Хянасан :

Тэргүүлэх төсөвчин :...../ Б.Оргил /

Огноо: 2025 оны 02-р сарын 23

Гүйцэтгэсэн :

Мэргэшсэн төсөвчин:...../Э.Ууганжаргал/

Төсөв тооцсон : 2025 оны 02-р сарын 23

МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн тэмдэг
Бүртгэлийн дугаар: 201/2025
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
Хэлтсийн дарга: .....
/Гарын үсэг/
2025 оны 02 сарын 24 өдөр

Хаяг:УБ хот, БЗД 30-р хороо ББСМО ХХК-ны байр

И-мэйл хаяг: bbsmo08@gmail.com

**Хавсралт №17Б**

## ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР.

### 1.МЭДЭЭЛЭЛ.

- Ерөнхий захиалагч:
- Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр. "ББСМО" ХХК
- Компанийн тусгай зөвшөөрлийн дугаар : ЗТІ6-24І/І7
- Ажлын зургийн нэр: 12 давхар 71 айлын орон сууцын барилга
- Зургийн шифр: ББ-04/2025
- Төсөвчний нэр.хаяг.утас.и-майл хаяг – Э.Ууганжаргал. 99021470. nana.ugana@gmail.com

БХБСайдын 2006 оны 09 сарын 15 өдрийн 142-р тушаалаар батлагдсан Барилга. сантехникийн ажлын суурь норм үнэлгээ. БХБСайдын 2005 оны 80-ртушаалаар батлагдсан "Барилга засварын ажлын төсвийн суурь нормын үнэлгээ болон замын суурь үнэлгээг үндэслэн барилгын төсвийн Estimator- pro4 програмаар тооцсон

**Төсвийг тооцохдоо** : Нэмэгдэл зардал. ашиг . нормчлолын сан болон бусад зардлуудыг тооцохдоо :

- Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНбД81-95-12*/2020

-Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм БНбД 81-94-12 норм дүрмүүд

***Ажиллах хүчний зардал:*** Монгол Улсын БХБСайдын 2024оны 5дугаар сарын 21-ний өдрийн 95 тоот тушаалын хавсралтын дагуу хийснээр олгох дундад зэргийн цаг тарифаар тооцов. НДШ-ийг 13.5%-иар тооцсон.

- ***Материалын зардал:*** материалыг орцын нормын дагуу тооцож, материалын үнийн **БХТ-ийн баримтлаж байгаа чиглэлийн дагуу барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн 2023оны 10-р сарын үнээр, "Улаанбаатар менежмент "ХХК , "Одкон" ХХК" , "Байгууламж –Од" ХХК, Лот конс ХХК,** зэрэг компаниудын үнийн мэдээллээс авсан . Тоног төхөөрөмжийн үнийг тусад нь тооцож төсөвт тусгасан.
- ***Тээврийн зардал:*** Зам. тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/23 дугаар тушаалаар батлагдсан "Автомашинаар ачаа тээвэрлэх 1тн.км-ийн жишиг тариф"-н дагуу тооцов.

- ***Механизмын зардал:*** ЗТБХБСайдын 2012 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 18 дугаар тушаалын Барилгын машин ашиглалтын 1маш/цагийн жишиг үнэ БД81-111-11-н 3-р хавсралтаар тооцов.

## 2. Төсвийг тухай тэмдэглэл

Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив.ажлын зургийн жагсаалт: / БА.ББ.ХАС. ЦБУ. ДГ. ХД /

- **Шинээр төлөвлөж буй барилга:**

  Барилгын хэмжээ: Тэнхлэгээрээ 21.0м х 21,0м

  Давхарын тоо: Зоорь. техникийн давхартай 12 давхар

  Суурь: Цутгамал төмөр бетон нил хавтан суурьтай

  Үндсэн хийц: Төмөр бетон карказ

  Гадна хана: 250 мм хөнгөн блок. 200 мм чулуун хөвөн дулаалга

  Хучилт: Төмөр бетон хучилт

  Дээвэр: Хавтгай дулаалгатай

Ажлын тоо хэмжээ. түүвэр зургаас зөрсөн эсэх

- Үгүй

Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах

- Зургийн дагуу тооцсон

- Төсөвт өртгийн дүн: **15 564 808 508** төгрөг
- Барилгын эзэлхүүн м3: 18972,81
- Барилгын нийт талбай м2: 6371,1
- Ашигтай талбай: 5802,45
- 1м3 өртөг: 820 374 төгрөг
- 1м2 өртөг: 2 443 033 төгрөг

МОНГОЛ УЛС 24-1657 ГОТ7750 Эрдэнэчимэгийн УУГАНЖАРГАЛ ЭРГЭЛЗЭХ ТӨСӨВЧИН Т-0938 2024-2027

Тайлбар бичсэн:

Төсөвчин ..... /Э.Ууганжаргал/

# ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА

| Сэлбэ дэд төвийн барилгажилтын төсөл<br>12 давхар 71 айлын орон сууцны барилга угсралт | | | | | | ЕД-..... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| аймаг, нийслэл | Улаанбаатар | сум дүүрэг, тосгон | Чингэлтэй | Хороо,баг | | ББ-04/2025 |
| | Захиалагч: | | Зураг төслийн гүйцэтгэгч: | ББСМО ХХК | Тайлбар: ..... | Нийслэлийн төсөв |
| | Барилгын үндсэн хийц | | Төсөвт өртөг /төг/ | Барилгын талбай /м2/ | Нэгж өртөг /төг/ | Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/ |
| 1 | а/. Барилга угсралтын ажил: | | | | | |
| ББ | Барилга:<br>Давхарын тоо: Зоорийн давхрын хамт 13 давхар<br>тэнхлэгийн хэмжээ: 21 х21<br>Суурь: Цутгамал төмөр бетон<br>Үндсэн хийц: Төмөр бетон карказ<br>Гадна хана: Цутгамал хана, 200 мм чулуун хөвөн хавтан дулаалга<br>Хучилт: Төмөр бетон хучилт<br>Дээвэр: Дулаалгатай хавтгай | | 11,725,549,710 | 6,371.1 | 1,840,422 | 2,140,442 |
| ХАС | | | 1,044,083,943 | 6,371.1 | 163,878 | |
| ЦБУ | | | 1,080,463,931 | 6,371.1 | 169,588 | |
| ДГ-ХТ | | | 1,082,799,578 | 6,371.1 | 169,954 | |
| ХД | | | 285,269,153 | 6,371.1 | 44,775 | |
| Хэсгийн дүн: | | | 15,218,166,315 | 6,371.1 | 2,388,617 | 2,140,442 |
| 2 | б/. Тоног төхөөмжийн жагсаалт: | | | | | |
| | Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк, техникийн үзүүлэлт | | Төсөвт өртөг /төг/ | Тоо хэмжээ /ширхэг/ | Нэгж өртөг /төг/ | |
| ТТ | Лифт 750 кг даацтай /12хүний / 2000х1900мм | | 226,792,806 | 2 | 113,396,403 | |
| ТТ | Сэнс l=2750м3/цаг n=1440 эрг/мин n=2.2464квт RP60-35/28-4D | | 3,250,416 | 1 | 3,250,416 | |
| ТТ | Утаа зайлуулах сэнс L-14000м3/цаг, N-7.5квт, m-1000эрг/мин BP-86-77 №8 | | 4,961,683 | 1 | 4,961,683 | |
| ТТ | Агаар өгөх сэнс Ny-5.5kBm L-14000m3цаг P600Па VARD 630/4 | | 10,668,202 | 2 | 5,334,101 | |
| ТТ | Агаарын дулаан хөшиг -C1E1-100 | | 6,287,204 | 1 | 6,287,204 | |
| ТТ | Цэвэр усны нөөцийн сав 24ì 3 3000х4000х2000 | | 40,162,920 | 1 | 40,162,920 | |
| ТТ | Хүйтэн усны өргөлтийн насос L-1.45м3/цаг, N-0.55квт, H-43.0м CR1-8 | | 3,248,928 | 1 | 3,248,928 | |
| ТТ | Хүйтэн усны өргөлтийн насос L-16.55м3/цаг, N-4.0квт, H-44.9м CR15-4 | | 10,264,565 | 1 | 10,264,565 | |
| ТТ | Галын усны өргөлтийн насос L-18м3/цаг, N-4.0квт, H-48.0м CR15-3 | | 10,065,419 | 1 | 10,065,419 | |
| ТТ | Галын усны спринклерийн туслах насос L-1.44л/сек, N-1.1квт, H-73.5м CR3-12 | | 4,159,311 | 1 | 4,159,311 | |
| ТТ | Галын усны спринклерийн ажлын насос L-14.29л/сек, N-5.5квт, H-73.8м CR15-6 | | 18,981,480 | 2 | 9,490,740 | |
| ТТ | Даралтад сав 50л | | 230,130 | 1 | 230,130 | |
| ТТ | Бохир усны өргөлтийн насос KP150-A1 | | 2,137,914 | 1 | 2,137,914 | |
| ТТ | Бохир усны нөөцийн сав 0.95м3 | | 1,227,145 | 1 | 1,227,145 | |
| ТТ | Дэлгэц Компьютерийн хамт 19" monitor | | 4,204,070 | 1 | 4,204,070 | |
| Хэсгийн дүн | | | 346,642,193 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | в/. Зураг төслийн үнэ: | | | | |
| ЗТҮ | Зураг төслийн үнэ | - | | | |
| Хэсгийн дүн | | - | | | |
| Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо | | | | | |
| БУ | Барилга угсралт /үндсэн/ | 15,218,166,315 | | | |
| ТТ | Тоног төхөөрөмж | 346,642,193 | | | |
| ЗТҮ | Зураг төслийн үнэ | - | | | |
| НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: | | 15,564,808,508 | 6,371.1 | | 2,443,025 |

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../ Э.Ууганжаргал /

тамга

Төсөвчний харилцах гар утасны дугаар:.....99021470

Төсвийн эксперт

Хянасан: ...../ Б.Оргил /

тамга

Байршил: УБ хот,Чингэлтэй дүүрэг

Объектын нэр: Сэлбэ дэд төвийн барилгажилтын төсөл 12 давхар 71 айлын орон сууцны барилга угсралт

Төсөвт өртөг: **15 564 808 508 төгрөг**

## Нэгдсэн төсөвт өртгийн товчоо

| ä/ä | Зардлын нэр | Барилга угсралт | Халаалт, салхивч | Цэвэр, бохир ус | Дотор гэрэлтүүлэг | Холбоо дохиолол | Бүгд дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 2,760,718,986 | 320,273,801 | 254,570,563 | 277,959,060 | 66,839,242 | 3,680,361,652 |
| 2 | Материалын зардал | 4,842,946,587 | 318,466,630 | 460,630,222 | 424,822,709 | 121,957,550 | 6,168,823,698 |
| 3 | Тээврийн зардал | 53,291,732 | 715,700 | 1,026,807 | 446,182 | 121,699 | 55,602,120 |
| 4 | Механизмын зардал | 175,635,803 | 30,485,190 | 5,448,622 | 11,572,372 | 1,759,872 | 224,901,859 |
| | **Шууд зардал дүн** | **7,832,593,108** | **669,941,320** | **721,676,215** | **714,800,324** | **190,678,364** | **10,129,689,331** |
| 5 | Нэмэгдэл зардал 72.3% | 1,019,751,207 | 118,302,369 | 94,032,982 | 102,672,198 | 24,689,003 | 1,359,447,759 |
| 6 | Ашиг 15% | 1,327,851,647 | 118,236,553 | 122,356,380 | 122,620,878 | 32,305,105 | 1,723,370,563 |
| | **БУА-ын зардал дүн** | **10,180,195,962** | **906,480,242** | **938,065,576** | **940,093,400** | **247,672,471** | **13,212,507,651** |
| 7 | Тоног төхөөрөмж | 196,902,940 | 21,850,586 | 78,553,405 | - | 3,650,000 | 300,956,931 |
| 8 | **Барилга угсралтын ажлын дүн тоног төхөөрөмж орсон дүн** | **10,377,098,902** | **928,330,828** | **1,016,618,981** | **940,093,400** | **251,322,471** | **13,513,464,582** |
| 9 | НӨАТ 10% | 1,037,709,890 | 92,833,083 | 101,661,898 | 94,009,340 | 25,132,247 | 1,351,346,458 |
| 10 | Нормчлолын сан 0.18% | 18,678,778 | 1,670,995 | 1,829,914 | 1,692,168 | 452,380 | 24,324,235 |
| | **Дүн** | **11,433,487,570** | **1,022,834,907** | **1,120,110,794** | **1,035,794,908** | **276,907,099** | **14,889,135,278** |
| 11 | Захилагчийн хяналтын зардал 2% | 207,541,978 | 18,566,617 | 20,332,380 | 18,801,868 | 5,026,449 | 270,269,292 |
| 12 | Зураг төсөл, инженер геологийн үнэ | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Зохиогчийн хяналтын зардал | 103,770,989 | 9,283,308 | 10,166,190 | 9,400,934 | 2,513,225 | 135,134,646 |
| | **Дүн** | **11,744,800,538** | **1,050,684,832** | **1,150,609,363** | **1,063,997,710** | **284,446,773** | **15,294,539,216** |
| 14 | Магадлашгүй ажлын зардал 2% | 207,541,978 | 18,566,617 | 20,332,380 | 18,801,868 | 5,026,449 | 270,269,292 |
| 15 | Бусад нэмэлт зардал | - | - | - | - | - | - |
| | **Төсөвт өртгийн дүн** | **11,952,342,516** | **1,069,251,448** | **1,170,941,743** | **1,082,799,578** | **289,473,223** | **15,564,808,508** |

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|---|---|---|
| 1 | **Ажиллах хүчний зардал** | **2,760,718,986** |
| 2 | **Материал** | **4,842,946,587** |
| 3 | **Тээвэр** | **53,291,732** |
| 4 | **Машин ашиглалт** | **175,635,803** |
| | **Шууд зардлын дүн** | **7,832,593,108** |
| 5 | **Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/** | **1,019,751,207** |
| 6 | **Ашиг / 15%/** | **1,327,851,647** |
| | **Барилга угсралтын ажлын дүн** | **10,180,195,962** |
| 7 | **Тоног төхөөрөмжийн үнэ** | **196,902,940** |
| | **Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн** | **10,377,098,902** |
| 8 | **НӨАТ 10%** | **1,037,709,890** |
| 9 | **Нормчлолын сан 0.18%** | **18,678,778** |
| | **Дүн** | **11,433,487,570** |
| 10 | **Захиалагчийн техник хяналтын зардал** | **207,541,978** |
| 11 | **Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн** | **0** |
| 12 | **Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал** | **103,770,989** |
| | **Дүн** | **11,744,800,538** |
| 13 | **Магадлашгүй ажил 2 %** | **207,541,978** |
| 14 | **Бусад нэмэлт зардал** | **0** |
| | **Дүн** | **11,952,342,516** |

## ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр | Бї гд єртєг | Ажиллах хї чний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шалны ажил | 662,806,736 | 154,813,400 | 343,385,184 | 18,024,720 | 2,945,584 | 57,184,796 | 86,453,053 |
| 2 | Дотор заслын ажил | 1,994,086,719 | 983,940,252 | 365,007,401 | 13,258,548 | 8,335,529 | 363,446,720 | 260,098,268 |
| 3 | Хаалга цонхны ажил | 510,721,075 | 49,085,856 | 374,461,306 | 1,733,605 | 693,239 | 18,131,277 | 66,615,792 |
| 4 | Дээврийн ажил | 128,531,382 | 28,365,050 | 71,519,247 | 321,371 | 1,083,301 | 10,477,450 | 16,764,963 |
| 5 | Хана, хамар ханын ажил | 1,147,411,818 | 361,670,525 | 485,232,048 | 3,566,447 | 13,686,945 | 133,593,443 | 149,662,411 |
| 6 | Суурийн ажил /0,000-с доошхи/ | 658,246,142 | 70,485,019 | 461,111,047 | 13,965,684 | 790,523 | 26,035,675 | 85,858,192 |
| 7 | Бусад ажил | 200,281,664 | 75,947,480 | 63,737,986 | 5,786,681 | 632,429 | 28,053,393 | 26,123,695 |
| 8 | Цутгамал төмєр бетон рамын ажил. | 3,592,603,003 | 789,894,549 | 1,932,741,849 | 104,416,940 | 5,178,932 | 291,770,341 | 468,600,392 |
| 9 | Гадна заслын ажил | 1,161,306,155 | 200,614,880 | 727,595,204 | 5,677,659 | 1,840,802 | 74,102,894 | 151,474,716 |
| 10 | Оргох төхєєрємжийн ажил /Лифт/ | 4,019,620 | 2,200,411 | 130,520 | 305,024 | 46,581 | 812,785 | 524,298 |
| 11 | Газрын ажил | 120,181,648 | 43,701,565 | 18,024,794 | 8,579,122 | 18,057,866 | 16,142,434 | 15,675,867 |
| | **НИЙТ ДЇ Н:** | 10,180,195,962 | 2,760,718,986 | 4,842,946,587 | 175,635,803 | 53,291,732 | 1,019,751,207 | 1,327,851,647 |

# ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 01-350-03 | Барилга барих талбайг тэгшлэх | м2 | 566.44 | / 2 | / | / | / 7974 | / | |
| 01-280-02 | 0.65м3 эксковатороор асгамал хєрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих | м3 | 387.2 | 2.0 / 2 | .01 / | 1.97 / | 7974 / 7974 | 15746 / | 15,746 |
| 01-280-04 | 0.65м3 эксковатороор 4-р зэргийн хєрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих | м3 | 2123.39 | 2.0 / 2 | .01 / | 18.69 / | 7974 / 7974 | 149001 / | 149,001 |
| 01-060-04 | Хї нхээл гараар засч ухах | м3 | 65.61 | 2.9 / 2 | 6.88 / | 451.46 / | 9268 / 7974 | 4184154 / | 4,184,154 |
| 01-060-04 | Суурийн нї хийг 4-р зэргийн хєрсєнд тєслийн тї вшин хї ртэл гараар засаж ухах | м3 | 182.25 | 2.9 / 2 | 6.88 / | 1254.06 / | 9268 / 7974 | 11622649 / | 11,622,649 |
| 01-390-03 | Бульдозероор суурийн хажууг 3-р зэргийн хєрсєєр булах | м3 | 344.25 | / 2 | / | / | / 7974 | / | |
| 01-070-02 | Мєн гараар булах | м3 | 60.75 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 111.51 / | 6968 / 7974 | 776978 / | 776,978 |
| 01-190-07 | 1,2-р зэргийн хєрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах | м3 | 160.38 | 3.0 / 2 | .54 / | 86.83 / | 9412 / 7974 | 817241 / | 817,241 |
| 01-550-05 | Шалан дор шороо хийж нягтруулах | м3 | 38.1 | 2.0 / 2 | 3.37 / | 128.4 / | 7974 / 7974 | 1023838 / | 1,023,838 |
| 01-550-05 | Гадна довжоо ГД1-2 дор шороо хийж нягтруулах | м3 | 94.38 | 2.0 / 2 | 3.37 / | 318.06 / | 7974 / 7974 | 2536215 / | 2,536,215 |
| 01-550-05 | Бетон хаяавчин дор шороо хийж нягтруулах | м3 | 44.7 | 2.0 / 2 | 3.37 / | 150.64 / | 7974 / 7974 | 1201195 / | 1,201,195 |

*Нийт Хї н/цаг:* 2521.62 /

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 22,327,018 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 3,795,593 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 8,260,997 |
| *Нийт цалин:* | 34,383,607 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 4,641,787 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 4,676,171 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **43,701,565** |

## СУУРИЙН АЖИЛ /0,000-С ДООШХИ/

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 06-010-04 | Бетон бэлтгэл хийх В10 | м3 | 63.5 | 2.4 / 2 | 1.1 / 1.49 | 69.98 / 94.36 | 8549 / 7974 | 598288 / 752435 | 1,350,722 |
| 11-030-04 | Бетон бэлтгэлийн дундуур завсарт ус тусгаарлалт мембран дэвсэх | м2 | 468.5 | 3.2 / 2 | .01 / .02 | 5.29 / 7.96 | 9647 / 7974 | 51072 / 63509 | 114,581 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-150-06 | Суурийн хөндийрї ї лэгч арматур арматурчилах | м2 | 468.5 | 3.0 / 2 | .06 / .01 | 26.8 / 5.29 | 9412 / 7974 | 252225 / 42215 | 294,439 |
| 06-050-13 | Цємрєлтийн арматур арматурчилах | тн | 5.043 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 86.97 / 12.34 | 8693 / 7974 | 756013 / 98361 | 854,374 |
| 06-050-13 | Сууриас хананы гаргалгаа арматурчилах | тн | 4.26 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 73.46 / 10.42 | 8693 / 7974 | 638631 / 83089 | 721,720 |
| 06-010-19 | Бетон шахах шахуургаар Суурийн тємєр бетон хавтгай хавтан цутгах B25 | м3 | 749.5 | 2.7 / 2 | 2.74 / .71 | 2053.63 / 532.14 | 8981 / 7974 | 18443651 / 4243324 | 22,686,975 |
| 06-050-13 | Нил суурийн нормоос илї ї г хасаж арматурчилах | тн | -16.14 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | -278.34 / -39.48 | 8693 / 7974 | -2419602 / -314801 | -2,734,403 |
| 06-050-13 | Баганын гаргалгаа арматурчилах | тн | 3.201 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 55.2 / 7.83 | 8693 / 7974 | 479873 / 62434 | 542,306 |
| 11-010-14 | Бетоны дэвсгэр ї е хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх B10 | м3 | 93.7 | 2.2 / 2 | 4.25 / 3.69 | 398.59 / 345.75 | 8262 / 7974 | 3293154 / 2757034 | 6,050,189 |
| 08-040-10 | Зоорийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тї рхлэгээр 2 ї е хийх | м2 | 278.49 | 2.9 / 2 | .49 / .01 | 137.1 / 2.23 | 9268 / 7974 | 1270649 / 17765 | 1,288,414 |
| 08-160-04 | Зоорийн хамгаалалтын 150мм ханыг полистрол бетон хавтангаар дулаалах | м3 | 41.77 | 3.5 / 2 | 2.16 / 1.44 | 90.31 / 60.19 | 10000 / 7974 | 903067 / 479960 | 1,383,027 |
| 08-040-10 | Зоорийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тї рхлэгээр 2 ї е хийх | м2 | 278.49 | 2.9 / 2 | .49 / .01 | 137.1 / 2.23 | 9268 / 7974 | 1270649 / 17765 | 1,288,414 |
| 08-040-08 | Ханын гадаргуугийн тусгаарлалтыг геоплантераар хийх | м2 | 278.49 | 2.8 / 2 | .72 / .03 | 200.79 / 8.35 | 9124 / 7974 | 1832020 / 66620 | 1,898,640 |
| 06-010-04 | Цэвэр усны нєєцийн савны ул цутгах B20 | м3 | 0.84 | 2.4 / 2 | 1.1 / 1.49 | .93 / 1.25 | 8549 / 7974 | 7914 / 9953 | 17,868 |
| 09-070-04 | Гаражийн шаланд тємєр сараалж хийж угсрах | тн | 0.251 | 3.5 / 2 | 92.14 / 2.93 | 23.13 / .74 | 10000 / 7974 | 231273 / 5864 | 237,137 |
| 09-190-05 | Сараалж ган хийц будах | тн | 0.251 | 4.0 / 2 | 6.1 / .00 | 1.53 / | 10589 / 7974 | 16206 / 6 | 16,212 |

*Нийт Хї н/цаг:* 3082.47 / 1051.61

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 36,010,616 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 6,121,805 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 13,323,928 |
| *Нийт цалин:* | 55,456,349 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 7,486,607 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 7,542,063 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **70,485,019** |

**ЦУТГАМАЛ ТЄМЄР БЕТОН РАМЫН АЖИЛ.**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 06-070-08 | Бетон шахах шахуургаар 3м хї ртэл єндєр 3м хї ртэл тойрох хэмжээтэй тємєр бетон багана | м3 | 174.48 | 2.9 / 2 | 10.49 / 1.94 | 1830.47 / 338.49 | 9268 / 7974 | 16964793 / 2699129 | 19,663,922 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | цутгах В25 | | | | | | | | |
| 06-050-13 | Орцоос илї ї г арматурчилах | тн | 23.01 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 396.81 / 56.28 | 8693 / 7974 | 3449507 / 448796 | 3,898,304 |
| 06-070-07 | 3м хї ртэл єндєр 2м хї ртэл тойрох хэмжээтэй тємєр бетон багана цутгах В25 | м3 | 39.72 | 2.9 / 2 | 16.17 / 2.12 | 642.41 / 84.21 | 9268 / 7974 | 5953869 / 671462 | 6,625,331 |
| 06-050-13 | Орцоос илї ї г арматурчилах | тн | 5.582 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 96.26 / 13.65 | 8693 / 7974 | 836817 / 108874 | 945,690 |
| 06-100-05 | Тємєр бетон дам нуруу /рам/ цутгах в25 | м3 | 329.51 | 3.1 / 2 | 27.08 / 1.32 | 8924.19 / 434.95 | 9530 / 7974 | 85047485 / 3468317 | 88,515,802 |
| 06-050-13 | Нормоос илууг арматурчилах | тн | 4.77 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 82.26 / 11.67 | 8693 / 7974 | 715087 / 93036 | 808,123 |
| 06-060-06 | Цутгамал тємєр бетон хана цутгах в25 | м3 | 727.95 | 3.0 / 2 | 12.3 / 2.06 | 8950.95 / 1499.58 | 9412 / 7974 | 84246304 / 11957627 | 96,203,931 |
| 06-050-13 | Орцоос илї ї г арматурчилах | тн | 29.45 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 507.87 / 72.03 | 8693 / 7974 | 4414949 / 574405 | 4,989,354 |
| 06-110-04 | Тємєр бетон хучилт цутгах М-350 | м3 | 955.8 | 3.0 / 2 | 15.16 / 1.99 | 14488.69 / 1899.17 | 9412 / 7974 | 136367508 / 15144018 | 151,511,526 |
| 06-050-13 | Нормоос илууг арматурчилах | тн | 71.98 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 1241.32 / 176.06 | 8693 / 7974 | 10790766 / 1403927 | 12,194,693 |
| 06-050-13 | Хучилтын нї хний ирмэг арматурчилах | тн | 10.425 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 179.78 / 25.5 | 8693 / 7974 | 1562847 / 203333 | 1,766,181 |
| 06-060-06 | Парпедны тємєр бетон хана цутгах в25 | м3 | 26.1 | 3.0 / 2 | 12.3 / 2.06 | 320.93 / 53.77 | 9412 / 7974 | 3020576 / 428730 | 3,449,306 |
| 06-050-13 | Орцоос илї ї г хасах | тн | -0.762 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | -13.14 / -1.86 | 8693 / 7974 | -114234 / -14862 | -129,096 |
| 06-230-05 | Шатны тємєр бетон гишгї ї р чигжиж цутгах В25 | м3 | 35 | 3.0 / 2 | 37.48 / 2 | 1311.8 / 70 | 9412 / 7974 | 12346662 / 558180 | 12,904,842 |
| 06-050-13 | Орцоос илї ї г арматурчилах | тн | 1.223 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 21.09 / 2.99 | 8693 / 7974 | 183344 / 23854 | 207,198 |

*Нийт Хї н/цаг:* 38981.69 / 4736.5

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 403,555,105 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 68,604,368 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 149,315,389 |
| *Нийт цалин:* | 621,474,862 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 83,899,106 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 84,520,581 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **789,894,549** |

**ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 08-050-10 | 1\2-ын єргєн ерийн тоосгон хамар хана | м2 | 5867. | 3.0 / 2 | 2.46 / .52 | 14449.92 / | 9412 / 7974 | 136002618 / | 160,327,452 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | арматурлаж єрєх | | 51 | | | 3050.52 | | 24324834 | |
| 08-100-05 | Тоосгон єрєг бусад хийцийг арматурчлах /ханын тор/ | тн | 0.371 | 2.3 / 2 | 71.07 / 4.24 | 26.37 / 1.57 | 8406 / 7974 | 221641 / 12543 | 234,184 |
| 08-050-05 | Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж єрєх | м3 | 13.7 | 3.0 / 2 | 5.76 / 1.28 | 78.88 / 17.54 | 9412 / 7974 | 742423 / 139832 | 882,255 |
| 07-500-15 | Ялуу Я12.12.8. | ш | 108 | 3.0 / 2 | .59 / .06 | 63.41 / 6.48 | 9412 / 7974 | 596785 / 51672 | 648,456 |
| 07-500-15 | Ялуу Я15.12.14 | ш | 256 | 3.0 / 2 | .59 / .06 | 150.3 / 15.36 | 9412 / 7974 | 1414601 / 122481 | 1,537,082 |
| 07-500-15 | Ялуу Я18.12.14 | ш | 26 | 3.0 / 2 | .59 / .06 | 15.26 / 1.56 | 9412 / 7974 | 143670 / 12439 | 156,110 |
| 10-770-07 | Тагтны шилэн хаалт угсрах | м2 | 591 | 3.4 / 2 | 3.32 / .34 | 1961.82 / 200.94 | 9883 / 7974 | 19388712 / 1602296 | 20,991,007 |

*Нийт Хї н/цаг:* 16745.96 / 3293.97

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 184,776,546 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 31,412,013 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 68,367,322 |
| *Нийт цалин:* | 284,555,881 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 38,415,044 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 38,699,600 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **361,670,525** |

**ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 10-750-05 | Металл вакум цонх хананд суулгах | м2 | 621.7 | 3.6 / 2 | .88 / .05 | 547.72 / 30.46 | 10118 / 7974 | 5541808 / 242914 | 5,784,722 |
| 15-400-05 | Цонхонд чулуун тавцан суулгах | м2 | 144.6 | 3.7 / 2 | 1.06 / .34 | 152.76 / 48.59 | 10236 / 7974 | 1563605 / 387422 | 1,951,026 |
| 10-600-05 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шї ршдэг хєєсєєр чигжиж дулаалах | м2 | 621.7 | 3.0 / 2 | .15 / .01 | 94.5 / 7.46 | 9412 / 7974 | 889419 / 59489 | 948,908 |
| 10-590-05 | Дуу, дулаан тусгаарлагчтай металл хаалга суулгах ГХ-1,3,4 | ш | 3 | 3.1 / 2 | 10.19 / .19 | 30.56 / .58 | 9530 / 7974 | 291238 / 4586 | 295,824 |
| 10-590-05 | Дуу, дулаан тусгаарлагчтай хєнгєнцагаан хаалга суулгах Х-2 | ш | 13 | 3.1 / 2 | 10.19 / .19 | 132.43 / 2.49 | 9530 / 7974 | 1262030 / 19872 | 1,281,902 |
| 10-780-07 | Сєхєгдєж онгойдог автомат хаалга угсрах ГХ-2 / 3,47*2,86/ | ш | 1 | 3.6 / 2 | 9.47 / .97 | 9.47 / .97 | 10118 / 7974 | 95844 / 7735 | 103,579 |
| 10-590-04 | Галд тэсвэртэй, битї ї мжлэлтэй металл хаалга суулгах Х-1,3 | ш | 77 | 3.0 / 2 | 7.77 / .15 | 598.31 / 11.79 | 9412 / 7974 | 5631323 / 94003 | 5,725,326 |
| 10-590-04 | Дуу, дулаан тусгаарлагчтай шилтэй вакум хаалга | ш | 11 | 3.0 / 2 | 7.77 / .15 | 85.47 / 1.68 | 9412 / 7974 | 804475 / 13429 | 817,904 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | суулгах Х-6 | | | | | | | | |
| 10-180-04 | Дотор тоосгон хананд 3 м2 хї ртэл талбайтай модон хаалга усрах | м2 | 196.7 | 3.4 / 2 | 1.24 / .37 | 243.12 / 72.78 | 9883 / 7974 | 2402767 / 580340 | 2,983,107 |
| 10-180-04 | Дотор тоосгон хананд 3 м2 хї ртэл талбайтай ус чийгт тэсвэртэй модон хаалга усрах | м2 | 174.4 | 3.4 / 2 | 1.24 / .37 | 215.56 / 64.53 | 9883 / 7974 | 2130364 / 514546 | 2,644,910 |
| 10-600-04 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шї ршдэг хєєсєєр чигжих | м2 | 371.1 | 3.0 / 2 | .43 / .01 | 161.06 / 2.6 | 9412 / 7974 | 1515872 / 20714 | 1,536,586 |
| 10-510-04 | Хаалганд цоож нугас суулгах | ш | 216 | 5.0 / 2 | .35 / .07 | 75.64 / 15.55 | 11634 / 7974 | 880033 / 124012 | 1,004,045 |

*Нийт Хї н/цаг:* 2346.6 / 259.48

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 25,077,838 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 4,263,232 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 9,278,800 |
| *Нийт цалин:* | 38,619,871 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 5,213,683 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 5,252,302 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **49,085,856** |

**ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 15-040-12 | Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах | м2 | 11735 | 3.4 / 2 | 1.35 / .07 | 15858.68 / 792.11 | 9883 / 7974 | 156731325 / 6316305 | 163,047,630 |
| 15-040-28 | Нарийн зуурмагаар бетонон хана тэгшлэх | м2 | 347.68 | 3.0 / 2 | .53 / .02 | 184.79 / 8 | 9412 / 7974 | 1739262 / 63765 | 1,803,027 |
| 15-050-04 | Тоосго бетон ханын хаалга, цонхны тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах | м2 | 693.9 | 3.5 / 2 | 2.11 / .11 | 1465.17 / 73.55 | 10000 / 7974 | 14651698 / 586515 | 15,238,213 |
| 15-240-09 | Хаалга,цонхны амалгаа 2 ї е замаска хийх | м2 | 693.9 | 3.6 / 2 | .19 / | 132.95 / .49 | 10118 / 7974 | 1345201 / 3873 | 1,349,074 |
| 15-870-17 | Амалгаа эмульсэн будгаар будах | м2 | 693.9 | 3.6 / 2 | .39 / | 269.93 / | 10118 / 7974 | 2731122 / 6 | 2,731,128 |
| 15-040-29 | Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх | м2 | 5667.52 | 3.0 / 2 | .61 / .03 | 3461.72 / 158.69 | 9412 / 7974 | 32581720 / 1265399 | 33,847,119 |
| 15-240-09 | Таазанд цагаан замаска хийх | м2 | 4755.55 | 3.6 / 2 | .19 / | 911.16 / 3.33 | 10118 / 7974 | 9219151 / 26545 | 9,245,696 |
| 15-310-05 | Тааз цагаан эмульсэн будгаар будах | м2 | 4755.55 | 2.8 / 2 | .21 / .00 | 1018.64 / 7.61 | 9124 / 7974 | 9294061 / 60673 | 9,354,734 |
| 09-121-10 | Ариун цэврийн єрєєнд металл дї ї жин тааз хийх | м2 | 454.99 | 3.5 / 2 | 1.86 / .02 | 846.28 / 10.28 | 10000 / 7974 | 8462814 / 81995 | 8,544,809 |
| 10-600-05 | Зоорийн таазанд шї ршдэг хєєсєєр дуу | м2 | 456.98 | 3.0 / 2 | .15 / .01 | 69.46 / 5.48 | 9412 / 7974 | 653767 / 43728 | 697,494 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | тусгаарлагч хийх | | | | | | | | |
| 15-310-05 | Зоорийн таазыг шї ршдэг чулуун эмульсэн будгаар будах | м2 | 456.98 | 2.8 / 2 | .21 / .00 | 97.89 / .73 | 9124 / 7974 | 893104 / 5830 | 898,934 |
| 15-240-09 | Хананд 2 ї е замаска хийх | м2 | 12082.68 | 3.6 / 2 | .19 / | 2315.04 / 8.46 | 10118 / 7974 | 23423590 / 67443 | 23,491,033 |
| 15-230-10 | Шавардсан хана тосон будгаар, гар аргаар єндєр чанартай будах | м2 | 3823.6 | 3.3 / 2 | 1.19 / .00 | 4560.41 / 8.41 | 9765 / 7974 | 44532381 / 67077 | 44,599,458 |
| 15-730-04 | Хавтанцарыг /плита/ хананд цавуугаар наах | м2 | 1987.28 | 3.5 / 2 | 2.31 / .00 | 4589.23 / 5.96 | 10000 / 7974 | 45892257 / 47540 | 45,939,797 |
| 15-730-05 | Плитаны чигжээс | м2 | 1987.28 | 1.9 / 2 | 5.96 / .06 | 11851.54 / 111.69 | 7830 / 7974 | 92797572 / 890577 | 93,688,149 |
| 15-671-05 | Ханыг нягтралтай ба чийгэнд тэсвэртэй цаасаар цааслах | м2 | 5924.13 | 4.0 / 2 | .59 / | 3483.39 / 2.55 | 10589 / 7974 | 36885600 / 20313 | 36,905,913 |
| 15-060-04 | Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх | м2 | 186.58 | 3.5 / 2 | 1.3 / .08 | 242.14 / 15.49 | 10000 / 7974 | 2421435 / 123486 | 2,544,922 |
| 15-240-09 | 2 ї е замаска хийх | м2 | 186.78 | 3.6 / 2 | .19 / | 35.79 / .13 | 10118 / 7974 | 362093 / 1043 | 363,136 |
| 15-870-17 | Шатны налууг эмульсэн будгаар будах | м2 | 186.58 | 3.6 / 2 | .39 / | 72.58 / | 10118 / 7974 | 734361 / 1 | 734,362 |
| 15-400-04 | Шатны гишгї ї рийг чулуугаар єнгєлєх | м2 | 46.8 | 3.8 / 2 | 8.62 / .28 | 403.47 / 13.06 | 10353 / 7974 | 4177099 / 104118 | 4,281,217 |
| 09-070-10 | Єнгєт металлаар шатны хайс ба бариул хийх | тн | 0.518 | 3.5 / 2 | 59.48 / 3 | 30.81 / 1.55 | 10000 / 7974 | 308118 / 12392 | 320,510 |
| 08-310-05 | Ардаа цавуутай резин хї рээг шатны ирмэгт наах | м | 33 | 2.4 / 2 | .05 / .00 | 1.52 / .1 | 8549 / 7974 | 12977 / 789 | 13,767 |
| 15-330-09 | Боржин чулуун хавтангаар лифтний хана єнгєлєх. | м2 | 7.95 | 3.6 / 2 | 8.19 / .45 | 65.1 / 3.55 | 10118 / 7974 | 658667 / 28273 | 686,941 |
| 10-790-04 | Айлуудын ї ї дний хэсэгт єнгєлгєєтэй хавтангаар шкаф хийх 2620x/2320x1600x500 | м2 | 400.67 | 2.7 / 2 | .42 / .03 | 167.48 / 12.02 | 8981 / 7974 | 1504138 / 95848 | 1,599,987 |
| 10-790-04 | Угаагуурт єнгєлгєєтэй хавтангаар шкаф хийх | м2 | 191.7 | 2.7 / 2 | .42 / .03 | 80.13 / 5.75 | 8981 / 7974 | 719653 / 45858 | 765,511 |

| | |
|---|---|
| *Нийт Хї н/цаг:* 52215.29 / 1248.98 *Ї ндсэн цалин:* | 502,692,558 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 85,457,735 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 185,996,247 |
| *Нийт цалин:* | 774,146,540 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 104,509,783 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 105,283,929 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **983,940,252** |

**ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 15-790-04 | Гадна фасад, амалгаа парпед,металл хавтанцараар дулаалгатай єнгєлєх | м2 | 3971.08 | 3.4 / 2 | 1.7 / .19 | 6765.13 / 766.42 | 9883 / 7974 | 66859798 / 6111421 | 72,971,219 |
| 15-790-06 | Саравчны дороос металжсан хавтанцараар єнгєлєх | м2 | 15.2 | 3.4 / 2 | 2.57 / .27 | 39.02 / 4.06 | 9883 / 7974 | 385589 / 32362 | 417,950 |
| 07-620-11 | Фасадны заадасыг силиконоор чигжих | м | 7942.16 | 3.4 / 2 | .21 / .00 | 1701.21 / 8.74 | 9883 / 7974 | 16813065 / 69664 | 16,882,729 |
| 15-020-08 | 200мм хї ртэл єргєн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар єндєр чанартай шавардах | у/м | 1395.8 | 3.5 / 2 | .37 / .02 | 514.63 / 23.31 | 10000 / 7974 | 5146315 / 185873 | 5,332,187 |
| 08-230-05 | Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хї ртэл єндєр тємєр шат угсрах ба задлах | м2 | 855.96 | 3.1 / 2 | .71 / .16 | 606.19 / 139.52 | 9530 / 7974 | 5776999 / 1112544 | 6,889,543 |

*Нийт Хї н/цаг:* 9626.18 / 942.04

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 102,493,629 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 17,423,917 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 37,922,643 |
| *Нийт цалин:* | 157,840,189 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 21,308,426 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 21,466,266 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **200,614,880** |

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 12-070-04 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /б-20мм/ | м2 | 469.03 | 2.7 / 2 | .16 / .02 | 75.94 / 7.6 | 8981 / 7974 | 681981 / 60589 | 742,570 |
| 12-070-05 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд ї нэлгээ 30-д нэмэх | м2 | 2814.18 | 2.0 / 2 | .01 / .00 | 25.89 / 2.81 | 7974 / 7974 | 206450 / 22440 | 228,891 |
| 12-060-08 | Дээврийн 1 ї е уур тусгаарлагч хийх | м2 | 469.03 | 2.2 / 2 | .21 / .01 | 100.37 / 5.86 | 8262 / 7974 | 829277 / 46751 | 876,027 |
| 12-160-05 | Хєєсєнцєр хавтангаар тємєр бетон хучилт дулаалах б-200мм | м2 | 469.03 | 3.0 / 2 | .54 / .02 | 252.81 / 9.85 | 9412 / 7974 | 2379421 / 78541 | 2,457,962 |
| 12-070-09 | Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх | м2 | 469.03 | 2.5 / 2 | .1 / .07 | 48.31 / 31.43 | 8693 / 7974 | 419960 / 250583 | 670,543 |
| 12-060-14 | Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх 50-250мм | м3 | 93.81 | 2.5 / 2 | 2.18 / .98 | 204.46 / 91.93 | 8693 / 7974 | 1777361 / 733080 | 2,510,441 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-070-04 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /б-20мм/ | м2 | 469.03 | 2.7 / 2 | .16 / .02 | 75.94 / 7.6 | 8981 / 7974 | 681981 / 60589 | 742,570 |
| 12-070-05 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд ї нэлгээ 30-д нэмэх | м2 | 2814.18 | 2.0 / 2 | .01 / .00 | 25.89 / 2.81 | 7974 / 7974 | 206450 / 22440 | 228,891 |
| 12-130-08 | Шингэн битум буюу праймер хєрсжї ї лэгчийг дээвэрт наах | м2 | 469.03 | 2.1 / 2 | .06 / | 29.55 / .05 | 8118 / 7974 | 239878 / 374 | 240,252 |
| 12-020-05 | Хавтгай дээврийг 2 ї е ус тусгаарлагч цаас,1ї е хуягт цаасаар хар тосон шаваасан дээр наах | м2 | 469.03 | 3.2 / 2 | .53 / .13 | 250.65 / 60.04 | 9647 / 7974 | 2418017 / 478726 | 2,896,743 |
| 12-020-05 | 1 ї е хуягт цаасаар хар тосон шаваасан дээр наах | м2 | 469.03 | 3.2 / 2 | .53 / .13 | 250.65 / 60.04 | 9647 / 7974 | 2418017 / 478726 | 2,896,743 |

*Нийт Хї н/цаг:* 1340.45 / 280.01

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 14,491,632 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 2,463,577 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 5,361,904 |
| *Нийт цалин:* | 22,317,113 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 3,012,810 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 3,035,127 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **28,365,050** |

**ШАЛНЫ АЖИЛ**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 11-010-14 | Чулуун шалны тэгшилгээ хийх б-40мм багсармал М150 | м3 | 21.73 | 2.2 / 2 | 4.25 / 3.69 | 92.44 / 80.18 | 8262 / 7974 | 763717 / 639385 | 1,403,101 |
| 15-400-04 | Шатны гишгї ї рийг єнгєлсєн гантиг хавтангаар єнгєлєх 25мм | м2 | 46.8 | 3.8 / 2 | 1.86 / .28 | 87.15 / 13.06 | 10353 / 7974 | 902230 / 104118 | 1,006,348 |
| 11-240-10 | Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх | м2 | 543.29 | 3.4 / 2 | 2.1 / .3 | 1140.78 / 163.53 | 9883 / 7974 | 11274315 / 1303991 | 12,578,306 |
| 11-060-06 | 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /35мм/ | м2 | 454.99 | 2.5 / 2 | .13 / .13 | 56.92 / 57.33 | 8693 / 7974 | 494799 / 457139 | 951,938 |
| 11-060-07 | Бетон тэгшилгээний зузааны єєрчлєгдєх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах | м2 | 1364.97 | 2.0 / 2 | / .01 | / 8.19 | 7974 / 7974 | / 65306 | 65,306 |
| 12-060-12 | Бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах ї еийн хєрсжї ї лэлт хийх | м2 | 454.99 | 2.0 / 2 | .06 / .00 | 27.66 / 1.68 | 7974 / 7974 | 220588 / 13424 | 234,012 |
| 11-030-05 | Халааж наах SBS / б=0.5см/ ус тусгаарлалт хийх | м2 | 454.99 | 3.2 / 2 | .24 / .02 | 110.61 / 7.73 | 9647 / 7974 | 1067036 / 61678 | 1,128,714 |
| 11-060-06 | 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх | м2 | 454.99 | 2.5 / 2 | .33 / .13 | 147.92 / 57.33 | 8693 / 7974 | 1285845 / 457139 | 1,742,984 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-160-06 | Цементэн зуурмаг дээр керамик хавтангаар шал хийх | м2 | 454.99 | 3.2 / 2 | 1.39 / .15 | 632.66 / 70.52 | 9647 / 7974 | 6103306 / 562354 | 6,665,660 |
| 11-060-06 | 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /47мм/ | м2 | 4212.26 | 2.5 / 2 | .13 / .13 | 526.95 / 530.74 | 8693 / 7974 | 4580809 / 4232159 | 8,812,967 |
| 11-060-07 | Бетон тэгшилгээний зузааны єєрчлєгдєх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах | м2 | 22746.02 | 2.0 / 2 | / .01 | / 136.48 | 7974 / 7974 | / 1088261 | 1,088,261 |
| 11-340-04 | Паркетан шал хийх. | м2 | 4212.26 | 2.9 / 2 | 1.01 / .06 | 4255.75 / 269.58 | 9268 / 7974 | 39442273 / 2149668 | 41,591,941 |
| 11-060-06 | 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /50мм/, | м2 | 456.98 | 2.5 / 2 | .13 / .13 | 57.17 / 57.58 | 8693 / 7974 | 496963 / 459139 | 956,102 |
| 11-060-07 | Бетон тэгшилгээний зузааны єєрчлєгдєх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах | м2 | 2741.88 | 2.0 / 2 | / .01 | / 16.45 | 7974 / 7974 | / 131183 | 131,183 |
| 15-870-05 | Гараж болон техникийн єрєєний шал бетонын будгаар будах | м2 | 456.98 | 2.8 / 2 | .17 / .00 | 79.97 / .91 | 9124 / 7974 | 729660 / 7288 | 736,948 |

*Нийт Хї н/цаг:* 7215.98 / 1471.31

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 79,093,770 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 13,445,941 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 29,264,695 |
| *Нийт цалин:* | 121,804,406 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 16,443,595 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 16,565,399 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **154,813,400** |

## БУСАД АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 06-010-24 | Пандус цутгах B15 | м3 | 2.5 | 3.1 / 2 | 5.33 / .36 | 13.33 / .9 | 9530 / 7974 | 126999 / 7177 | 134,176 |
| 06-050-13 | Орцын нормын зєрї ї г арматурчилах | тн | 1.72 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 29.66 / 4.21 | 8693 / 7974 | 257851 / 33548 | 291,399 |
| 06-060-04 | Пандусны бетон хана цутгах B15 | м3 | 42.2 | 3.0 / 2 | 3.86 / 1.46 | 162.77 / 61.49 | 9412 / 7974 | 1531988 / 490285 | 2,022,272 |
| 15-020-04 | Пандусны хана гараар шавардах | м2 | 295.03 | 3.9 / 2 | 1.33 / .07 | 393.84 / 19.77 | 10471 / 7974 | 4123852 / 157622 | 4,281,474 |
| 15-140-10 | Мєн хана эмульсэн будгаар будах | м2 | 295.03 | 3.4 / 2 | .77 / .01 | 227 / 1.48 | 9883 / 7974 | 2243402 / 11763 | 2,255,165 |
| 09-120-04 | Пандусны тємєр каркастай хагас дугуй целлойдон саравч угсрах | м2 | 93 | 4.0 / 2 | 1.3 / .13 | 120.6 / 12.09 | 10589 / 7974 | 1277059 / 96406 | 1,373,464 |
| 06-230-09 | 150мм зузаантай зоорийн цонхны хашлага бетон хана цутгах B15 | м3 | 9.6 | 3.0 / 2 | 8.92 / 1.68 | 85.63 / 16.13 | 9412 / 7974 | 805968 / 128605 | 934,573 |
| 15-020-04 | Цонхны худгийн хана гараар шавардах | м2 | 63.9 | 3.9 / 2 | 1.33 / .07 | 85.3 / 4.28 | 10471 / 7974 | 893177 / 34139 | 927,317 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-870-16 | Мөн хана эмульсэн будгаар будах | м2 | 63.9 | 3.5 / 2 | .33 / | 20.83 / | 10000 / 7974 | 208314 / 1 | 208,315 |
| 12-070-04 | Саравчны дээр бетон налуулга хийх | м2 | 7.16 | 2.7 / 2 | .16 / .02 | 1.16 / .12 | 8981 / 7974 | 10411 / 925 | 11,336 |
| 12-020-05 | Саравчны дээр ус тусгаарлагч 2 ї е цаас наах | м2 | 7.16 | 3.2 / 2 | .53 / .13 | 3.83 / .92 | 9647 / 7974 | 36912 / 7308 | 44,220 |
| 12-020-05 | Саравчны дээр 1 ї е хуягт цаасаар хар тосон шаваасан дээр наах | м2 | 7.16 | 3.2 / 2 | .53 / .13 | 3.83 / .92 | 9647 / 7974 | 36912 / 7308 | 44,220 |
| 06-230-05 | Довжоо төмөр бетон гишгї ї рийн хамт цутгах В15 | м3 | 7.5 | 3.0 / 2 | 37.48 / 2 | 281.1 / 15 | 9412 / 7974 | 2645713 / 119610 | 2,765,323 |
| 06-050-13 | Орцын нормын зөрї ї г арматурчилах | тн | -0.99 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | -17.07 / -2.42 | 8693 / 7974 | -148414 / -19309 | -167,724 |
| 06-060-04 | Довжооны бетон хана цутгах | м3 | 8.4 | 3.0 / 2 | 3.86 / 1.46 | 32.4 / 12.24 | 9412 / 7974 | 304945 / 97592 | 402,538 |
| 15-400-04 | Пандус, гадна довжоо,гишгї ї р барзгар чулуун хавтангаар өнгөлөх 20мм | м2 | 86.39 | 3.8 / 2 | 8.62 / .28 | 744.78 / 24.1 | 10353 / 7974 | 7710675 / 192196 | 7,902,870 |
| 08-270-13 | ГД1-2 гадна довжооны төмөр хайс хийх | у\м | 100.32 | 3.5 / 2 | 1.66 / .11 | 166.88 / 10.73 | 10000 / 7974 | 1668823 / 85595 | 1,754,418 |
| 09-180-07 | Хайс тосон будгаар 2 удаа будах | тн | 0.179 | 4.0 / 2 | 13.06 / .03 | 2.34 / .00 | 10589 / 7974 | 24755 / 36 | 24,791 |
| 11-060-04 | Техникийн давхарын довжоонд тэгшилгээ хийх | м2 | 4 | 2.6 / 2 | .12 / .12 | .49 / .48 | 8837 / 7974 | 4312 / 3828 | 8,140 |
| 11-240-05 | Техникийн давхарын довжоонд чулуун хавтан дэвсэж шал хийх | м2 | 4 | 3.1 / 2 | 2.5 / .26 | 10.01 / 1.06 | 9530 / 7974 | 95411 / 8421 | 103,831 |
| 09-070-05 | Техникийн давхарын дээвэрт, лифтэн дээр гарах, зоорийн давхрын лифт рї ї орох төмөр шат угсрах /3ш/ | тн | 0.184 | 3.8 / 2 | 16.43 / 2.9 | 3.02 / .53 | 10353 / 7974 | 31290 / 4255 | 35,545 |
| 09-180-07 | Төмөр шатыг тосон будгаар 2 удаа будах. | тн | 0.184 | 4.0 / 2 | 13.06 / .03 | 2.4 / .00 | 10589 / 7974 | 25447 / 37 | 25,483 |
| 09-070-05 | Тагтны металл шат, нухэн гарцны таг угсрах | тн | 1.3 | 3.8 / 2 | 16.43 / 2.9 | 21.35 / 3.77 | 10353 / 7974 | 221068 / 30062 | 251,130 |
| 09-070-06 | Дээврийн төмөр хашлага угсрах | тн | 0.715 | 3.5 / 2 | 69.78 / 2.89 | 49.89 / 2.07 | 10000 / 7974 | 498930 / 16477 | 515,407 |
| 09-180-07 | Дээврийн төмөр хашлага тосон будгаар 2 удаа будах | тн | 0.715 | 4.0 / 2 | 13.06 / .03 | 9.34 / .02 | 10589 / 7974 | 98882 / 143 | 99,025 |
| 08-100-07 | Нї хэн дээр төмөр сараалж тавих | тн | 0.212 | 3.5 / 2 | 47.36 / 4.37 | 10.04 / .93 | 10000 / 7974 | 100402 / 7387 | 107,789 |
| 09-190-05 | Сараалж ган хийц будах | тн | 0.212 | 4.0 / 2 | 6.1 / .00 | 1.29 / | 10589 / 7974 | 13688 / 5 | 13,693 |
| 06-010-04 | Бетон хаяавч цутгах В10 | м3 | 17.8 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 13.57 / 26.45 | 8549 / 7974 | 115986 / 210919 | 326,904 |
| 11-320-06 | Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх | м3 | 644.87 | 2.4 / 2 | 1.18 / 1.08 | 763.85 / 699.04 | 8549 / 7974 | 6530141 / 5574138 | 12,104,279 |

*Нийт Хї н/цаг:* 3243.45 / 916.29

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 38,801,373 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 6,596,233 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 14,356,508 |
| *Нийт цалин:* | 59,754,114 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 8,066,805 |

# ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 8,126,560

***Ажиллах хї чний зардал:*** **75,947,480**

## ОРГОХ ТЄХЄЄРЄМЖИЙН АЖИЛ /ЛИФТ/

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 92-030-04 | 750 кг даацтай лифт /12хї ний/ 2000х1900мм | ком | 2 | 3.5 / 2 | 55.97 / .3 | 111.94 / .6 | 10000 / 7974 | 1119400 / 4784 | 1,124,184 |

*Нийт Хї н/цаг:* 111.94 / .6 *Ї ндсэн цалин:* 1,124,184

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 191,111

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 415,948

*Нийт цалин:* 1,731,244

*Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* 233,718

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 235,449

***Ажиллах хї чний зардал:*** **2,200,411**

**Бї гд хї н/цаг:** ***137431.62 / 14200.79*** **Бї гд цалин:** ***1,410,444,270***

**Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:** **239,775,526**

**Нэмэгдэл цалин 37%:** **521,864,380**

**Нийт цалин:** **2,172,084,175**

**Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:** **293,231,364**

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** **295,403,448**

**Ажиллах хї чний зардал:** **2,760,718,986**

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

### ГАЗРЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 19.49 | 35,432 | 19.49 | 2 | 1 | 621.48 | 24,225 |
| | Асгамал хєрс зайлуулах | м3 | 0 | 387.2 | 0 | 464.64 | 10 | 1 | 348.9 | 1,621,129 |
| 1-4333 | Зайлуулах шороо | м3 | 0 | 2760.41 | 0 | 3864.57 | 10 | 1 | 348.9 | 13,483,484 |
| 1-4333 | Овойлт ї ї сэхгї й хєрс | м3 | 30,000 | 599.65 | 17,989,362 | 839.5 | 10 | 1 | 348.9 | 2,929,028 |
| | | | | | **18,024,794** | | | | | **18,057,866** |

### СУУРИЙН АЖИЛ /0,000-С ДООШХИ/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0525 | Сї лжмэл боодлын утас | кг | 2,500 | -31.24 | -78,111 | -0.03 | 25 | 1 | 314.1 | -245 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 95.9 | 174,345 | 95.9 | 2 | 1 | 621.48 | 119,199 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 4.86 | 106,811 | 7.28 | 25 | 1 | 314.1 | 57,186 |
| 1-0795 | Тос | кг | 1,200 | 195.54 | 234,653 | 0.24 | 25 | 2 | 415.02 | 2,536 |
| 1-0233 | Тємрийн єнгийн будаг | кг | 17,845 | 0.97 | 17,379 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 13 |
| 1-0525 | Тємєр утас ф 5 мм | кг | 2,818 | 211.53 | 596,086 | 0.21 | 25 | 1 | 314.1 | 1,661 |
| 1-0358 | Хар тосон тї рхлэг | кг | 4,451 | 540.59 | 2,406,162 | 0.61 | 25 | 2 | 415.02 | 6,338 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | 84.24 | 233,103 | 0.1 | 25 | 2 | 415.02 | 1,005 |
| 1-0689 | Ф20 арматур | тн | 2,227,272 | 0.95 | 2,109,227 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 11 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 0.98 | 366,567 | 1 | 25 | 1 | 314.1 | 7,845 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | 0.32 | 86,293 | 0.4 | 25 | 1 | 314.1 | 3,105 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 64.98 | 303,200 | 0.08 | 25 | 2 | 415.02 | 782 |
| 1-3967 | Банзан бамбай 25 мм | м2 | 23,700 | 120.67 | 2,859,867 | 4.1 | 25 | 2 | 415.02 | 42,568 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 555,500 | 0.09 | 52,050 | 0.06 | 25 | 1 | 314.1 | 478 |
| 1-0193 | Блокны цавуу | кг | 440 | 1491.77 | 656,380 | 1.49 | 25 | 1 | 314.1 | 11,714 |
| 1-4048 | Брусс 5-6м урт | м3 | 555,500 | 1.38 | 766,079 | 1.1 | 25 | 1 | 314.1 | 8,663 |
| 1-0680 | Бетон бэлтгэлийн дундуур завсарт ус тусгаарлалт мембран дэвсэх | м2 | 3,545 | 524.72 | 1,860,132 | 1.28 | 25 | 2 | 415.02 | 13,273 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м250 | м3 | 310,000 | 0.86 | 265,608 | 2.06 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4177 | Бетон зуурмаг м-150 | м3 | 270,000 | 159.71 | 43,121,430 | 383.3 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4180 | Бетон зуурмаг м-350 | м3 | 337,500 | 764.49 | 258,015,375 | 1834.78 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,227,272 | 63.22 | 140,797,044 | 63.22 | 25 | 1 | 314.1 | 496,396 |
| 1-3825 | Ган бї тээц | кг | 3,298 | 251 | 827,798 | 0.33 | 25 | 1 | 314.1 | 2,562 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 555,500 | 1.44 | 799,387 | 0.86 | 25 | 1 | 314.1 | 6,780 |
| 1-0673 | Мембран геоплантер | м2 | 6,280 | 334.19 | 2,098,701 | 0.71 | 25 | 2 | 415.02 | 7,351 |
| 1-4138 | Полистрол бетон хавтан 150мм | м3 | 388,713 | 6.27 | 2,435,481 | 0.13 | 25 | 2 | 415.02 | 1,300 |
| | | | | | **461,111,047** | | | | | **790,523** |

## ЦУТГАМАЛ ТЄМЄР БЕТОН РАМЫН АЖИЛ.

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 300 | 58.68 | 17,604 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 304 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 269.43 | 489,827 | 280.11 | 2 | 1 | 621.48 | 374,863 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 9.02 | 198,481 | 13.53 | 25 | 1 | 314.1 | 106,266 |
| 1-0795 | Тос | кг | 1,200 | 6435.87 | 7,723,042 | 8.04 | 25 | 2 | 415.02 | 83,469 |
| 1-0525 | Тємєр утас ф 5 мм | кг | 2,818 | 2997.8 | 8,447,805 | 3 | 25 | 1 | 314.1 | 23,540 |
| 1-0729 | Тємєр утас 0.6мм | кг | 2,850 | 158.16 | 450,770 | 0.16 | 25 | 1 | 314.1 | 1,242 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 23,700 | 3724.56 | 88,272,013 | 29.8 | 25 | 2 | 415.02 | 309,153 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | 3666.36 | 10,144,816 | 4.22 | 25 | 2 | 415.02 | 43,746 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 1.86 | 696,375 | 1.9 | 25 | 1 | 314.1 | 14,904 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | 0.72 | 192,993 | 0.88 | 25 | 1 | 314.1 | 6,945 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 1525.32 | 7,117,157 | 1.77 | 25 | 2 | 415.02 | 18,358 |
| 1-3973 | Банз I зэрэг 25мм | м3 | 555,500 | 3.01 | 1,672,055 | 1.96 | 25 | 1 | 314.1 | 15,363 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 555,500 | 7.74 | 4,300,670 | 5.03 | 25 | 1 | 314.1 | 39,516 |
| 1-0060 | Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 25,366 | 1681.53 | 42,653,728 | 1.92 | 25 | 2 | 415.02 | 19,889 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг м-350 | м3 | 337,500 | 2334.33 | 787,836,780 | 5602.39 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,227,272 | 376.85 | 839,351,819 | 376.85 | 25 | 1 | 314.1 | 2,959,230 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,227,272 | 8.49 | 18,904,979 | 8.49 | 25 | 1 | 314.1 | 66,652 |
| 1-4048 | Гуалин III зэрэг, 5-6м урт | м3 | 555,500 | 88.89 | 49,378,062 | 71.11 | 25 | 1 | 314.1 | 558,403 |
| 1-3966 | Дэвсгэр бамбай | м2 | 23,700 | 200.78 | 4,758,502 | 1.61 | 25 | 2 | 415.02 | 16,666 |
| 1-4154 | Дї нзэнцэр Ії зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 555,500 | 2.56 | 1,424,174 | 1.67 | 25 | 1 | 314.1 | 13,086 |
| 1-3991 | Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш | м3 | 555,500 | 23.89 | 13,273,673 | 15.53 | 25 | 1 | 314.1 | 121,963 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 555,500 | 81.79 | 45,436,525 | 49.08 | 25 | 1 | 314.1 | 385,372 |
| | | | | | **1,932,741,849** | | | | | **5,178,932** |

### ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 417.3 | 758,657 | 417.3 | 2 | 1 | 621.48 | 518,691 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 210.97 | 4,641,266 | 316.45 | 25 | 1 | 314.1 | 2,484,923 |
| 1-0733 | Ханын тор | тн | 2,227,272 | 0.39 | 867,634 | 0.39 | 25 | 1 | 314.1 | 3,059 |
| 1-5073 | Хєєс | кг | 8,000 | 65.01 | 520,080 | 0.08 | 25 | 3 | 553.86 | 1,134 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 85.88 | 32,141,645 | 87.6 | 25 | 1 | 314.1 | 687,897 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | 13.81 | 3,675,399 | 16.84 | 25 | 1 | 314.1 | 132,267 |
| 1-4547 | Эрэг, шураг , бэхэлгээ | кг | 13,731 | 23.64 | 324,601 | 0.03 | 25 | 1 | 314.1 | 210 |
| 1-2696 | Ялуу я12.12.8 | ш | 11,880 | 108 | 1,283,040 | 3.24 | 25 | 1 | 314.1 | 25,442 |
| 1-2696 | Ялуу я15.12.14 | ш | 21,000 | 256 | 5,376,000 | 15.62 | 25 | 1 | 314.1 | 122,625 |
| 1-2696 | Ялуу я18.12.14 | ш | 21,240 | 26 | 552,240 | 1.95 | 25 | 1 | 314.1 | 15,312 |
| 1-4420 | Бэхэлгээ | ш | 2,100 | 15.48 | 32,510 | 0.05 | 25 | 1 | 314.1 | 398 |
| 1-5011 | Вакум шилэн хаалт | м2 | 501,136 | 602.82 | 302,094,804 | 17.72 | 25 | 2 | 415.02 | 183,884 |
| 1-4242 | Ердийн тоосго м-150 | 1000ш | 436,364 | 304.71 | 132,964,173 | 1211.22 | 25 | 1 | 314.1 | 9,511,101 |
| | | | | | **485,232,048** | | | | | **13,686,945** |

### ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | Сєхєгдєж онгойдог автомат хаалга гх-2 | ш | 3,712,500 | 1 | 3,712,500 | 0.1 | 25 | 2 | 415.02 | 1,038 |
| 1-4325 | Ус чийгт тэсвэртэй модон хаалга | м2 | 231,640 | 174.4 | 40,398,016 | 5.23 | 25 | 2 | 415.02 | 54,285 |
| 1-0094 | Тэлэгчтэй шуруп | ш | 500 | 2486.8 | 1,243,400 | 2.86 | 25 | 2 | 415.02 | 29,672 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | 23.12 | 63,972 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 276 |
| 1-4264 | Хаалганы нугас | ш | 5,000 | 648 | 3,240,000 | 0.07 | 25 | 1 | 314.1 | 575 |
| 1-3827 | Чих тємєр | ш | 500 | 2486.8 | 1,243,400 | 2.81 | 25 | 2 | 415.02 | 29,156 |
| 1-4476 | Цонхонд чулуун тавцан | м2 | 93,000 | 144.6 | 13,447,800 | 11.28 | 25 | 1 | 314.1 | 88,567 |

## БҮ ЛЭГ ТУС БҮ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0754 | Цоож | ш | 45,455 | 216 | 9,818,280 | 0.27 | 25 | 2 | 415.02 | 2,786 |
| 1-0861 | Шураг | кг | 7,861 | 41.6 | 327,018 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 488 |
| 1-4522 | Шахдаг хөөс | кг | 9,651 | 155.43 | 1,500,007 | 0.18 | 25 | 3 | 553.86 | 2,475 |
| 1-0363 | Шүршдэг хөөс | кг | 9,651 | 87.6 | 845,428 | 0.11 | 25 | 3 | 553.86 | 1,468 |
| 1-0363 | Шүршдэг баллонтой хөөс | кг | 9,651 | 248.2 | 2,395,378 | 0.3 | 25 | 3 | 553.86 | 4,158 |
| 1-0879 | Электрод | м3 | 4,666 | 0.27 | 1,260 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 0 |
| 1-4547 | Боолт | кг | 25,366 | 0.9 | 22,829 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 11 |
| 1-3825 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 3,300 | 139.16 | 459,236 | 0.16 | 25 | 2 | 415.02 | 1,632 |
| 1-4178 | Бетон | м3 | 138,000 | 0.2 | 28,152 | 0.49 | 25 | 1 | 314.1 | 3,845 |
| 3-5208 | Автомат хөтөчийн иж бүрдэл | ш | 35,000 | 1 | 35,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 23 |
| | Галд тэсвэртэй, битүү мжлэлтэй металл хаалга х-1,3 | ш | 420,000 | 77 | 32,340,000 | 3.46 | 25 | 2 | 415.02 | 35,951 |
| | Дуу, дулаан тусгаарлагчтай хөнгөнцагаан хаалга х-2 | ш | 503,159 | 13 | 6,541,067 | 0.58 | 25 | 2 | 415.02 | 6,070 |
| | Дуу, дулаан тусгаарлагчтай шилтэй вакум хаалгах-6 | ш | 420,000 | 11 | 4,620,000 | 0.49 | 25 | 2 | 415.02 | 5,136 |
| | Дуу, дулаан тусгаарлагчтай металл хаалга гх-1,3,4 | ш | 503,159 | 3 | 1,509,477 | 0.14 | 25 | 2 | 415.02 | 1,401 |
| 1-5302 | Металл вакум цонх | м2 | 310,227 | 634.13 | 196,725,488 | 32.63 | 25 | 2 | 415.02 | 338,513 |
| 1-4325 | Модон хаалга | м2 | 274,243 | 196.7 | 53,943,598 | 8.26 | 25 | 2 | 415.02 | 85,716 |
| | | | | | **374,461,306** | | | | | **693,239** |

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 626.89 | 1,139,679 | 626.94 | 2 | 1 | 621.48 | 779,382 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 392.96 | 8,645,119 | 589.44 | 25 | 1 | 314.1 | 4,628,577 |
| | Т - маягийн даацын хөнгөн цагаан төмөр | м | 1,310 | 591.49 | 774,848 | 0.74 | 25 | 2 | 415.02 | 7,628 |
| | Т - маягийн даацын бус хөнгөн цагаан төмөр | м | 22,000 | 682.49 | 15,014,670 | 0.5 | 25 | 2 | 415.02 | 5,201 |
| 1-0523 | Төмөр утас | м | 300 | 0.15 | 45 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 0 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2,767 | 147.86 | 409,131 | 0.17 | 25 | 2 | 415.02 | 1,764 |
| | Хавчаар | ш | 800 | 454.99 | 363,992 | 0.45 | 25 | 2 | 415.02 | 4,721 |
| 1-4288 | Хавтанцар /плита/ | м2 | 31,202 | 2146.26 | 66,967,679 | 35.16 | 25 | 1 | 314.1 | 276,061 |
| 1-4771 | Ханын хавтан 6-18мм зузаан | м2 | 43,000 | 621.99 | 26,745,506 | 3.42 | 25 | 2 | 415.02 | 35,494 |
| 1-0069 | Ханын цаас | м2 | 14,445 | 6812.75 | 98,410,167 | 7.36 | 25 | 2 | 415.02 | 76,341 |
| 1-0064 | Ханын захлагч цаас | м | 350 | 2962.07 | 1,036,723 | 0.89 | 25 | 2 | 415.02 | 9,220 |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4335 | Хөвөө булан | м | 2,500 | 651.61 | 1,629,018 | 0.52 | 25 | 1 | 314.1 | 4,047 |
| | Хөнгөн цагаан булан төмөр | ш | 2,501 | 113.75 | 284,482 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 38 |
| 1-0245 | Цардуул /обойн цавуу/ | кг | 18,500 | 710.9 | 13,151,569 | 0.73 | 25 | 2 | 415.02 | 7,523 |
| 1-0186 | Цавуу | кг | 2,500 | 28.36 | 70,909 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 356 |
| 1-0083 | Цаасан зүлгүүр | м2 | 6,200 | 234.12 | 1,451,553 | 0.4 | 25 | 2 | 415.02 | 4,175 |
| 1-4028 | Цемент | тн | 374,242 | 5.38 | 2,012,040 | 5.48 | 25 | 1 | 314.1 | 43,062 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 30.35 | 11,358,550 | 30.96 | 25 | 1 | 314.1 | 243,096 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | 182.15 | 48,489,278 | 222.22 | 25 | 1 | 314.1 | 1,744,994 |
| | Шатны нерж төмөр хайс | тн | 3,298,000 | 0.52 | 1,708,364 | 0.59 | 25 | 2 | 415.02 | 6,073 |
| 1-4476 | Шатны нүүрний чулуун хавтан | м2 | 76,655 | 47.74 | 3,659,203 | 3.72 | 25 | 1 | 314.1 | 29,238 |
| 1-0856 | Шаваас | кг | 350 | 145.95 | 51,083 | 0.18 | 25 | 2 | 415.02 | 1,832 |
| 1-0211 | Шүршдэг эмульс будаг | кг | 11,700 | 172.74 | 2,021,040 | 0.22 | 25 | 2 | 415.02 | 2,312 |
| 1-0363 | Шүршдэг баллонтой хөөс | кг | 9,651 | 114.25 | 1,102,578 | 0.14 | 25 | 3 | 553.86 | 1,914 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 0.83 | 3,867 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 10 |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу | кг | 6,000 | 788.24 | 4,729,463 | 0.95 | 25 | 2 | 415.02 | 9,896 |
| 1-0212 | Эмульсэн будаг | кг | 7,128 | 2456.72 | 17,511,480 | 3.17 | 25 | 2 | 415.02 | 32,882 |
| 1-4547 | Эрэг, шураг , бэхэлгээ | кг | 13,731 | 23.69 | 325,353 | 0.03 | 25 | 1 | 314.1 | 210 |
| | Бууны хадаас | ш | 500 | 454.99 | 227,495 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 533 |
| 1-3825 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 3,300 | 8.35 | 27,547 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 98 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 400 | 45.73 | 18,294 | 0.05 | 25 | 1 | 314.1 | 370 |
| 1-0846 | Ардаа цавуутай резин хүрээ | м | 6,200 | 39.6 | 245,520 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 80 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,227,272 | 0.00 | 6,374 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 22 |
| 1-0135 | Замаск | кг | 336 | 6613.87 | 2,222,261 | 8.33 | 25 | 2 | 415.02 | 86,464 |
| 1-0135 | Замаска | кг | 336 | 3632.42 | 1,220,493 | 4.58 | 25 | 2 | 415.02 | 47,487 |
| 1-5073 | Каркас төмөр | кг | 5,000 | 1066.27 | 5,331,330 | 1.2 | 25 | 2 | 415.02 | 12,501 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 6,500 | 3.82 | 24,853 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 50 |
| 1-0363 | Плитаны чигжээс | кг | 4,764 | 2190.98 | 10,437,811 | 2.65 | 25 | 2 | 415.02 | 27,506 |
| | Плитаны цавуу | кг | 450 | 13513.5 | 6,081,077 | 15.54 | 25 | 2 | 415.02 | 161,241 |
| 1-0222 | Өнгийн тосон будаг | кг | 2,800 | 665.31 | 1,862,858 | 0.86 | 25 | 2 | 415.02 | 8,905 |
| 1-4498 | Өнгөлгөөний боржин чулуун хавтан, I зэрэг, 40мм зузаан | м2 | 103,100 | 7.87 | 811,449 | 0.82 | 25 | 1 | 314.1 | 6,428 |
| 1-5015 | Startex 8100 дотоод заслын хамгаалалтын эмульс | кг | 7,128 | 180.67 | 1,287,848 | 0.23 | 25 | 2 | 415.02 | 2,418 |
| | 30х30 хэмжээтэй металл дүүжин тааз | м2 | 13,219 | 464.09 | 6,134,803 | 2.45 | 25 | 2 | 415.02 | 25,378 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

**365,007,401** **8,335,529**

### ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 12.86 | 23,374 | 15.56 | 2 | 2 | 838.56 | 26,090 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 6.28 | 138,258 | 9.43 | 25 | 1 | 314.1 | 74,023 |
| 1-0440 | Уур тусгаарлагч | м2 | 1,500 | 4169.63 | 6,254,451 | 4.42 | 25 | 2 | 415.02 | 45,858 |
| 1-3968 | Угсармал шатны шалавч бамбай | м2 | 23,700 | 29.02 | 687,704 | 0.7 | 25 | 2 | 415.02 | 7,226 |
| 1-0798 | Тиокол шаваас | кг | 14,000 | 1032.48 | 14,454,731 | 1.25 | 25 | 2 | 415.02 | 12,962 |
| 1-0523 | Төмөр утас | м | 300 | 4010.79 | 1,203,237 | 0.4 | 25 | 1 | 314.1 | 3,149 |
| 1-3825 | Төмөр шат | кг | 3,180 | 299.59 | 952,683 | 0.3 | 25 | 1 | 314.1 | 2,352 |
| 1-4337 | Чулуун хөвөн дулаалга б-200мм | м3 | 235,133 | 794.22 | 186,746,391 | 81.33 | 25 | 3 | 553.86 | 1,126,104 |
| 1-4337 | Чулуун хөвөн дулаалга б-150мм | м3 | 235,133 | 2.28 | 536,103 | 0.23 | 25 | 3 | 553.86 | 3,233 |
| 1-0186 | Цавуу | кг | 2,500 | 15.2 | 38,000 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 191 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 1.3 | 485,080 | 1.32 | 25 | 1 | 314.1 | 10,382 |
| 1-0861 | Шураг | кг | 7,861 | 3176.86 | 24,973,328 | 3.59 | 25 | 2 | 415.02 | 37,247 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | 0.51 | 134,435 | 0.62 | 25 | 1 | 314.1 | 4,838 |
| 1-3825 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 3,300 | 91.2 | 300,960 | 0.1 | 25 | 2 | 415.02 | 1,069 |
| 1-0717 | Бэхэлгээний туузан цагаан төмөр | кг | 3,000 | 22079.2 | 66,237,614 | 24.95 | 25 | 1 | 314.1 | 195,916 |
| 1-0717 | Бэхэлгээний ховилтой төмөр | кг | 3,000 | 22079.2 | 66,237,614 | 24.95 | 25 | 1 | 314.1 | 195,916 |
| 1-3985 | Захалсан банз I зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай | м3 | 555,500 | 0.08 | 42,794 | 0.05 | 25 | 1 | 314.1 | 393 |
| 1-0716 | Металл өнгөлгөөтэй хавтан | м2 | 48,455 | 15.5 | 751,246 | 0.04 | 25 | 1 | 314.1 | 304 |
| 1-0729 | Өнгөлгөөний метал хавтан | м2 | 75,000 | 4765.3 | 357,397,200 | 11.91 | 25 | 1 | 314.1 | 93,549 |

**727,595,204** **1,840,802**

### ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 300 | 140.71 | 42,213 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 730 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 43.03 | 78,227 | 43.03 | 2 | 1 | 621.48 | 53,484 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 25.33 | 557,352 | 38 | 25 | 1 | 314.1 | 298,405 |
| 1-0440 | Хар цаас п-350 / пергамин / | м2 | 1,400 | 520.62 | 728,873 | 0.55 | 25 | 2 | 415.02 | 5,726 |
| 1-5050 | Хөөсөнцөр хавтан дулаалга б-200мм | м3 | 388,713 | 93.81 | 36,463,612 | 3.38 | 25 | 1 | 314.1 | 26,518 |
| | Чулуугї й ус тусгаарлагч цаас | м2 | 12,354 | 483.1 | 5,968,229 | 2.42 | 25 | 2 | 415.02 | 25,062 |
| 1-0678 | Чулуутай цаас | м2 | 13,105 | 483.1 | 6,331,037 | 2.56 | 25 | 2 | 415.02 | 26,566 |
| 1-0729 | Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан | кг | 6,656 | 140.71 | 936,559 | 0.14 | 25 | 1 | 314.1 | 1,105 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 6.77 | 2,533,323 | 6.9 | 25 | 1 | 314.1 | 54,218 |
| 1-5019 | Шингэн битум буюу праймер хөрсжї ї лэгч | кг | 4,451 | 187.61 | 835,061 | 0.22 | 25 | 2 | 415.02 | 2,258 |
| 3-8057 | Баллонтой газ | кг | 3,900 | 281.42 | 1,097,530 | 0.28 | 25 | 1 | 314.1 | 2,210 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | м3 | 250,000 | 23.92 | 5,980,132 | 57.41 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4286 | Керамзит 50-250мм | м3 | 94,008 | 93.81 | 8,818,890 | 56.29 | 25 | 2 | 415.02 | 583,995 |
| 1-0358 | Праймер | кг | 4,451 | 257.97 | 1,148,209 | 0.29 | 25 | 2 | 415.02 | 3,024 |
| | | | | | **71,519,247** | | | | | **1,083,301** |

## ШАЛНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-5002 | Суурь тї рхлэг | кг | 4,000 | 114.25 | 456,980 | 0.14 | 25 | 2 | 415.02 | 1,494 |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 300 | 68.25 | 20,475 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 354 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 261.42 | 475,263 | 261.42 | 2 | 1 | 621.48 | 324,936 |
| 1-0680 | Ус тусгаарлалт /халааж наах/ | м2 | 5,200 | 460.45 | 2,394,339 | 1.12 | 25 | 2 | 415.02 | 11,647 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 104.68 | 2,302,958 | 157.02 | 25 | 1 | 314.1 | 1,232,999 |
| 1-0358 | Хар тосон тї рхлэг | кг | 4,451 | 227.5 | 1,012,580 | 0.24 | 25 | 2 | 415.02 | 2,478 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 14.55 | 5,446,198 | 14.84 | 25 | 1 | 314.1 | 116,560 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | 0.55 | 145,216 | 0.67 | 25 | 1 | 314.1 | 5,226 |
| 1-4300 | Шалны хавтанцар 600х600х10мм | м2 | 35,607 | 473.19 | 16,848,862 | 8.56 | 25 | 1 | 314.1 | 67,180 |
| 1-4495 | Шалны чулуун хавтан б-10мм | м2 | 68,247 | 543.29 | 37,077,913 | 28.25 | 25 | 1 | 314.1 | 221,842 |
| 2-5001 | Эпоксид будаг | кг | 56,255 | 169.08 | 9,511,742 | 0.22 | 25 | 2 | 415.02 | 2,263 |
| 3-8057 | Баллонтой газ | кг | 3,900 | 118.3 | 461,360 | 0.12 | 25 | 1 | 314.1 | 929 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | м3 | 250,000 | 382.98 | 95,745,326 | 919.16 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4177 | Бетон зуурмаг м-150 | м3 | 270,000 | 22.16 | 5,984,442 | 53.2 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0679 | Зөөлөвч /паркетан шалны/ | м2 | 850 | 4675.61 | 3,974,267 | 0.5 | 25 | 2 | 415.02 | 5,142 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Паркет | м2 | 35,000 | 4296.51 | 150,377,682 | 83.87 | 25 | 2 | 415.02 | 870,170 |
| | Паркетан шалны хї рээ | м | 2,473 | 3121.28 | 7,718,937 | 6.46 | 25 | 2 | 415.02 | 67,037 |
| | Плитаны цавуу | кг | 450 | 454.99 | 204,746 | 0.52 | 25 | 2 | 415.02 | 5,429 |
| 1-4476 | Єнгєлгєєний гантиг чулуун хавтан, шатны гишг??рт | м2 | 68,247 | 28.36 | 1,935,540 | 0.28 | 25 | 1 | 314.1 | 2,178 |
| 1-4474 | Єнгєлгєєний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 20мм зузаан | м2 | 68,247 | 18.91 | 1,290,360 | 0.98 | 25 | 1 | 314.1 | 7,720 |
| | | | | | **343,385,184** | | | | | **2,945,584** |

## БУСАД АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0525 | Сї лжмэл боодлын утас | кг | 2,500 | -29.45 | -73,620 | -0.03 | 25 | 1 | 314.1 | -231 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 188.02 | 341,819 | 188.02 | 2 | 1 | 621.48 | 233,700 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 18.29 | 402,416 | 27.44 | 25 | 1 | 314.1 | 215,453 |
| 1-0094 | Тэлэгчтэй боолт 12х160 | ш | 850 | 619.05 | 526,196 | 0.71 | 25 | 2 | 415.02 | 7,386 |
| 1-0795 | Тос | кг | 1,200 | 71.55 | 85,865 | 0.09 | 25 | 2 | 415.02 | 928 |
| 1-0275 | Төмрийн будаг | кг | 7,000 | 0.82 | 5,758 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 11 |
| 1-0233 | Төмрийн єнгийн будаг | кг | 17,845 | 7.55 | 134,658 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 101 |
| 1-0670 | Төмєр сараалж | кг | 2,800 | 212 | 593,600 | 0.22 | 25 | 2 | 415.02 | 2,332 |
| 1-0525 | Төмєр утас ф 5 мм | кг | 2,818 | 4.6 | 12,963 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 36 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 23,700 | 38.19 | 905,109 | 0.31 | 25 | 2 | 415.02 | 3,170 |
| 1-3967 | Хашмалын бамбай | м2 | 23,700 | 41.86 | 991,987 | 1.42 | 25 | 2 | 415.02 | 14,765 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | 68.12 | 188,491 | 0.08 | 25 | 2 | 415.02 | 813 |
| 1-0211 | Фасадны эмульс | кг | 15,600 | 111.52 | 1,739,733 | 0.14 | 25 | 2 | 415.02 | 1,493 |
| | Чулууг?й ус тусгаарлагч цаас | м2 | 12,354 | 7.37 | 91,108 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 383 |
| 1-0678 | Чулуутай цаас | м2 | 13,105 | 7.37 | 96,647 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 406 |
| 1-0729 | Цайрдсан гєлмєн төмєр, 0,55-1мм зузаан | кг | 6,656 | 2.15 | 14,297 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 17 |
| 3-0545 | Целлойдон хавтан | м2 | 18,000 | 93 | 1,674,000 | 0.53 | 25 | 2 | 415.02 | 5,519 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 2.83 | 1,057,997 | 2.88 | 25 | 1 | 314.1 | 22,643 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | 1.82 | 484,020 | 2.22 | 25 | 1 | 314.1 | 17,419 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 20.59 | 96,054 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 248 |
| 3-8057 | Баллонтой газ | кг | 3,900 | 4.3 | 16,754 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 34 |
| 1-3973 | Банз I зэрэг 25мм | м3 | 555,500 | 0.64 | 358,297 | 0.42 | 25 | 1 | 314.1 | 3,292 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 555,500 | 0.01 | 3,611 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 33 |
| 1-0060 | Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 25,366 | 49.6 | 1,258,204 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 587 |
| 1-4474 | Барзгар гадаргуутай чулуун хавтан | м2 | 68,247 | 4 | 272,988 | 0.16 | 25 | 1 | 314.1 | 1,256 |
| 1-0410 | Будаг шингэлэгч | кг | 2,500 | 1.88 | 4,697 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 25 |
| 1-4177 | Бетон зуурмаг м-150 | м3 | 270,000 | 28.38 | 7,662,870 | 68.11 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг м-200 | м3 | 287,500 | 61.4 | 17,653,650 | 147.37 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,227,272 | 2.24 | 4,982,853 | 2.24 | 25 | 1 | 314.1 | 17,568 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,227,272 | 0.07 | 166,221 | 0.07 | 25 | 1 | 314.1 | 586 |
| 2-1455 | Ган яндан ф 50 мм /гадна довжооны хайс/ | м | 17,626 | 290.93 | 5,127,897 | 0.58 | 25 | 3 | 553.86 | 8,057 |
| 1-3825 | Ган бї тээц | кг | 3,298 | 2468.7 | 8,141,773 | 3.13 | 25 | 1 | 314.1 | 24,566 |
| 1-3966 | Дэвсгэр бамбай | м2 | 23,700 | 3.05 | 72,169 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 253 |
| 1-4148 | Дї нз IV зэрэг | м3 | 555,500 | 0.13 | 74,659 | 0.09 | 25 | 1 | 314.1 | 686 |
| 1-4154 | Дї нзэнцэр Ії зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 555,500 | 0.07 | 37,103 | 0.04 | 25 | 1 | 314.1 | 341 |
| 1-3991 | Захалсан банз III зэрэг 40мм | м3 | 555,500 | 0.93 | 517,282 | 0.61 | 25 | 1 | 314.1 | 4,753 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 555,500 | 0.79 | 439,963 | 0.48 | 25 | 1 | 314.1 | 3,732 |
| 1-3825 | Лист тємєр 150х150х6мм | кг | 3,635 | 270 | 981,450 | 0.31 | 25 | 2 | 415.02 | 3,166 |
| 1-3825 | Лист тємєр 200х200х6мм | кг | 3,635 | 31.31 | 113,824 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 367 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 6,500 | 0.37 | 2,432 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 5 |
| 1-0358 | Праймер | кг | 4,451 | 3.94 | 17,528 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 46 |
| 1-4474 | Єнгєлгєєний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 20мм зузаан | м2 | 68,247 | 88.12 | 6,013,775 | 4.58 | 25 | 1 | 314.1 | 35,981 |
| 1-4277 | Ї ртэс | м3 | 7,000 | 0.04 | 308 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 122 |
| 1-5014 | Startex 9100 гадна ханын хамгаалалтын эмульс | кг | 15,600 | 28.75 | 448,578 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 385 |
| | | | | | **63,737,986** | | | | | **632,429** |

## ОРГОХ ТЄХЄЄРЄМЖИЙН АЖИЛ /ЛИФТ/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| Т/Т | 750 кг даацтай лифт /12хї ний/ 2000х1900мм | 1 ком | 0 | 2 | 0 | 4.46 | 25 | 2 | 415.02 | 46,316 |
| | Таслагч зээрэнцэг том, жижиг | ш | 3,800 | 4 | 15,200 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 10 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 20 | 93,320 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 241 |
| | Бетоны єрєм ф16-ф22 | ш | 5,500 | 4 | 22,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 14 |

**БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

| | | |
|---|---|---|
| | 130,520 | 46,581 |
| **НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:** | 4,842,946,587 | 53,291,732 |

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

### ГАЗРЫН АЖИЛ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1016 | 90 морины хї чтэй бульдозер | 7.54 | 56,585 | 426,404 |
| 8031 | Хийн индї ї 25тн | 13.47 | 14,000 | 188,607 |
| 1017 | Бульдозер | 20.27 | 69,967 | 1,418,569 |
| 1001 | Єндєр бї тээмжтэй эксковатор 0.65м3 | 106.32 | 61,565 | 6,545,543 |
| | | | | **8,579,122** |

### СУУРИЙН АЖИЛ /0,000-С ДОО

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 42.58 | 43,200 | 1,839,445 |
| 9013 | Хийн цохилтот нягтруулагч | 44.98 | 14,071 | 632,857 |
| 8039 | Хар тос чанадаг тогоо 400л | 29.98 | 22,620 | 678,238 |
| 9008 | Цахилгаан сойз | 2.9 | 78,486 | 227,978 |
| 7001 | Бетон зуурмагийн насос | 119.1 | 38,000 | 4,525,631 |
| 7005 | Авто бетон зуурагч | 137.38 | 7,192 | 988,062 |
| 2028 | Автокран 5тн | 42.18 | 43,200 | 1,822,244 |
| 13200 | Автомашин | 19.31 | 13,800 | 266,473 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 76.6 | 19,064 | 1,460,333 |
| 9023 | Гї ний доргиур | 119.1 | 12,800 | 1,524,423 |
| | | | | **13,965,684** |

### ЦУТГАМАЛ ТЄМЄР БЕТОН РАМЫ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 686.75 | 43,200 | 29,667,505 |
| 6004 | Тємрийн цахилгаан хайч | 100.87 | 3,940 | 397,428 |
| 2001 | Цамхагт кран 5 тн | 52.03 | 43,200 | 2,247,834 |
| 7021 | Бетон зуурмагийн насос | 562.55 | 38,000 | 21,376,972 |
| 27004 | Авто бетон зуурагч | 413.05 | 7,192 | 2,970,679 |
| 2028 | Автокран 5тн | 303.82 | 43,200 | 13,125,011 |
| | Автомашин | 57.12 | 13,800 | 788,234 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 1103.66 | 19,064 | 21,040,157 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 755.67 | 9,115 | 6,887,972 |
| 9023 | Гї ний доргиур | 462.12 | 12,800 | 5,915,149 |
| | | | | **104,416,940** |

### ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 14.78 | 43,200 | 638,280 |
| 2028 | Автокран 5тн | 63.65 | 43,200 | 2,749,716 |
| 13200 | Автомашин | 12.93 | 13,800 | 178,451 |
| | | | | **3,566,447** |

### ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11004 | Цахилгаан єрєм | 629.2 | 2,531 | 1,592,505 |
| 2028 | Автокран 5тн | 3.06 | 43,200 | 132,230 |
| 13200 | Автомашин | 0.2 | 13,800 | 2,770 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 0.32 | 19,064 | 6,100 |
| | | | | **1,733,605** |

### ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 2.49 | 43,200 | 107,480 |
| 9003 | Цахилгаан єрєм | 28.66 | 2,531 | 72,550 |
| 9001 | Элс цацагч аппарат | 0.83 | 18,390 | 15,351 |

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9024 | Буун цацагч | 198.08 | 4,200 | 831,920 |
| | Авто машин | 0 | 3,450 | 0 |
| 2028 | Автокран 5тн | 42.43 | 43,200 | 1,833,008 |
| 13200 | Автомашин | 6.45 | 13,800 | 88,946 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 6.21 | 19,064 | 118,403 |
| 2129 | Еэвэн араат гар эргї ї лэг 1тн | 8.03 | 2,860 | 22,964 |
| 3049 | Компрессор | 198.91 | 51,118 | 10,167,927 |
| | | | | **13,258,548** |

### ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11004 | Цахилгаан єрєм | 4.65 | 2,531 | 11,772 |
| 2028 | Автокран 5тн | 119.1 | 43,200 | 5,145,006 |
| | Автомашин | 37.75 | 13,800 | 520,881 |
| | | | | **5,677,659** |

### ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 6.97 | 43,200 | 300,920 |
| | Автомашин | 1.48 | 13,800 | 20,451 |
| | | | | **321,371** |

### ШАЛНЫ АЖИЛ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9013 | Хийн цохилтот нягтруулагч | 10.43 | 14,071 | 146,766 |
| 2028 | Автокран 5тн | 354.98 | 43,200 | 15,335,042 |
| | Автомашин | 0.01 | 13,800 | 183 |
| 9021 | Доргиур | 278.96 | 9,115 | 2,542,730 |
| | | | | **18,024,720** |

### БУСАД АЖИЛ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 13.66 | 43,200 | 590,198 |
| 6004 | Тємрийн цахилгаан хайч | 3.86 | 3,940 | 15,196 |
| 9024 | Буун цацагч | 3.88 | 4,200 | 16,308 |
| 7021 | Бетон зуурмагийн насос | 21.8 | 38,000 | 828,487 |
| 7005 | Авто бетон зуурагч | 21.8 | 7,192 | 156,802 |
| | Авто машин | 0 | 3,450 | 0 |
| 2028 | Автокран 5тн | 63.69 | 43,200 | 2,751,315 |
| | Автомашин | 3.07 | 13,800 | 42,390 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 18.68 | 19,064 | 356,187 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 23.28 | 9,115 | 212,161 |
| 9023 | Гї ний доргиур | 63.88 | 12,800 | 817,637 |
| | | | | **5,786,681** |

### ОРГОХ ТЄХЄЄРЄМЖИЙН АЖИЛ /

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Гагнуурын аппарат | 16 | 19,064 | 305,024 |
| | | | | **305,024** |

**НИЙТ ДЇ Н: 175,635,803**

## НИЙТ БАРИЛГЫН ТОНОГ ТӨӨХӨРӨМЖИЙН ХЭРЭГЦЭЭ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92-030-04 | 750 кг даацтай лифт /12хүний/ 2000х1900мм | 1 ком | 2 | 98,451,470 | 196,902,940 |

**196,902,940**

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|---|---|---|
| 1 | **Ажиллах хүчний зардал** | **320,273,801** |
| 2 | **Материал** | **318,466,630** |
| 3 | **Тээвэр** | **715,700** |
| 4 | **Машин ашиглалт** | **30,485,190** |
| | **Шууд зардлын дүн** | **669,941,320** |
| 5 | **Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/** | **118,302,369** |
| 6 | **Ашиг / 15%/** | **118,236,553** |
| | **Барилга угсралтын ажлын дүн** | **906,480,242** |
| 7 | **Тоног төхөөрөмжийн үнэ** | **21,850,586** |
| | **Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн** | **928,330,828** |
| 8 | **НӨАТ 10%** | **92,833,083** |
| 9 | **Нормчлолын сан 0.18%** | **1,670,995** |
| | **Дүн** | **1,022,834,907** |
| 10 | **Захиалагчийн техник хяналтын зардал** | **18,566,617** |
| 11 | **Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн** | **0** |
| 12 | **Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал** | **9,283,308** |
| | **Дүн** | **1,050,684,832** |
| 13 | **Магадлашгүй ажил 2 %** | **18,566,617** |
| 14 | **Бусад нэмэлт зардал** | **0** |
| | **Дүн** | **1,069,251,448** |

## ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр | Бї гд єртєг | Ажиллах хї чний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бусад систем | 459,196 | 289,352 | 272 | 345 | 2,451 | 106,880 | 59,895 |
| 2 | Агаар сэлгэлтийн систем /ЕС-1-12/ | 100,382,763 | 42,900,604 | 28,125,752 | 335,815 | 80,611 | 15,846,576 | 13,093,404 |
| 3 | Агаар сэлгэлтийн систем /С-1-9/ | 86,146,066 | 35,801,086 | 25,531,287 | 274,167 | 78,919 | 13,224,164 | 11,236,443 |
| 4 | Халаалтын систем / зоорийн давхар/ | 385,222,303 | 150,425,705 | 113,917,636 | 14,824,998 | 243,503 | 55,564,074 | 50,246,387 |
| 5 | Халаалтын систем / 1-9 давхар/ | 270,417,491 | 67,405,137 | 138,103,477 | 4,490,131 | 248,867 | 24,898,032 | 35,271,847 |
| 6 | Халаалтын систем / ерєнхий хувиарлагч/ | 5,273,571 | 912,703 | 3,205,521 | 123,922 | 6,435 | 337,133 | 687,857 |
| 7 | Агаар сэлгэлтийн систем /С-10/ | 12,793,110 | 5,687,311 | 2,917,649 | 407,316 | 11,394 | 2,100,772 | 1,668,667 |
| 8 | Агаар сэлгэлтийн систем /УЗС-1/ | 18,617,405 | 7,203,577 | 2,372,430 | 3,930,479 | 21,712 | 2,660,849 | 2,428,357 |
| 9 | Агаар сэлгэлтийн систем /ДС-1/ | 19,494,467 | 6,843,310 | 2,913,597 | 4,654,542 | 12,488 | 2,527,774 | 2,542,757 |
| 10 | Агаар сэлгэлтийн систем /ДС-2/ | 7,673,871 | 2,805,017 | 1,379,008 | 1,443,473 | 9,319 | 1,036,114 | 1,000,940 |
| | **НИЙТ ДЇ Н:** | 906,480,242 | 320,273,801 | 318,466,630 | 30,485,190 | 715,700 | 118,302,369 | 118,236,553 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / ЗООРИЙН ДАВХАР/**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 16-071-05 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 14 | 3.6 / 2 | .53 / .02 | 7.48 / .3 | 10118 / 7974 | 75670 / 2389 | 78,060 |
| 16-071-04 | D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 44 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 22.68 / .52 | 10118 / 7974 | 229496 / 4140 | 233,637 |
| 16-071-04 | D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 70 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 36.08 / .83 | 10118 / 7974 | 365108 / 6587 | 371,695 |
| 16-071-04 | D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 126 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 64.95 / 1.49 | 10118 / 7974 | 657194 / 11856 | 669,050 |
| 16-230-05 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм | м | 14 | 3.2 / 2 | .3 / .02 | 4.16 / .34 | 9647 / 7974 | 40145 / 2713 | 42,857 |
| 16-230-04 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм | м | 44 | 3.2 / 2 | .18 / .02 | 7.89 / .86 | 9647 / 7974 | 76158 / 6877 | 83,035 |
| 16-230-04 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм | м | 70 | 3.2 / 2 | .18 / .02 | 12.56 / 1.37 | 9647 / 7974 | 121161 / 10940 | 132,101 |
| 16-230-04 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм | м | 126 | 3.2 / 2 | .18 / .02 | 22.61 / 2.47 | 9647 / 7974 | 218089 / 19693 | 237,782 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойн дулаалга ф15мм | м2 | 8.2 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 4.17 / .08 | 10353 / 7974 | 43211 / 634 | 43,846 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойн дулаалга ф20мм | м2 | 10.99 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 5.59 / .11 | 10353 / 7974 | 57914 / 850 | 58,764 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойн дулаалга ф25мм | м2 | 7.6 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 3.87 / .07 | 10353 / 7974 | 40050 / 588 | 40,637 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойн дулаалга ф32мм | м2 | 3.61 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 1.84 / .04 | 10353 / 7974 | 19024 / 279 | 19,303 |
| 18-140-07 | Хий авагч ф15мм | ш | 4 | 3.7 / 2 | .18 / .01 | .71 / .02 | 10236 / 7974 | 7255 / 159 | 7,415 |
| 16-110-04 | Ус юї лэгч d=40мм байрлуулах | ш | 9 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 13.41 / .19 | 10118 / 7974 | 135719 / 1507 | 137,226 |
| 18-030-07 | 100мм ган яндангаар хийсэн регистр угсрах | ш | 54 | 2.8 / 2 | 1.35 / .15 | 72.81 / 8.08 | 9124 / 7974 | 664302 / 64460 | 728,762 |
| 16-110-04 | Бємбєлгєн хаалт голч d=15мм байрлуулах | ш | 2411 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 3593.35 / 50.63 | 10118 / 7974 | 36357560 / 403732 | 36,761,291 |
| 16-110-04 | Бємбєлгєн хаалт голч d=25мм байрлуулах | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 2.98 / .04 | 10118 / 7974 | 30160 / 335 | 30,495 |
| 16-110-05 | Бємбєлгєн хаалт голч d=32мм байрлуулах | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.52 / .03 | 3.04 / .07 | 10118 / 7974 | 30722 / 526 | 31,249 |
| 16-110-05 | Балансын хаалт голч d=25мм байрлуулах | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.52 / .03 | 3.04 / .07 | 10118 / 7974 | 30722 / 526 | 31,249 |
| 16-110-05 | Балансын хаалт голч d=32мм байрлуулах | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.52 / .03 | 3.04 / .07 | 10118 / 7974 | 30722 / 526 | 31,249 |
| 16-110-04 | Ус буулгагч бємбєлгєн хаалт d=15мм байрлуулах | ш | 4 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 5.96 / .08 | 10118 / 7974 | 60319 / 670 | 60,989 |
| 16-110-04 | Англи задардаг муфть d=15мм байрлуулах | ш | 2422 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 3609.75 / 50.86 | 10118 / 7974 | 36523438 / 405574 | 36,929,012 |
| 18-170-10 | Korado 22 05 05 радиатор угсрах / хажуугаас/ | ш | 2 | 4.0 / 2 | 2.03 / 1.07 | 4.07 / 2.15 | 10589 / 7974 | 43076 / 17128 | 60,204 |
| 18-170-11 | Korado 22 05 10 радиатор угсрах / хажуугаас/ | ш | 1 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 2.19 / 1.16 | 10471 / 7974 | 22921 / 9282 | 32,203 |

*Нийт Хї н/цаг:* 7508.24 / 121.89 *Ї ндсэн цалин:* 76,852,108

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 13,064,858

# ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 28,435,280 |
| *Нийт цалин:* | 118,352,246 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 15,977,553 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 16,095,905 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **150,425,705** |

**ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / 1-9 ДАВХАР/**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 16-071-06 | D=80мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах. | м | 8 | 3.7 / 2 | .58 / .03 | 4.67 / .25 | 10236 / 7974 | 47790 / 1971 | 49,761 |
| 16-071-06 | D=65мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах. | м | 35 | 3.7 / 2 | .58 / .03 | 20.43 / 1.08 | 10236 / 7974 | 209081 / 8624 | 217,704 |
| 16-071-06 | D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 18 | 3.7 / 2 | .58 / .03 | 10.5 / .56 | 10236 / 7974 | 107527 / 4435 | 111,962 |
| 16-071-05 | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 110 | 3.6 / 2 | .53 / .02 | 58.76 / 2.35 | 10118 / 7974 | 594554 / 18771 | 613,325 |
| 16-071-05 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 138 | 3.6 / 2 | .53 / .02 | 73.72 / 2.95 | 10118 / 7974 | 745895 / 23549 | 769,444 |
| 16-071-04 | D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 146 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 75.26 / 1.72 | 10118 / 7974 | 761511 / 13738 | 775,249 |
| 16-071-04 | D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 173 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 89.18 / 2.04 | 10118 / 7974 | 902338 / 16278 | 918,617 |
| 16-230-06 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-65мм | м | 35 | 3.3 / 2 | .35 / .04 | 12.2 / 1.46 | 9765 / 7974 | 119163 / 11610 | 130,773 |
| 16-230-06 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм | м | 18 | 3.3 / 2 | .35 / .04 | 6.28 / .75 | 9765 / 7974 | 61284 / 5971 | 67,255 |
| 16-230-05 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм | м | 110 | 3.2 / 2 | .3 / .02 | 32.7 / 2.67 | 9647 / 7974 | 315422 / 21315 | 336,737 |
| 16-230-05 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм | м | 138 | 3.2 / 2 | .3 / .02 | 41.02 / 3.35 | 9647 / 7974 | 395711 / 26740 | 422,451 |
| 16-230-04 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм | м | 173 | 3.2 / 2 | .18 / .02 | 31.04 / 3.39 | 9647 / 7974 | 299440 / 27038 | 326,478 |
| 16-230-04 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм | м | 146 | 3.2 / 2 | .18 / .02 | 26.2 / 2.86 | 9647 / 7974 | 252706 / 22818 | 275,525 |
| 38-330-18 | Полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах ф16 | м | 7146 | 3.0 / 2 | .02 / .00 | 150.07 / 7.15 | 9412 / 7974 | 1412421 / 56982 | 1,469,403 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойн дулаалга ф20мм | м2 | 14.6 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 7.43 / .14 | 10353 / 7974 | 76937 / 1129 | 78,067 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойн дулаалга ф25мм | м2 | 25.21 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 12.83 / .24 | 10353 / 7974 | 132849 / 1950 | 134,798 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойн дулаалга ф32 | м2 | 35.54 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 18.09 / .34 | 10353 / 7974 | 187284 / 2749 | 190,033 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойн дулаалга ф40 | м2 | 34.95 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 17.79 / .34 | 10353 / 7974 | 184175 / 2703 | 186,879 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойн дулаалга ф50 | м2 | 5.72 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 2.91 / .06 | 10353 / 7974 | 30143 / 442 | 30,585 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойн дулаалга ф65 | м2 | 13.85 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 7.05 / .13 | 10353 / 7974 | 72985 / 1071 | 74,056 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойн дулаалга ф80 | м2 | 3.49 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 1.78 / .03 | 10353 / 7974 | 18391 / 270 | 18,661 |
| 18-140-07 | Хий авагч ф15мм. | ш | 12 | 3.7 / 2 | .18 / .01 | 2.13 / .06 | 10236 / 7974 | 21766 / 478 | 22,244 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-210-04 | D-15мм термостат суурилуулах | ш | 4 | 4.6 / 2 | .79 / .00 | 3.16 / .02 | 11216 / 7974 | 35443 / 150 | 35,592 |
| 16-110-04 | Н вентиль d=15мм байрлуулах. | ш | 232 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 345.77 / 4.87 | 10118 / 7974 | 3498529 / 38849 | 3,537,379 |
| 16-110-04 | Ус буулгагч d=40мм байрлуулах | ш | 4 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 5.96 / .08 | 10118 / 7974 | 60319 / 670 | 60,989 |
| 16-110-04 | Ус буулгагч d=25мм байрлуулах | ш | 8 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 11.92 / .17 | 10118 / 7974 | 120639 / 1340 | 121,979 |
| 16-110-04 | Ус буулгагч d=15мм байрлуулах | ш | 4 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 5.96 / .08 | 10118 / 7974 | 60319 / 670 | 60,989 |
| 16-110-05 | Балансын хаалт голч d=65мм байрлуулах | ш | 4 | 3.6 / 2 | 1.52 / .03 | 6.07 / .13 | 10118 / 7974 | 61445 / 1053 | 62,497 |
| 16-110-07 | Балансын хаалт d=50мм байрлуулах | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.7 / .07 | 3.41 / .14 | 10118 / 7974 | 34474 / 1148 | 35,622 |
| 16-110-05 | Балансын хаалт голч d=40мм байрлуулах | ш | 6 | 3.6 / 2 | 1.52 / .03 | 9.11 / .2 | 10118 / 7974 | 92167 / 1579 | 93,746 |
| 16-110-05 | Балансын хаалт голч d=32мм байрлуулах | ш | 4 | 3.6 / 2 | 1.52 / .03 | 6.07 / .13 | 10118 / 7974 | 61445 / 1053 | 62,497 |
| 16-110-05 | Бємбєлгєн хаалт голч d=32мм байрлуулах | ш | 4 | 3.6 / 2 | 1.52 / .03 | 6.07 / .13 | 10118 / 7974 | 61445 / 1053 | 62,497 |
| 16-110-08 | Бємбєлгєн хаалт голч d=40мм байрлуулах | ш | 6 | 3.6 / 2 | 2.66 / .11 | 15.97 / .65 | 10118 / 7974 | 161574 / 5167 | 166,741 |
| 16-110-07 | Бємбєлгєн хаалт голч d=50мм байрлуулах | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.7 / .07 | 3.41 / .14 | 10118 / 7974 | 34474 / 1148 | 35,622 |
| 16-110-08 | Бємбєлгєн хаалт голч d=65мм байрлуулах | ш | 4 | 3.6 / 2 | 2.66 / .11 | 10.65 / .43 | 10118 / 7974 | 107716 / 3445 | 111,161 |
| 18-170-10 | Korado 22 05 05 радиатор угсрах / доороос/ | ш | 2 | 4.0 / 2 | 2.03 / 1.07 | 4.07 / 2.15 | 10589 / 7974 | 43076 / 17128 | 60,204 |
| 18-170-11 | Korado VK 22 03 07 радиатор угсрах / доороос/ | ш | 101 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 221.09 / 117.56 | 10471 / 7974 | 2315023 / 937455 | 3,252,478 |
| 18-170-11 | Korado VK 22 03 10 радиатор угсрах / доороос/ | ш | 118 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 258.3 / 137.35 | 10471 / 7974 | 2704680 / 1095245 | 3,799,925 |
| 18-170-11 | Korado VK 22 03 12 радиатор угсрах / доороос/ | ш | 10 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 21.89 / 11.64 | 10471 / 7974 | 229210 / 92817 | 322,028 |
| 18-170-11 | Korado VK 22 03 14 радиатор угсрах / доороос/ | ш | 1 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 2.19 / 1.16 | 10471 / 7974 | 22921 / 9282 | 32,203 |
| 38-310-05 | Хуваарилагчийн хайрцаг угсрах | ш | 73 | 3.0 / 2 | .65 / .12 | 47.45 / 8.76 | 9412 / 7974 | 446599 / 69852 | 516,452 |
| 18-090-04 | Ф20мм хог шї ї гч тавих | ш | 73 | 3.6 / 2 | 5 / .24 | 365.27 / 17.52 | 10118 / 7974 | 3695803 / 139704 | 3,835,507 |
| 16-110-04 | Хувиарлагч коллекторын бємбєлгєн хаалт d=20мм байрлуулах | ш | 146 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 217.6 / 3.07 | 10118 / 7974 | 2201661 / 24448 | 2,226,109 |
| 18-080-04 | Хуваарилах2 гаргалгаатай коллектор угсрах | ш | 24 | 3.6 / 2 | 16.19 / .75 | 388.55 / 18 | 10118 / 7974 | 3931329 / 143532 | 4,074,861 |
| 18-080-04 | Хуваарилах 3 гаргалгаатай коллектор угсрах | ш | 24 | 3.6 / 2 | 16.19 / .75 | 388.55 / 18 | 10118 / 7974 | 3931329 / 143532 | 4,074,861 |
| 18-120-04 | Хуваарилах 4 гаргалгаатай коллектор тавих | ш | 13 | 3.4 / 2 | 4.2 / .34 | 54.63 / 4.42 | 9883 / 7974 | 539920 / 35245 | 575,165 |

*Нийт Хї н/цаг:* 3105.15 / 380.76

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 34,437,112 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 5,854,309 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 12,741,731 |
| *Нийт цалин:* | 53,033,152 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 7,159,476 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 7,212,509

***Ажиллах хї чний зардал:*** **67,405,137**

**ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / ЕРЄНХИЙ ХУВИАРЛАГЧ/**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 16-080-08 | Ган яндан хоолойн голч d=125мм угсрах | м | 4 | 3.4 / 2 | 1.45 / .09 | 5.82 / .38 | 9883 / 7974 | 57495 / 2998 | 60,494 |
| 16-080-06 | Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах | м | 4 | 4.1 / 2 | 1.23 / .05 | 4.92 / .19 | 10693 / 7974 | 52575 / 1531 | 54,106 |
| 16-080-04 | Ган яндан хоолойн голч d=32мм угсрах | м | 4 | 3.7 / 2 | 1.03 / .03 | 4.12 / .12 | 10236 / 7974 | 42205 / 989 | 43,194 |
| 16-110-07 | Балансын хаалт d=80мм байрлуулах | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.7 / .07 | 3.41 / .14 | 10118 / 7974 | 34474 / 1148 | 35,622 |
| 16-110-05 | Балансын хаалт голч d=32мм байрлуулах | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.52 / .03 | 3.04 / .07 | 10118 / 7974 | 30722 / 526 | 31,249 |
| 18-210-21 | Бємбєлгєн хаалт d=80мм угсрах | ш | 2 | 3.5 / 2 | 1.47 / .01 | 2.94 / .03 | 10000 / 7974 | 29356 / 223 | 29,579 |
| 16-110-05 | Бємбєлгєн хаалт голч d=32мм байрлуулах | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.52 / .03 | 3.04 / .07 | 10118 / 7974 | 30722 / 526 | 31,249 |
| 16-110-04 | Ус буулгагч d=15мм байрлуулах | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 2.98 / .04 | 10118 / 7974 | 30160 / 335 | 30,495 |
| 16-110-04 | Ус буулгагч d=40мм байрлуулах | ш | 6 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 8.94 / .13 | 10118 / 7974 | 90479 / 1005 | 91,484 |
| 18-140-05 | Манометр | ш | 6 | 4.0 / 2 | .45 / .02 | 2.72 / .11 | 10589 / 7974 | 28794 / 909 | 29,703 |
| 18-140-06 | Термометр | ш | 6 | 4.0 / 2 | .45 / .01 | 2.72 / .04 | 10589 / 7974 | 28794 / 330 | 29,124 |

*Нийт Хї н/цаг:* 44.63 / 1.32

*Ї ндсэн цалин:* 466,297

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 79,271

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 172,530

*Нийт цалин:* 718,098

*Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* 96,943

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 97,661

***Ажиллах хї чний зардал:*** **912,703**

**АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /С-1-9/**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 150x150 | м2 | 201 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 440.05 / 16.28 | 10000 / 7974 | 4400493 / 129825 | 4,530,318 |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 200x200 | м2 | 44 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 96.33 / 3.56 | 10000 / 7974 | 963292 / 28419 | 991,711 |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой | м2 | 49.5 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 108.37 / 4.01 | 10000 / 7974 | 1083703 / 31972 | 1,115,675 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | угсрах 250x200 | | | | | | | | |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 250x250 | м2 | 81 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 177.33 / 6.56 | 10000 / 7974 | 1773333 / 52317 | 1,825,650 |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 300x250 | м2 | 110 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 240.82 / 8.91 | 10000 / 7974 | 2408230 / 71048 | 2,479,278 |
| 19-520-01 | Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 485.5 | 4.5 / 2 | .6 / .01 | 290.04 / 6.31 | 11111 / 7974 | 3222609 / 50328 | 3,272,937 |
| 24-160-04 | Хоолойн дулаалга хийх | м2 | 39 | 3.5 / 2 | 3.42 / .02 | 133.34 / .66 | 10000 / 7974 | 1333410 / 5287 | 1,338,697 |
| 19-100-04 | Сэнстэй решётка угсрах 40вт | ш | 108 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 273.88 / 7.78 | 9765 / 7974 | 2674411 / 62006 | 2,736,417 |

*Нийт Хї н/цаг:* 1760.16 / 54.08

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 18,290,683 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 3,109,416 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 6,767,553 |
| *Нийт цалин:* | 28,167,652 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 3,802,633 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 3,830,801 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **35,801,086** |

**АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /С-10/**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 200x200 | м2 | 47.2 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 103.33 / 3.82 | 10000 / 7974 | 1033350 / 30486 | 1,063,836 |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 300x200 | м2 | 20 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 43.79 / 1.62 | 10000 / 7974 | 437860 / 12918 | 450,778 |
| 19-030-05 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 400x200 | м2 | 2.4 | 3.5 / 2 | 1.72 / .09 | 4.12 / .21 | 10000 / 7974 | 41172 / 1646 | 42,818 |
| 19-030-05 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 600x200 | м2 | 1.6 | 3.5 / 2 | 1.72 / .09 | 2.74 / .14 | 10000 / 7974 | 27448 / 1097 | 28,545 |
| 19-030-06 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 600x300 | м2 | 9 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 16.91 / .85 | 10118 / 7974 | 171124 / 6746 | 177,870 |
| 19-520-01 | Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 67.2 | 4.5 / 2 | .6 / .01 | 40.15 / .87 | 11111 / 7974 | 446054 / 6966 | 453,020 |
| 19-520-02 | Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм | м2 | 13 | 4.5 / 2 | .35 / .01 | 4.55 / .17 | 11111 / 7974 | 50584 / 1348 | 51,932 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-500-10 | 0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р200*200 | ш | 12 | 4.0 / 2 | 1.65 / .01 | 19.78 / .15 | 10589 / 7974 | 209408 / 1187 | 210,595 |
| 24-160-04 | Хоолойн дулаалга хийх | м2 | 7.2 | 3.5 / 2 | 3.42 / .02 | 24.62 / .12 | 10000 / 7974 | 246168 / 976 | 247,144 |
| 19-200-04 | Зєєлєн холбоос | ш | 2 | 3.0 / 2 | 1 / .03 | 2 / .06 | 9412 / 7974 | 18807 / 510 | 19,317 |
| 19-110-06 | Автомат хавхлага 65В | ш | 1 | 3.5 / 2 | 1.17 / .03 | 1.17 / .03 | 10000 / 7974 | 11742 / 207 | 11,949 |
| 19-260-05 | Сэнс L=2750м3/цаг n=1440 эр/мин, N=2.2464квт RP60-35/28-4D. | ш | 1 | 3.2 / 2 | 14.43 / 1.08 | 14.43 / 1.08 | 9647 / 7974 | 139209 / 8620 | 147,829 |

*Нийт Хї н/цаг:* 277.59 / 9.12 *Ї ндсэн цалин:* 2,905,633

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 493,958

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 1,075,084

*Нийт цалин:* 4,474,674

*Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* 604,081

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 608,556

***Ажиллах хї чний зардал:*** **5,687,311**

**АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ЕС-1-12/**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 150х150 | м2 | 276 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 604.25 / 22.36 | 10000 / 7974 | 6042468 / 178267 | 6,220,735 |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 200х200 | м2 | 60 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 131.36 / 4.86 | 10000 / 7974 | 1313580 / 38754 | 1,352,334 |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 250х200 | м2 | 67.5 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 147.78 / 5.47 | 10000 / 7974 | 1477778 / 43598 | 1,521,375 |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 250х250 | м2 | 108 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 236.44 / 8.75 | 10000 / 7974 | 2364444 / 69757 | 2,434,201 |
| 19-030-04 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 300х250 | м2 | 132 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 288.99 / 10.69 | 10000 / 7974 | 2889876 / 85258 | 2,975,134 |
| 19-520-01 | Агаарын тэгш єнцєгт оглолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | м2 | 643.5 | 4.5 / 2 | .6 / .01 | 384.43 / 8.37 | 11111 / 7974 | 4271367 / 66706 | 4,338,074 |
| 15-500-10 | 0.1м2 хї ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р150 | ш | 72 | 4.0 / 2 | 1.65 / .01 | 118.66 / .89 | 10589 / 7974 | 1256448 / 7119 | 1,263,568 |
| 24-160-04 | Хоолойн дулаалга хийх | м2 | 52.8 | 3.5 / 2 | 3.42 / .02 | 180.52 / .9 | 10000 / 7974 | 1805232 / 7157 | 1,812,389 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

*Нийт Хї н/цаг:* 2092.42 / 62.28 *Ї ндсэн цалин:* 21,917,809

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 3,726,028

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 8,109,589

*Нийт цалин:* 33,753,426

*Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* 4,556,713

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 4,590,466

***Ажиллах хї чний зардал:*** **42,900,604**

**АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /УЗС-1/**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 19-030-07 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 800x400 | м2 | 91.2 | 3.6 / 2 | 2.14 / .09 | 195.25 / 7.93 | 10118 / 7974 | 1975540 / 63269 | 2,038,809 |
| 19-030-06 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 700x300 | м2 | 14 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 26.31 / 1.32 | 10118 / 7974 | 266192 / 10494 | 276,686 |
| 19-520-02 | Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм | м2 | 105.2 | 4.5 / 2 | .35 / .01 | 36.84 / 1.37 | 11111 / 7974 | 409341 / 10905 | 420,246 |
| 19-120-05 | Агаар сорох сараалж 300x600. | ш | 12 | 3.6 / 2 | 6.28 / .15 | 75.4 / 1.82 | 10118 / 7974 | 762857 / 14545 | 777,401 |
| 19-200-04 | Зєєлєн холбоос | ш | 2 | 3.0 / 2 | 1 / .03 | 2 / .06 | 9412 / 7974 | 18807 / 510 | 19,317 |
| 19-260-05 | Утаа зайлуулах сэнс L-14000м3/цаг, N-7.5квт, m-1000эрг/мин BP-86-77 №8 | ш | 1 | 3.2 / 2 | 14.43 / 1.08 | 14.43 / 1.08 | 9647 / 7974 | 139209 / 8620 | 147,829 |

*Нийт Хї н/цаг:* 350.22 / 13.59 *Ї ндсэн цалин:* 3,680,289

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 625,649

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 1,361,707

*Нийт цалин:* 5,667,645

*Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* 765,132

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 770,800

***Ажиллах хї чний зардал:*** **7,203,577**

**АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ДС-1/**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 19-030-07 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 800x400 | м2 | 91.2 | 3.6 / 2 | 2.14 / .09 | 195.25 / 7.93 | 10118 / 7974 | 1975540 / 63269 | 2,038,809 |
| 19-030-06 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 700x300 | м2 | 30 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 56.38 / 2.82 | 10118 / 7974 | 570412 / 22487 | 592,899 |
| 19-040-07 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 1000x600 | м2 | 6.4 | 3.6 / 2 | 1.95 / .13 | 12.51 / .81 | 10118 / 7974 | 126558 / 6430 | 132,988 |
| 19-520-02 | Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм | м2 | 30 | 4.5 / 2 | .35 / .01 | 10.51 / .39 | 11111 / 7974 | 116732 / 3110 | 119,842 |
| 19-520-03 | Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 4000 мм | м2 | 97.6 | 4.5 / 2 | .28 / .01 | 27.14 / 1.27 | 11111 / 7974 | 301581 / 10117 | 311,698 |
| 15-500-11 | Агаар єгєх сараалж 600x300 | ш | 2 | 4.0 / 2 | 3.3 / .02 | 6.59 / .04 | 10589 / 7974 | 69803 / 305 | 70,107 |
| 15-500-11 | Агаар єгєх сараалж 1000x600. | ш | 2 | 4.0 / 2 | 3.3 / .02 | 6.59 / .04 | 10589 / 7974 | 69803 / 305 | 70,107 |
| 19-110-06 | Автомат хавхлага 1000x600 | ш | 1 | 3.5 / 2 | 1.17 / .03 | 1.17 / .03 | 10000 / 7974 | 11742 / 207 | 11,949 |
| 19-260-05 | Агаар єгєх сэнс Ny-5.5kBm L-14000m3/цаг P600Па VARD630/4 | ш | 1 | 3.2 / 2 | 14.43 / 1.08 | 14.43 / 1.08 | 9647 / 7974 | 139209 / 8620 | 147,829 |

*Нийт Хї н/цаг:* 330.57 / 14.4

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 3,496,229 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 594,359 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 1,293,605 |
| *Нийт цалин:* | 5,384,193 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 726,866 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 732,250 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **6,843,310** |

**АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ДС-2/**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 19-030-06 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 700x300 | м2 | 28 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 52.62 / 2.63 | 10118 / 7974 | 532385 / 20988 | 553,372 |
| 19-040-07 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 1000x600 | м2 | 6.4 | 3.6 / 2 | 1.95 / .13 | 12.51 / .81 | 10118 / 7974 | 126558 / 6430 | 132,988 |
| 19-030-05 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 500x300 | м2 | 14.4 | 3.5 / 2 | 1.72 / .09 | 24.7 / 1.24 | 10000 / 7974 | 247032 / 9875 | 256,907 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-520-02 | Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм | м2 | 42.4 | 4.5 / 2 | .35 / .01 | 14.85 / .55 | 11111 / 7974 | 164981 / 4395 | 169,377 |
| 19-520-03 | Агаарын тэгш єнцєгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 4000 мм | м2 | 6.4 | 4.5 / 2 | .28 / .01 | 1.78 / .08 | 11111 / 7974 | 19776 / 663 | 20,439 |
| 15-500-11 | Агаар єгєх сараалж 600x300 | ш | 2 | 4.0 / 2 | 3.3 / .02 | 6.59 / .04 | 10589 / 7974 | 69803 / 305 | 70,107 |
| 15-500-11 | Агаар єгєх сараалж 1000x600 | ш | 2 | 4.0 / 2 | 3.3 / .02 | 6.59 / .04 | 10589 / 7974 | 69803 / 305 | 70,107 |
| 19-110-06 | Автомат хавхлага 1000x600 | ш | 1 | 3.5 / 2 | 1.17 / .03 | 1.17 / .03 | 10000 / 7974 | 11742 / 207 | 11,949 |
| 19-260-05 | Агаар єгєх сэнс Ny-5.5kBm L-14000m3/цаг P600Па VARD630/4 | ш | 1 | 3.2 / 2 | 14.43 / 1.08 | 14.43 / 1.08 | 9647 / 7974 | 139209 / 8620 | 147,829 |

*Нийт Хї н/цаг:* 135.25 / 6.49

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 1,433,076 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 243,623 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 530,238 |
| *Нийт цалин:* | 2,206,937 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 297,937 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 300,143 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **2,805,017** |

**БУСАД СИСТЕМ**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 19-260-05 | Агаарын дулаан хєшиг C1-E1-100 | ш | 1 | 3.2 / 2 | 14.43 / 1.08 | 14.43 / 1.08 | 9647 / 7974 | 139209 / 8620 | 147,829 |

*Нийт Хї н/цаг:* 14.43 / 1.08

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 147,829 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 25,131 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 54,697 |
| *Нийт цалин:* | 227,657 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 30,734 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 30,961 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **289,352** |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| **Бї гд хї н/цаг:** ***15618.66 / 665.01*** **Бї гд цалин:** | ***163,627,066*** |
| **Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:** | **27,816,601** |
| **Нэмэгдэл цалин 37%:** | **60,542,014** |
| **Нийт цалин:** | **251,985,681** |
| **Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:** | **34,018,067** |
| **Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** | **34,270,053** |
| **Ажиллах хї чний зардал:** | **320,273,801** |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

### ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / ЗООРИЙН ДАВХАР/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | Скоб ф15 | ш | 1,500 | 13 | 19,500 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 674 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 3.67 | 6,666 | 3.67 | 2 | 1 | 621.48 | 4,557 |
| 2-0100 | Ус юї лэгч d=40мм | ш | 32,410 | 9 | 291,690 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 376 |
| 2-1085 | Ус юї лэх кран ф 15мм | ш | 2,500 | 44 | 110,000 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 575 |
| 2-0100 | Ус буулгагч бємбєлгєн хаалт d=15мм | ш | 24,282 | 4 | 97,128 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 50 |
| | Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой | ш | 23,784 | 3 | 71,352 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 10 |
| 1-0244 | Тємрийн хуурай будаг | кг | 1,950 | 0.11 | 211 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 2-1129 | Хий авагч ф15мм | ш | 3,528 | 4 | 14,112 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 15 |
| 1-4336 | Хї чилтєрєгч | м3 | 19,000 | 0.3 | 5,780 | 0.00 | 25 | 3 | 553.86 | 56 |
| 1-0861 | Ф 8 мм шруп | ш | 50 | 18 | 900 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 3 |
| 2-0168 | Ф15 мм термостат вентиль | ш | 16,900 | 3 | 50,700 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 9 |
| 2-2715 | Шилжвэр 15х20 | ш | 3,890 | 4 | 15,560 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 81 |
| 2-2715 | Шилжвэр 25х32 | ш | 4,000 | 1.56 | 6,222 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 31 |
| 2-2715 | Шилжвэр 20х25 | ш | 3,890 | 6 | 23,340 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 121 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 301.7 | 1,407,732 | 0.35 | 25 | 2 | 415.02 | 3,631 |
| 1-4559 | Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50 | кг | 5,200 | 6.84 | 35,568 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 61 |
| 2-0101 | Балансын хаалт голч d=32мм | ш | 277,377 | 2 | 554,754 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 84 |
| 2-0101 | Балансын хаалт голч d=25мм | ш | 246,558 | 2 | 493,116 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 84 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ тємєр | ш | 2,800 | 54 | 151,200 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 525 |
| 2-0100 | Бємбєлгєн хаалт ф15мм | ш | 28,952 | 2411 | 69,803,272 | 9.71 | 25 | 2 | 415.02 | 100,794 |
| 2-0100 | Бємбєлгєн хаалт ф25мм | ш | 29,886 | 2 | 59,772 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 84 |
| 2-3039 | Бємбєлгєн хаалт голч d=32мм | ш | 40,159 | 4 | 160,636 | 0.08 | 25 | 2 | 415.02 | 793 |
| 2-0100 | Англи задардаг муфть d=15мм | ш | 7,600 | 2422 | 18,407,200 | 0.98 | 25 | 2 | 415.02 | 10,125 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-15мм | м | 4,590 | 126 | 578,340 | 0.16 | 25 | 3 | 553.86 | 2,233 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-20мм | м | 4,865 | 70 | 340,550 | 0.12 | 25 | 3 | 553.86 | 1,609 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-25мм | м | 7,895 | 44 | 347,380 | 0.11 | 25 | 3 | 553.86 | 1,456 |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 32мм | м | 10,419 | 14 | 145,866 | 0.04 | 25 | 3 | 553.86 | 599 |
| 2-1476 | Ган яндан ф-108 л-3м n-2 | м | 54,675 | 324 | 17,714,700 | 4.21 | 25 | 3 | 553.86 | 58,321 |
| 2-1785 | Гуравлагч 32х25х32 | ш | 2,674 | 2 | 5,348 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 9 |
| 2-1784 | Гуравлагч 25х15х25 | ш | 2,530 | 10 | 25,300 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 37 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1784 | Гуравлагч 20х15х20 | ш | 2,100 | 8 | 16,800 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 30 |
| 1-4176 | Даравч 16,5х2,0 | кг | 6,500 | 48.44 | 314,860 | 5.84 | 25 | 1 | 314.1 | 45,873 |
| 2-2894 | Жийргэвч, ф 32мм | ш | 850 | 8 | 6,800 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 2-1157 | Кронштейн | ш | 3,000 | 361.8 | 1,085,400 | 0.63 | 25 | 2 | 415.02 | 6,537 |
| 1-0087 | Олс | кг | 16,000 | 0.44 | 6,979 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 5 |
| 3-4877 | Отвод ф15 | ш | 4,785 | 60 | 287,100 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 623 |
| 2-3176 | Отвод ф32мм | ш | 5,375 | 8 | 43,000 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 301 |
| 2-3176 | Отвод ф25мм | ш | 5,832 | 7 | 40,824 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 264 |
| 2-3138 | Отвод ф20мм | ш | 5,375 | 2 | 10,750 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| | Armstong дулаалга ф15 | у/м | 2,200 | 58 | 127,600 | 0.04 | 25 | 3 | 553.86 | 549 |
| | Armstong дулаалга ф32 | у/м | 3,390 | 14 | 47,461 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 133 |
| | Armstong дулаалга ф25 | у/м | 2,705 | 44 | 119,020 | 0.03 | 25 | 3 | 553.86 | 417 |
| | Armstong дулаалга ф20 | у/м | 2,368 | 70 | 165,760 | 0.05 | 25 | 3 | 553.86 | 663 |
| 2-1353 | Korado c22 05 05 радиатор | ш | 193,500 | 2 | 387,000 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 565 |
| 2-1353 | Korado Vk 22 05 10 радиатор | ш | 314,388 | 1 | 314,388 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 534 |
| | | | | | **113,917,636** | | | | | **243,503** |

## ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / 1-9 ДАВХАР/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1022 | 4 гаргалгаатай коллектор | ш | 210,705 | 13 | 2,739,165 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 510 |
| | Скоб ф20 | ш | 2,040 | 60 | 122,400 | 0.3 | 25 | 2 | 415.02 | 3,113 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 9.5 | 17,277 | 9.5 | 2 | 1 | 621.48 | 11,812 |
| 2-0100 | Ус буулгагч d=15мм | ш | 10,800 | 4 | 43,200 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 167 |
| 2-0100 | Ус буулгагч d=25мм | ш | 28,960 | 8 | 231,680 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 334 |
| 2-0100 | Ус буулгагч d=40мм | ш | 32,410 | 4 | 129,640 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 167 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 20,094 | 0.46 | 9,298 | 0.69 | 25 | 1 | 314.1 | 5,450 |
| | Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой | ш | 23,784 | 232 | 5,517,888 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 770 |
| 1-0244 | Тємрийн хуурай будаг | кг | 1,950 | 4.78 | 9,329 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 64 |
| 3-6554 | Хуваарилагчийн хайрцаг | ш | 197,111 | 73 | 14,389,103 | 0.6 | 25 | 2 | 415.02 | 6,211 |
| 2-0100 | Хувиарлагч коллекторын бємбєлгєн хаалт d=20мм | ш | 10,800 | 146 | 1,576,800 | 0.59 | 25 | 2 | 415.02 | 6,104 |
| 2-1129 | Хий авагч ф15мм | ш | 3,528 | 12 | 42,336 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 44 |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2834 | Хоолой ф16 | м | 2,100 | 7360.38 | 15,456,798 | 1.03 | 25 | 3 | 553.86 | 14,268 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 19,000 | 1.78 | 33,871 | 0.02 | 25 | 3 | 553.86 | 330 |
| 1-0861 | Ф 8 мм шруп | ш | 50 | 1392 | 69,600 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 196 |
| 2-0168 | Ф15 мм термостат вентиль | ш | 16,900 | 232 | 3,920,800 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 676 |
| 2-0466 | Ф20мм хог шүүгч | ш | 35,889 | 73 | 2,619,897 | 2.1 | 25 | 2 | 415.02 | 21,813 |
| 2-2715 | Шилжвэр 50х65 | ш | 5,200 | 6 | 31,200 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 121 |
| 2-2715 | Шилжвэр 40х50 | ш | 4,880 | 1.29 | 6,274 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 26 |
| 2-2715 | Шилжвэр 32х40-50 | ш | 4,200 | 12 | 50,400 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 243 |
| 2-2715 | Шилжвэр 25х32 | ш | 4,000 | 12 | 48,000 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 243 |
| 2-2715 | Шилжвэр 20х25 | ш | 3,890 | 12 | 46,680 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 243 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 83.56 | 389,900 | 0.1 | 25 | 2 | 415.02 | 1,006 |
| 1-4559 | Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50 | кг | 5,200 | 20.52 | 106,704 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 182 |
| 1-4552 | Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70 | кг | 5,200 | 17.4 | 90,480 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 154 |
| 2-0480 | Балансын хаалт ф-50мм | ш | 360,590 | 2 | 721,180 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 481 |
| 2-0101 | Балансын хаалт голч d=32мм | ш | 277,377 | 4 | 1,109,508 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 167 |
| 2-0101 | Балансын хаалт голч d=40мм | ш | 330,798 | 6 | 1,984,788 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 251 |
| 2-0101 | Балансын хаалт голч d=65мм | ш | 246,558 | 4 | 986,232 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 167 |
| 2-3039 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм | ш | 40,159 | 8 | 321,272 | 0.15 | 25 | 2 | 415.02 | 1,587 |
| 2-0480 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм | ш | 59,772 | 2 | 119,544 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 481 |
| 2-0481 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм | ш | 46,697 | 6 | 280,182 | 0.22 | 25 | 2 | 415.02 | 2,275 |
| 2-0481 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=65мм | ш | 84,054 | 4 | 336,216 | 0.15 | 25 | 2 | 415.02 | 1,516 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-20мм | м | 4,865 | 173 | 841,645 | 0.29 | 25 | 3 | 553.86 | 3,976 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-25мм | м | 7,895 | 146 | 1,152,670 | 0.35 | 25 | 3 | 553.86 | 4,832 |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 40мм | м | 14,459 | 110 | 1,590,490 | 0.42 | 25 | 3 | 553.86 | 5,849 |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 32мм | м | 10,419 | 138 | 1,437,822 | 0.43 | 25 | 3 | 553.86 | 5,904 |
| 2-1455 | Ган яндан ф 50 мм | м | 21,206 | 18 | 381,708 | 0.09 | 25 | 3 | 553.86 | 1,216 |
| 2-1455 | Ган яндан ф80мм | м | 38,556 | 8 | 308,448 | 0.04 | 25 | 3 | 553.86 | 541 |
| 2-1455 | Ган яндан ф70мм | м | 28,458 | 35 | 996,030 | 0.17 | 25 | 3 | 553.86 | 2,365 |
| 2-1789 | Гуравлагч 50х15-20х20 | ш | 2,439 | 4 | 9,756 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 26 |
| 2-1789 | Гуравлагч 50х40х50 | ш | 8,100 | 4 | 32,400 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 26 |
| 2-1789 | Гуравлагч 40х15-20х40 | ш | 2,439 | 30 | 73,170 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 194 |
| 2-1789 | Гуравлагч 65х32х65 | ш | 8,100 | 6 | 48,600 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 39 |
| 2-1789 | Гуравлагч 32х20х32 | ш | 2,674 | 40 | 106,960 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 258 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1784 | Гуравлагч 25х20х25 | ш | 2,530 | 44 | 111,320 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 164 |
| 2-1789 | Гуравлагч 20х20х20 | ш | 2,100 | 28 | 58,800 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 181 |
| 2-1784 | Гуравлагч 20х15х20 | ш | 2,100 | 19.77 | 41,520 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 74 |
| 1-0137 | Гильз ф25 | ш | 2,140 | 80 | 171,200 | 0.09 | 25 | 2 | 415.02 | 938 |
| 1-0137 | Гильз ф50 | ш | 3,860 | 26 | 100,360 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 305 |
| 1-0137 | Гильз ф40 | ш | 3,684 | 84 | 309,456 | 0.09 | 25 | 2 | 415.02 | 985 |
| 1-0137 | Гильз ф65 | ш | 4,210 | 2 | 8,420 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 23 |
| 1-4176 | Даравч 16,5х2,0 | кг | 6,500 | 0.08 | 520 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 76 |
| 2-2896 | Жийргэвч ф 70 мм | ш | 280 | 8 | 2,240 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 3 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | ш | 280 | 20 | 5,600 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 8 |
| 2-2894 | Жийргэвч, ф 32мм | ш | 850 | 28 | 23,800 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 4 |
| 2-1157 | Кронштейн | кг | 850 | 26 | 22,100 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 305 |
| 2-0100 | Н вентиль d=15мм | ш | 23,000 | 232 | 5,336,000 | 0.28 | 25 | 2 | 415.02 | 2,913 |
| 1-0087 | Олс | кг | 16,000 | 3.24 | 51,825 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 35 |
| 2-3176 | Отвод ф80мм | ш | 20,484 | 2 | 40,968 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 20 |
| 2-3176 | Отвод ф32мм | ш | 5,375 | 14 | 75,250 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 527 |
| 2-3138 | Отвод ф20мм | ш | 5,375 | 26 | 139,750 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 10 |
| 2-3176 | Отвод ф50мм | ш | 9,568 | 4 | 38,272 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 40 |
| 3-4877 | Отвод ф40 | ш | 5,977 | 18 | 107,586 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 187 |
| 2-3176 | Отвод ф65мм | ш | 9,568 | 10 | 95,680 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 99 |
| 1-0236 | Єнгийн будаг | кг | 4,000 | 0.08 | 320 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| | Armstong дулаалга ф80 | у/м | 18,741 | 8 | 149,928 | 0.09 | 25 | 3 | 553.86 | 1,263 |
| | Armstong дулаалга ф32 | у/м | 3,390 | 138 | 467,820 | 0.09 | 25 | 3 | 553.86 | 1,307 |
| | Armstong дулаалга ф25 | у/м | 2,705 | 146 | 394,930 | 0.1 | 25 | 3 | 553.86 | 1,383 |
| | Armstong дулаалга ф20 | у/м | 2,368 | 93 | 220,224 | 0.06 | 25 | 3 | 553.86 | 881 |
| | Armstong дулаалга ф50 | у/м | 12,709 | 18 | 228,762 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 170 |
| | Armstong дулаалга ф40 | у/м | 4,064 | 110 | 447,040 | 0.08 | 25 | 3 | 553.86 | 1,042 |
| | Armstong дулаалга ф70 | у/м | 17,168 | 35 | 600,880 | 0.4 | 25 | 3 | 553.86 | 5,525 |
| 2-3136 | D-15мм термостат | ш | 19,700 | 4 | 78,800 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 50 |
| 2-1353 | Korado Vk 22 05 05 радиатор | ш | 207,036 | 2 | 414,072 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 565 |
| 2-1353 | Korado Vk 22 03 14 радиатор | ш | 322,056 | 1 | 322,056 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 534 |
| 2-1353 | Korado Vk 22 03 12 радиатор | ш | 299,052 | 10 | 2,990,520 | 0.51 | 25 | 2 | 415.02 | 5,338 |
| 2-1353 | Korado Vk 22 03 10 радиатор | ш | 276,048 | 118 | 32,573,664 | 6.07 | 25 | 2 | 415.02 | 62,988 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1353 | Korado Vk 22 03 07 радиатор | ш | 237,708 | 101 | 24,008,508 | 5.2 | 25 | 2 | 415.02 | 53,914 |
| 2-0464 | 3 гаргалгаатай коллектор | иж | 184,877 | 24 | 4,437,048 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 306 |
| 2-0464 | 2 гаргалгаатай коллектор | иж | 145,454 | 24 | 3,490,896 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 306 |
| | | | | | **138,103,477** | | | | | **248,867** |

## ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / ЕРЄНХИЙ ХУВИАРЛАГЧ/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 2.11 | 3,840 | 2.11 | 2 | 1 | 621.48 | 2,625 |
| 2-0100 | Ус буулгагч d=15мм | ш | 10,800 | 2 | 21,600 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 84 |
| 2-0100 | Ус буулгагч d=40мм | ш | 32,410 | 6 | 194,460 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 251 |
| 2-1441 | Термометр | ш | 26,992 | 6 | 161,952 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 124 |
| 1-0244 | Тємрийн хуурай будаг | кг | 1,950 | 0.07 | 140 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 2.1 | 9,799 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 25 |
| 1-4559 | Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50 | кг | 5,200 | 4.56 | 23,712 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 40 |
| 1-4552 | Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70 | кг | 5,200 | 2.4 | 12,480 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 21 |
| 2-0480 | Балансын хаалт ф-80мм | ш | 616,394 | 2 | 1,232,788 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 481 |
| 2-0101 | Балансын хаалт голч d=32мм | ш | 277,377 | 2 | 554,754 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 84 |
| 1-3825 | Бэхэлгээ тулгуурын бї тээц | кг | 2,501 | 6.56 | 16,407 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 58 |
| 2-3039 | Бємбєлгєн хаалт голч d=32мм | ш | 40,159 | 4 | 160,636 | 0.08 | 25 | 2 | 415.02 | 793 |
| 2-0101 | Бємбєлгєн хаалт d=80мм | ш | 84,054 | 2 | 168,108 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 152 |
| 2-2029 | Ган хоолой, ф80 | м | 38,556 | 4 | 154,224 | 0.03 | 25 | 3 | 553.86 | 409 |
| 2-2078 | Ган хоолой, ф125 | м | 53,703 | 4 | 214,812 | 0.05 | 25 | 3 | 553.86 | 703 |
| 2-2000 | Ган хоолой, ф32 | м | 10,419 | 4 | 41,676 | 0.02 | 25 | 3 | 553.86 | 256 |
| 2-2896 | Жийргэвч ф 70 мм | ш | 280 | 4 | 1,120 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 2-2894 | Жийргэвч, ф 32мм | ш | 850 | 4 | 3,400 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 2-1155 | Манометр | иж | 38,077 | 6 | 228,462 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 324 |
| 1-0087 | Олс | кг | 16,000 | 0.07 | 1,152 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| | | | | | **3,205,521** | | | | | **6,435** |

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /С-1-9/

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1350 | Сэнстэй решётка 40вт | ш | 16,200 | 108 | 1,749,600 | 0.43 | 25 | 2 | 415.02 | 4,446 |
| | Хоолойн дулаалга | у/м | 16,800 | 39 | 655,200 | 0.44 | 25 | 3 | 553.86 | 6,156 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 150x150 | м | 16,400 | 335 | 5,494,000 | 1.1 | 25 | 3 | 553.86 | 15,252 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 300x250 | м | 23,400 | 100 | 2,340,000 | 0.55 | 25 | 3 | 553.86 | 7,588 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 250x250 | м | 22,000 | 81 | 1,782,000 | 0.4 | 25 | 3 | 553.86 | 5,532 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 250x200 | м | 20,600 | 55 | 1,133,000 | 0.27 | 25 | 3 | 553.86 | 3,756 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 200x200 | м | 19,200 | 55 | 1,056,000 | 0.24 | 25 | 3 | 553.86 | 3,339 |
| 2-1789 | Шилжвэр 150x150-200x200 | ш | 11,640 | 9 | 104,760 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 58 |
| 2-1789 | Шилжвэр 250x250-300x250 | ш | 13,320 | 18 | 239,760 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 116 |
| 2-2701 | Шилжвэр 200x200-250x200 | ш | 12,500 | 9 | 112,500 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 558 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ тємєр | кг | 4,400 | 315.58 | 1,388,530 | 0.36 | 25 | 2 | 415.02 | 3,700 |
| 2-3007 | Гуравлагч 300x250-150x150-300x250мм | ш | 29,800 | 36 | 1,072,800 | 0.44 | 25 | 2 | 415.02 | 4,605 |
| 2-3007 | Гуравлагч 250x200-150x150-250x250 мм | ш | 29,800 | 142.36 | 4,242,436 | 1.76 | 25 | 2 | 415.02 | 18,213 |
| 2-3006 | Гуравлагч, 200x200-150x150-200x200мм | ш | 10,100 | 27 | 272,700 | 0.26 | 25 | 2 | 415.02 | 2,687 |
| 3-4877 | Отвод d 150x150 | ш | 18,000 | 216 | 3,888,000 | 0.28 | 25 | 2 | 415.02 | 2,913 |
| | | | | | **25,531,287** | | | | | **78,919** |

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /С-10/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| Т/Т | Сэнс l=2750м3/цаг n=1440 эр/мин, n=2.2464квт rp60-35/28-4d. | ш | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 25 | 2 | 415.02 | 2,291 |
| 1-3884 | Салхивчийн тор р200*200 | ш | 18,800 | 12 | 225,600 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 128 |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1,400 | 0.11 | 154 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 0.00 | 6 | 0.00 | 2 | 1 | 621.48 | 4 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 20,094 | 0.01 | 266 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 156 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Хоолойн дулаалга | у/м | 16,800 | 4 | 67,200 | 0.05 | 25 | 3 | 553.86 | 631 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2,770 | 0.4 | 1,097 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 5 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 400x200 | м | 24,800 | 2 | 49,600 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 182 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 600x200 | м | 30,400 | 1 | 30,400 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 121 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 600x300 б-0,7мм | м | 33,200 | 5 | 166,000 | 0.05 | 25 | 3 | 553.86 | 683 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 300x200 | м | 22,000 | 20 | 440,000 | 0.11 | 25 | 3 | 553.86 | 1,518 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 200x200 | м | 19,200 | 59 | 1,132,800 | 0.26 | 25 | 3 | 553.86 | 3,581 |
| 1-0060 | Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 8,000 | 0.28 | 2,240 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 3 |
| 1-0060 | Боолт 60x20 | кг | 4,100 | 0.14 | 574 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 2 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ тємєр | кг | 4,400 | 52.13 | 229,372 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 611 |
| 2-0968 | Автомат хавхлага 65в | ш | 250,000 | 1 | 250,000 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 523 |
| 2-3007 | Гуравлагч 300x200-200x200-300x200мм | ш | 29,800 | 2 | 59,600 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 256 |
| 2-3006 | Гуравлагч, 400x200-300x200-600x200мм | ш | 16,400 | 1 | 16,400 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 100 |
| 2-3006 | Гуравлагч, 200x200-300x200-200x200мм | ш | 10,100 | 2 | 20,200 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 199 |
| 2-3269 | Зєєлєн холбоос | ш | 16,100 | 2 | 32,200 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 227 |
| 2-2989 | Отвод 600x300 | ш | 24,380 | 1 | 24,380 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 38 |
| 2-2989 | Отвод 600x200 | ш | 22,560 | 1 | 22,560 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 38 |
| 3-4877 | Отвод 200x200 | ш | 21,000 | 7 | 147,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 94 |
| | | | | | 2,917,649 | | | | | 11,394 |

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ЕС-1-12/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-3884 | Салхивчийн тор р150 | ш | 10,300 | 72 | 741,600 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 279 |
| | Хоолойн дулаалга | у/м | 16,800 | 48 | 806,400 | 0.55 | 25 | 3 | 553.86 | 7,577 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2,770 | 2.38 | 6,582 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 28 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой угсрах 150x150 | м | 16,400 | 460 | 7,544,000 | 1.51 | 25 | 3 | 553.86 | 20,943 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 300x250 | м | 23,400 | 120 | 2,808,000 | 0.66 | 25 | 3 | 553.86 | 9,105 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 250x250 | м | 22,000 | 108 | 2,376,000 | 0.53 | 25 | 3 | 553.86 | 7,375 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 250x200 | м | 20,600 | 75 | 1,545,000 | 0.37 | 25 | 3 | 553.86 | 5,122 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 200x200 | м | 19,200 | 75 | 1,440,000 | 0.33 | 25 | 3 | 553.86 | 4,553 |
| 2-1789 | Шилжвэр 150x150-200x150 | ш | 11,640 | 12 | 139,680 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 77 |
| 2-1789 | Шилжвэр 250x200-300x200 | ш | 13,320 | 24 | 319,680 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 155 |
| 2-2701 | Шилжвэр 200x200-250x200 | ш | 12,500 | 12 | 150,000 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 745 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ тємєр | кг | 4,400 | 418.27 | 1,840,410 | 0.47 | 25 | 2 | 415.02 | 4,904 |
| 2-3007 | Гуравлагч 300x250-150x150-300x250мм | ш | 29,800 | 36 | 1,072,800 | 0.44 | 25 | 2 | 415.02 | 4,605 |
| 2-3007 | Гуравлагч 250x200-150x150-250x250 мм | ш | 29,800 | 60 | 1,788,000 | 0.74 | 25 | 2 | 415.02 | 7,676 |
| 2-3006 | Гуравлагч, 200x200-150x150-200x200мм | ш | 10,100 | 36 | 363,600 | 0.35 | 25 | 2 | 415.02 | 3,582 |
| 3-4877 | Отвод d 150x150 | ш | 18,000 | 288 | 5,184,000 | 0.37 | 25 | 2 | 415.02 | 3,885 |
| | | | | | **28,125,752** | | | | | **80,611** |

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /УЗС-1/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1,400 | 2.4 | 3,360 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 32 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 0.00 | 6 | 0.00 | 2 | 1 | 621.48 | 4 |
| Т/Т | Утаа зайлуулах сэнс I-14000м3/цаг, n-7.5квт, m-1000эрг/мин вр-86-77 №8 | ш | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 25 | 2 | 415.02 | 4,698 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 20,094 | 0.01 | 266 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 156 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 700x300 | м | 36,000 | 7 | 252,000 | 0.05 | 25 | 3 | 553.86 | 744 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 800x400 | м | 41,600 | 38 | 1,580,800 | 0.25 | 25 | 3 | 553.86 | 3,460 |
| 2-2701 | Шилжвэр 700x300 | ш | 15,930 | 1 | 15,930 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 62 |
| 1-0060 | Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 8,000 | 0.28 | 2,240 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 3 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ тємєр | кг | 4,400 | 59.28 | 260,832 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 695 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0580 | Агаар сорох сараалж 300x600 | ш | 14,000 | 12 | 168,000 | 1.12 | 25 | 2 | 415.02 | 11,609 |
| 2-3269 | Зєєлєн холбоос | ш | 16,100 | 2 | 32,200 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 227 |
| 3-4877 | Отвод 700x300 | ш | 28,398 | 2 | 56,796 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 21 |
| | | | | | 2,372,430 | | | | | 21,712 |

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ДС-1/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1,400 | 0.11 | 154 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 0.00 | 6 | 0.00 | 2 | 1 | 621.48 | 4 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 20,094 | 0.01 | 266 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 156 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2,770 | 0.68 | 1,884 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 8 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 700x300 | м | 36,000 | 15 | 540,000 | 0.12 | 25 | 3 | 553.86 | 1,593 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 800x400 | м | 41,600 | 38 | 1,580,800 | 0.25 | 25 | 3 | 553.86 | 3,460 |
| 2-2701 | Шилжвэр 700x300 | ш | 15,930 | 2 | 31,860 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 124 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 0.01 | 24 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 0 |
| 1-0060 | Боолт | кг | 2,500 | 0.35 | 864 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 4 |
| 1-0060 | Боолт 60x20 | кг | 4,100 | 0.14 | 574 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 2 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ тємєр | кг | 4,400 | 67.09 | 295,187 | 0.08 | 25 | 2 | 415.02 | 787 |
| Т/Т | Агаар єгєх сэнс ny5.5kbm l14000m3/цаг p600па Vard630/4 | ш | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 25 | 2 | 415.02 | 4,698 |
| 1-3883 | Агаар єгєх сараалж 600x300 | ш | 17,540 | 2 | 35,080 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 274 |
| 1-3883 | Агаар єгєх сараалж 1000x600 | ш | 21,450 | 2 | 42,900 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 274 |
| 2-0968 | Автомат хавхлага 1000x600 | ш | 250,000 | 1 | 250,000 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 523 |
| 2-2962 | Дєрвєлжин оглолтой шулуун хоолой,1000x600 | м | 52,800 | 2 | 105,600 | 0.04 | 25 | 3 | 553.86 | 569 |
| 3-4877 | Отвод 700x300 | ш | 28,398 | 1 | 28,398 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 10 |
| | | | | | 2,913,597 | | | | | 12,488 |

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ДС-2/

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1,400 | 0.11 | 154 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 0.00 | 6 | 0.00 | 2 | 1 | 621.48 | 4 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 20,094 | 0.01 | 266 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 156 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2,770 | 0.68 | 1,884 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 8 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 500х200 | м | 30,400 | 9 | 273,600 | 0.07 | 25 | 3 | 553.86 | 956 |
| 2-2960 | Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш єнцєгт хоолой 700х300 | м | 36,000 | 14 | 504,000 | 0.11 | 25 | 3 | 553.86 | 1,487 |
| 2-2701 | Шилжвэр 700х300 | ш | 15,930 | 3.87 | 61,596 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 240 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 0.01 | 24 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 0 |
| 1-0060 | Боолт | кг | 2,500 | 0.35 | 864 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 4 |
| 1-0060 | Боолт 60х20 | кг | 4,100 | 0.14 | 574 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 2 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмєр | кг | 4,400 | 7.81 | 34,355 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 92 |
| Т/Т | Агаар єгєх сэнс ny5.5kbm l14000m3/цаг p600па Vard630/4 | ш | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 25 | 2 | 415.02 | 4,698 |
| 1-3883 | Агаар єгєх сараалж 600х300 | ш | 17,540 | 2 | 35,080 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 274 |
| 1-3883 | Агаар єгєх сараалж 1000х600 | ш | 21,450 | 2 | 42,900 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 274 |
| 2-0968 | Автомат хавхлага 1000х600 | ш | 250,000 | 1 | 250,000 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 523 |
| 2-2962 | Дєрвєлжин огтлолтой шулуун хоолой,1000х600 | м | 52,800 | 2 | 105,600 | 0.04 | 25 | 3 | 553.86 | 569 |
| 3-4877 | Отвод 500х300 | ш | 20,800 | 2 | 41,600 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 21 |
| 3-4877 | Отвод 700х300 | ш | 28,398 | 0.93 | 26,505 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 10 |
| | | | | | **1,379,008** | | | | | **9,319** |

## БУСАД СИСТЕМ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 0.00 | 6 | 0.00 | 2 | 1 | 621.48 | 4 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 20,094 | 0.01 | 266 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 156 |
| Т/Т | Агаарын дулаан хєшиг с1-е1-100 | ш | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 25 | 2 | 415.02 | 2,291 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | |
|---|---|---|
| | 272 | 2,451 |
| **НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:** | **318,466,630** | **715,700** |

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

### ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / ЗООРИЙ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Цахилгаан єрєм | 0.9 | 2,531 | 2,278 |
| 2028 | Автокран 5тн | 11.66 | 59,489 | 693,727 |
| | Автомашин | 26.8 | 13,800 | 369,818 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 721.74 | 19,064 | 13,759,175 |

**14,824,998**

### ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / 1-9 ДА

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 19.56 | 40,590 | 793,778 |
| 2028 | Цахилгаан єрєм | 69.6 | 2,531 | 176,158 |
| 2028 | Автокран 5тн | 8.39 | 59,489 | 499,198 |
| | Автомашин | 38.28 | 13,800 | 528,318 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 130.75 | 19,064 | 2,492,679 |

**4,490,131**

### ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / ЕРЄНХИ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 0.00 | 59,489 | 267 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.07 | 59,489 | 4,414 |
| 13200 | Автомашин | 0.04 | 13,800 | 495 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 6.23 | 19,064 | 118,746 |

**123,922**

### АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 4.46 | 59,489 | 265,095 |
| | Автомашин | 0.66 | 13,800 | 9,072 |

**274,167**

### АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 0.7 | 59,489 | 41,677 |
| | Автомашин | 0.09 | 13,800 | 1,274 |
| 3028 | Гагнуурын аппарат | 0.01 | 19,064 | 124 |
| 2079 | Гар эргї ї лэг 1.5тн | 3.94 | 92,276 | 363,937 |
| 2129 | Еэвэн араат гар эргї ї лэг 1тн | 0.11 | 2,860 | 305 |

**407,316**

### АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 5.56 | 59,489 | 330,985 |
| | Автомашин | 0.35 | 13,800 | 4,831 |

**335,815**

### АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 1.11 | 59,489 | 65,802 |
| | Автомашин | 0.28 | 13,800 | 3,923 |
| 3028 | Гагнуурын аппарат | 0.05 | 19,064 | 1,003 |
| 2079 | Гар эргї ї лэг 1.5тн | 41.8 | 92,276 | 3,857,284 |
| 2129 | Еэвэн араат гар эргї ї лэг 1тн | 0.86 | 2,860 | 2,467 |

**3,930,479**

### АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 1.14 | 59,489 | 67,649 |

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Автомашин | 0.27 | 13,800 | 3,728 |
| 3028 | Гагнуурын аппарат | 0.06 | 19,064 | 1,216 |
| 2079 | Гар эргї ї лэг 1.5тн | 49.62 | 92,276 | 4,578,957 |
| 2129 | Еэвэн араат гар эргї ї лэг 1тн | 1.05 | 2,860 | 2,992 |

**4,654,542**

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 0.43 | 59,489 | 25,733 |
| | Автомашин | 0.12 | 13,800 | 1,724 |
| 3028 | Гагнуурын аппарат | 0.02 | 19,064 | 465 |
| 2079 | Гар эргї ї лэг 1.5тн | 15.33 | 92,276 | 1,414,407 |
| 2129 | Еэвэн араат гар эргї ї лэг 1тн | 0.4 | 2,860 | 1,144 |

**1,443,473**

## БУСАД СИСТЕМ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Автомашин | 0.03 | 13,800 | 345 |

**345**

**НИЙТ ДЇ Н: 30,485,190**

## НИЙТ БАРИЛГЫН ÒÎ Í Î ÃÒª ª Õª Ðª Ì ÆÈÉÍ ХЭРЭГЦЭЭ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-260-05 | Сэнс l=2750м3/цаг n=1440 эр/мин, n=2.2464квт rp60-35/28-4d. | ш | 1 | 2,822,032 | 2,822,032 |
| 19-260-05 | Утаа зайлуулах сэнс l-14000м3/цаг, n-7.5квт, m-1000эрг/мин вр-86-77 №8 | ш | 1 | 4,307,764 | 4,307,764 |
| 19-260-05 | Агаар өгөх сэнс ny5.5kbm l14000m3/цаг p600па Vard630/4 | ш | 1 | 4,631,100 | 4,631,100 |
| 19-260-05 | Агаар өгөх сэнс ny5.5kbm l14000m3/цаг p600па Vard630/4 | ш | 1 | 4,631,100 | 4,631,100 |
| 19-260-05 | Агаарын дулаан хөшиг c1-e1-100 | ш | 1 | 5,458,590 | 5,458,590 |

**21,850,586**

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|---|---|---|
| 1 | **Ажиллах хүчний зардал** | **254,570,563** |
| 2 | **Материал** | **460,630,222** |
| 3 | **Тээвэр** | **1,026,807** |
| 4 | **Машин ашиглалт** | **5,448,622** |
| | **Шууд зардлын дүн** | **721,676,215** |
| 5 | **Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/** | **94,032,982** |
| 6 | **Ашиг / 15%/** | **122,356,380** |
| | **Барилга угсралтын ажлын дүн** | **938,065,576** |
| 7 | **Тоног төхөөрөмжийн үнэ** | **78,553,405** |
| | **Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн** | **1,016,618,981** |
| 8 | **НӨАТ 10%** | **101,661,898** |
| 9 | **Нормчлолын сан 0.18%** | **1,829,914** |
| | **Дүн** | **1,120,110,794** |
| 10 | **Захиалагчийн техник хяналтын зардал** | **20,332,380** |
| 11 | **Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн** | **0** |
| 12 | **Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал** | **10,166,190** |
| | **Дүн** | **1,150,609,363** |
| 13 | **Магадлашгүй ажил 2 %** | **20,332,380** |
| 14 | **Бусад нэмэлт зардал** | **0** |
| | **Дүн** | **1,170,941,743** |

## ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр | Бї гд єртєг | Ажиллах хї чний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоорийн давхрын усан хангамжийн ажил | 87,897,006 | 8,681,385 | 63,927,507 | 500,864 | 115,703 | 3,206,720 | 11,464,827 |
| 2 | Борооны усны ажил | 8,864,188 | 2,598,837 | 4,142,535 | 3,157 | 3,505 | 959,956 | 1,156,198 |
| 3 | Бохир усны ажил/ зоорийн давхар/ | 3,871,067 | 1,366,726 | 1,491,970 | 110 | 2,499 | 504,840 | 504,922 |
| 4 | Бохир усны ажил /1-12 давхар/ | 262,781,255 | 61,713,206 | 142,900,127 | 543,548 | 553,004 | 22,795,553 | 34,275,816 |
| 5 | Зоорийн давхарын Бохир усны зайлуулах цайрдсан ган хоолой | 7,114,352 | 2,137,546 | 3,056,351 | 184,802 | 18,129 | 789,564 | 927,959 |
| 6 | Галын усны спринклерийн систем | 28,264,451 | 9,415,856 | 11,223,814 | 420,040 | 40,056 | 3,478,018 | 3,686,668 |
| 7 | Гал унтраах ердийн систем / Зоорийн давхар/ | 7,355,046 | 1,853,685 | 3,756,849 | 82,400 | 18,046 | 684,712 | 959,354 |
| 8 | 1 давхараас дээш усан хангамжийн ажил | 499,186,195 | 162,320,861 | 207,928,235 | 3,660,828 | 207,136 | 59,957,893 | 65,111,243 |
| 9 | Гал унтраах ердийн систем / 1-р давхараас дээш/ | 32,732,016 | 4,482,462 | 22,202,833 | 52,873 | 68,729 | 1,655,727 | 4,269,393 |
| | **НИЙТ ДЇ Н:** | 938,065,576 | 254,570,563 | 460,630,222 | 5,448,622 | 1,026,807 | 94,032,982 | 122,356,380 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ЗООРИЙН ДАВХРЫН УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 16-072-04 | D=25мм голчтой уян зэс хоолой угсрах | м | 27 | 3.6 / 2 | .53 / .08 | 14.26 / 2.24 | 10118 / 7974 | 144324 / 17870 | 162,194 |
| 16-072-05 | D=32мм голчтой уян зэс хоолой угсрах | м | 51 | 3.6 / 2 | .56 / .02 | 28.67 / 1.22 | 10118 / 7974 | 290054 / 9760 | 299,814 |
| 16-072-05 | D=50мм голчтой уян зэс хоолой угсрах | м | 44 | 3.6 / 2 | .56 / .02 | 24.73 / 1.06 | 10118 / 7974 | 250242 / 8421 | 258,663 |
| 16-072-05 | D=70мм голчтой уян зэс хоолой угсрах | м | 10 | 3.6 / 2 | .56 / .02 | 5.62 / .24 | 10118 / 7974 | 56873 / 1914 | 58,787 |
| 16-072-08 | D=80мм голчтой уян зэс хоолой угсрах | м | 18 | 3.6 / 2 | .85 / .05 | 15.32 / .92 | 10118 / 7974 | 155024 / 7320 | 162,344 |
| 16-072-08 | D=100мм голчтой уян зэс хоолой угсрах | м | 22 | 3.6 / 2 | .85 / .05 | 18.73 / 1.12 | 10118 / 7974 | 189474 / 8947 | 198,421 |
| 16-110-04 | Бємбєлгєн хаах винтель ф25мм | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 1.49 / .02 | 10118 / 7974 | 15080 / 167 | 15,247 |
| 16-110-04 | Бємбєлгєн хаах винтель ф32мм | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 2.98 / .04 | 10118 / 7974 | 30160 / 335 | 30,495 |
| 18-090-06 | 100мм голчтой бохир шї ї гч тавих | ш | 2 | 3.4 / 2 | 9.67 / .88 | 19.34 / 1.77 | 9883 / 7974 | 191171 / 14082 | 205,253 |
| 18-090-04 | Ф32мм голчтой бохир шї ї гч тавих | ш | 1 | 3.6 / 2 | 5 / .24 | 5 / .24 | 10118 / 7974 | 50627 / 1914 | 52,541 |
| 18-090-04 | Ф50мм голчтой бохир шї ї гч тавих | ш | 1 | 3.6 / 2 | 5 / .24 | 5 / .24 | 10118 / 7974 | 50627 / 1914 | 52,541 |
| 16-110-06 | Vл буцаах клапан d=32мм байрлуулах | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.56 / .04 | 1.56 / .04 | 10118 / 7974 | 15778 / 327 | 16,105 |
| 16-110-06 | Vл буцаах клапан d=50мм байрлуулах | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.56 / .04 | 3.12 / .08 | 10118 / 7974 | 31556 / 654 | 32,210 |
| 16-140-07 | Ї л буцаах клапан d=70мм байрлуулах | ш | 2 | 3.1 / 2 | 5.01 / .23 | 10.02 / .45 | 9530 / 7974 | 95489 / 3620 | 99,109 |
| 16-140-07 | Ї л буцаах клапан d=80мм байрлуулах | ш | 1 | 3.1 / 2 | 5.01 / .23 | 5.01 / .23 | 9530 / 7974 | 47744 / 1810 | 49,554 |
| 16-140-07 | Ї л буцаах клапан d=100мм байрлуулах | ш | 1 | 3.1 / 2 | 5.01 / .23 | 5.01 / .23 | 9530 / 7974 | 47744 / 1810 | 49,554 |
| 18-140-05 | Монометр | ш | 9 | 4.0 / 2 | .45 / .02 | 4.08 / .17 | 10589 / 7974 | 43190 / 1364 | 44,554 |
| 18-140-06 | Термометр | ш | 3 | 4.0 / 2 | .45 / .01 | 1.36 / .02 | 10589 / 7974 | 14397 / 165 | 14,562 |
| 16-110-07 | Хаалт d=50мм | ш | 5 | 3.6 / 2 | 1.7 / .07 | 8.52 / .36 | 10118 / 7974 | 86185 / 2871 | 89,056 |
| 16-110-08 | Хаалт тавих d=70мм | ш | 4 | 3.6 / 2 | 2.66 / .11 | 10.65 / .43 | 10118 / 7974 | 107716 / 3445 | 111,161 |
| 16-110-08 | Хаалт тавих d=80мм | ш | 2 | 3.6 / 2 | 2.66 / .11 | 5.32 / .22 | 10118 / 7974 | 53858 / 1722 | 55,580 |
| 16-110-09 | Хаалт тавих d=100мм | ш | 4 | 3.6 / 2 | 2.87 / .15 | 11.47 / .6 | 10118 / 7974 | 116053 / 4784 | 120,838 |
| 16-170-04 | Хуйтэн усны тоолуур ф70мм угсрах | ш | 1 | 3.8 / 2 | 10.36 / 1.01 | 10.36 / 1.01 | 10353 / 7974 | 107244 / 8086 | 115,329 |
| 16-170-04 | Д3-н ус хэмжигч ф32мм угсрах | ш | 1 | 3.8 / 2 | 10.36 / 1.01 | 10.36 / 1.01 | 10353 / 7974 | 107244 / 8086 | 115,329 |
| 16-170-04 | Д4-н ус хэмжигч ф20мм угсрах | ш | 1 | 3.8 / 2 | 10.36 / 1.01 | 10.36 / 1.01 | 10353 / 7974 | 107244 / 8086 | 115,329 |
| 16-160-05 | Ус буулгагч d=15мм тавих | ш | 8 | 3.8 / 2 | 2.49 / .01 | 19.94 / .06 | 10353 / 7974 | 206447 / 447 | 206,894 |
| 16-160-05 | Ус буулгагч d=25мм тавих | ш | 2 | 3.8 / 2 | 2.49 / .01 | 4.99 / .01 | 10353 / 7974 | 51612 / 112 | 51,723 |
| 16-160-05 | Ус буулгагч d=40мм тавих | ш | 2 | 3.8 / 2 | 2.49 / .01 | 4.99 / .01 | 10353 / 7974 | 51612 / 112 | 51,723 |
| 18-130-08 | Ус сайжруулагч ф50мм угсрах | ш | 1 | 4.0 / 2 | 5.61 / .11 | 5.61 / .11 | 10589 / 7974 | 59441 / 907 | 60,349 |
| 18-130-08 | Ус сайжруулагч ф70мм угсрах | ш | 1 | 4.0 / 2 | 5.61 / .11 | 5.61 / .11 | 10589 / 7974 | 59441 / 907 | 60,349 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-130-08 | Ус сайжруулагч ф100мм угсрах | ш | 1 | 4.0 / 2 | 5.61 / .11 | 5.61 / .11 | 10589 / 7974 | 59441 / 907 | 60,349 |
| 24-120-04 | Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалах | м2 | 54.5 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 27.74 / .53 | 10353 / 7974 | 287197 / 4215 | 291,413 |
| 16-150-04 | Услах кран шланкийн урт 70м голч 25мм тавих | ком | 2 | 3.6 / 2 | 3.45 / .15 | 6.91 / .3 | 10118 / 7974 | 69867 / 2392 | 72,259 |
| 18-051-08 | Цэвэр усны нєєцийн сав угсрах 24м3 3000x4000x2000 | ш | 1 | 3.8 / 2 | 61.74 / 4.91 | 61.74 / 4.91 | 10353 / 7974 | 639182 / 39128 | 678,310 |
| 18-060-04 | Хї йтэн усны єргєлтийн насос суурилуулах L-1.45м3/цаг, N-0.55квт, H-43.0м U-380B CR1-8 | ш | 1 | 3.5 / 2 | 18.4 / .59 | 18.4 / .59 | 10000 / 7974 | 183958 / 4721 | 188,679 |
| 18-060-04 | Хї йтэн усны єргєлтийн насос суурилуулах L-16.55м3/цаг, N-4.0квт, H-44.9м CR15-4 | ш | 1 | 3.5 / 2 | 18.4 / .59 | 18.4 / .59 | 10000 / 7974 | 183958 / 4721 | 188,679 |

*Нийт Хї н/цаг:* 418.27 / 22.33

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 4,435,297 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 754,001 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 1,641,060 |
| *Нийт цалин:* | 6,830,358 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 922,098 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 928,929 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **8,681,385** |

## 1 ДАВХАРААС ДЭЭШ УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 16-280-04 | Дотор ус хангамжийн зэс доторлогоотой хуванцар хоолой ф16*1.5мм / cuprotherm / | м | 1560 | 3.2 / 2 | .8 / .62 | 1253.62 / 971.88 | 9647 / 7974 | 12093634 / 7749771 | 19,843,405 |
| 16-280-04 | Дотор ус хангамжийн зэс доторлогоотой голчтой хуванцар хоолой ф20мм. | м | 1480 | 3.2 / 2 | .8 / .62 | 1189.33 / 922.04 | 9647 / 7974 | 11473447 / 7352347 | 18,825,794 |
| 16-072-04 | D=20мм голчтой уян зэс хоолой угсрах | м | 460 | 3.6 / 2 | .53 / .08 | 243.02 / 38.18 | 10118 / 7974 | 2458856 / 304447 | 2,763,303 |
| 16-072-04 | D=25мм голчтой уян зэс хоолой угсрах | м | 65 | 3.6 / 2 | .53 / .08 | 34.34 / 5.4 | 10118 / 7974 | 347447 / 43020 | 390,467 |
| 16-072-05 | D=32мм голчтой уян зэс хоолой угсрах | м | 130 | 3.6 / 2 | .56 / .02 | 73.07 / 3.12 | 10118 / 7974 | 739353 / 24879 | 764,231 |
| 38-330-12 | Dn16мм зэс хоолойнн хамгаалалтын бї рхэвч | м | 1560 | 3.0 / 2 | .12 / .00 | 185.64 / 1.56 | 9412 / 7974 | 1747244 / 12439 | 1,759,683 |
| 38-330-12 | Dn20мм зэс хоолойн хамгаалалтын бї рхэвч | м | 1480 | 3.0 / 2 | .12 / .00 | 176.12 / 1.48 | 9412 / 7974 | 1657641 / 11802 | 1,669,443 |
| 18-090-04 | Хог шї ї гч ф20мм тавих | ш | 48 | 3.6 / 2 | 5 / .24 | 240.18 / 11.52 | 10118 / 7974 | 2430117 / 91860 | 2,521,977 |
| 18-090-09 | Автомат хий гаргагч ф15 тавих | ш | 2 | 3.6 / 2 | 2.7 / .05 | 5.4 / .1 | 10118 / 7974 | 54609 / 813 | 55,422 |
| 16-170-04 | Хуйтэн усны тоолуур ф15мм угсрах | ш | 72 | 3.8 / 2 | 10.36 / 1.01 | 745.83 / 73.01 | 10353 / 7974 | 7721541 / 582166 | 8,303,707 |
| 16-170-04 | Халуун усны тоолуур ф15мм угсрах | ш | 87 | 3.8 / 2 | 10.36 / 1.01 | 901.21 / 88.22 | 10353 / 7974 | 9330195 / 703450 | 10,033,645 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-110-04 | Бємбєлгєн хаах винтель ф20мм | ш | 396 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 590.2 / 8.32 | 10118 / 7974 | 5971627 / 66312 | 6,037,939 |
| 16-110-04 | Уян шланг байрлуулах | ш | 97 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 144.57 / 2.04 | 10118 / 7974 | 1462747 / 16243 | 1,478,990 |
| 18-140-05 | Даралт тохируулагч ф20 | ш | 24 | 4.0 / 2 | .45 / .02 | 10.88 / .46 | 10589 / 7974 | 115174 / 3636 | 118,811 |
| 17-030-06 | Мойкны ус холигч байрлуулах | 1ш | 71 | 3.8 / 2 | .93 / .02 | 65.82 / 1.42 | 10353 / 7974 | 681403 / 11323 | 692,726 |
| 17-030-09 | Ванн, Душны холигч байрлуулах | 1ш | 96 | 3.8 / 2 | 1.26 / .01 | 120.63 / .63 | 10353 / 7974 | 1248920 / 5052 | 1,253,972 |
| 17-030-06 | Угаагуурын холигч байрлуулах | 1ш | 97 | 3.8 / 2 | .93 / .02 | 89.92 / 1.94 | 10353 / 7974 | 930931 / 15470 | 946,401 |
| 17-030-05 | Алчуур хатаагч байрлуулах | 1ш | 97 | 3.5 / 2 | 3.85 / .05 | 373.66 / 5.04 | 10000 / 7974 | 3736634 / 40221 | 3,776,855 |
| 16-110-04 | Коллектор ф20мм | ш | 70 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 104.33 / 1.47 | 10118 / 7974 | 1055591 / 11722 | 1,067,312 |
| 24-120-04 | Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалах | м2 | 116.93 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 59.52 / 1.13 | 10353 / 7974 | 616183 / 9044 | 625,228 |

*Нийт Хї н/цаг:* 6607.26 / 2138.95

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 82,929,313 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 14,097,983 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 30,683,846 |
| *Нийт цалин:* | 127,711,141 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 17,241,004 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 17,368,715 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **162,320,861** |

**ГАЛ УНТРААХ ЕРДИЙН СИСТЕМ / ЗООРИЙН ДАВХАР/**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 16-280-06 | Дотор ус хангамжийн хєнгєн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 50 мм, | м | 2 | 3.2 / 2 | .87 / .7 | 1.75 / 1.4 | 9647 / 7974 | 16836 / 11132 | 27,968 |
| 16-280-07 | Дотор ус хангамжийн хєнгєн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 70 мм | м | 34 | 3.2 / 2 | .87 / .63 | 29.67 / 21.35 | 9647 / 7974 | 286211 / 170261 | 456,472 |
| 16-140-07 | Ї л буцаах клапан d=70мм байрлуулах, | ш | 1 | 3.1 / 2 | 5.01 / .23 | 5.01 / .23 | 9530 / 7974 | 47744 / 1810 | 49,554 |
| 16-110-08 | Хаалт тавих d=70мм | ш | 2 | 3.6 / 2 | 2.66 / .11 | 5.32 / .22 | 10118 / 7974 | 53858 / 1722 | 55,580 |
| 16-250-04 | Ган шилжвэр 50х70мм угсрах | ш | 1 | 4.0 / 2 | 1.35 / .01 | 1.35 / .01 | 10589 / 7974 | 14288 / 83 | 14,371 |
| 16-150-04 | Галын кран шлангийн урт е=20м d=50мм тавих | ком | 2 | 3.6 / 2 | 3.45 / .15 | 6.91 / .3 | 10118 / 7974 | 69867 / 2392 | 72,259 |
| 16-150-04 | Галын краны хайрцаг | ком | 2 | 3.6 / 2 | 3.45 / .15 | 6.91 / .3 | 10118 / 7974 | 69867 / 2392 | 72,259 |
| 18-140-05 | Монометр | ш | 2 | 4.0 / 2 | .45 / .02 | .91 / .04 | 10589 / 7974 | 9598 / 303 | 9,901 |
| 18-060-04 | Галын усны єргєлтийн насос суурилуулах L-18м3/цаг, N-4.0квт, H-48.0м CR15-3 | ш | 1 | 3.5 / 2 | 18.4 / .59 | 18.4 / .59 | 10000 / 7974 | 183958 / 4721 | 188,679 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Нийт Хї н/цаг:* 76.21 / 24.43 | *Ї ндсэн цалин:* | 947,043 |
| | *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 160,997 |
| | *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 350,406 |
| | *Нийт цалин:* | 1,458,446 |
| | *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 196,890 |
| | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 198,349 |
| | ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **1,853,685** |

### ГАЛ УНТРААХ ЕРДИЙН СИСТЕМ / 1-Р ДАВХАРААС ДЭЭШ/

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 16-280-06 | Дотор ус хангамжийн хєнгєн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 50 мм, | м | 8 | 3.2 / 2 | .87 / .7 | 6.98 / 5.58 | 9647 / 7974 | 67344 / 44527 | 111,871 |
| 16-280-07 | Дотор ус хангамжийн хєнгєн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 70 мм | м | 32 | 3.2 / 2 | .87 / .63 | 27.92 / 20.1 | 9647 / 7974 | 269375 / 160246 | 429,621 |
| 16-250-04 | Ган шилжвэр 50х70мм угсрах | ш | 1 | 4.0 / 2 | 1.35 / .01 | 1.35 / .01 | 10589 / 7974 | 14288 / 83 | 14,371 |
| 16-150-04 | Галын кран шлангийн урт е=20м d=50мм тавих | ком | 24 | 3.6 / 2 | 3.45 / .15 | 82.86 / 3.6 | 10118 / 7974 | 838402 / 28706 | 867,108 |
| 16-150-04 | Галын краны хайрцаг | ком | 24 | 3.6 / 2 | 3.45 / .15 | 82.86 / 3.6 | 10118 / 7974 | 838402 / 28706 | 867,108 |

| | | |
|---|---|---|
| *Нийт Хї н/цаг:* 201.98 / 32.89 | *Ї ндсэн цалин:* | 2,290,078 |
| | *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 389,313 |
| | *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 847,329 |
| | *Нийт цалин:* | 3,526,720 |
| | *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 476,107 |
| | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 479,634 |
| | ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **4,482,462** |

### ГАЛЫН УСНЫ СПРИНКЛЕРИЙН СИСТЕМ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 16-072-04 | D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах | м | 125 | 3.6 / 2 | .53 / .08 | 66.04 / 10.38 | 10118 / 7974 | 668167 / 82730 | 750,898 |
| 16-072-06 | D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах | м | 13 | 3.6 / 2 | .65 / .03 | 8.45 / .4 | 10118 / 7974 | 85497 / 3214 | 88,711 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-072-08 | D=80мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах | м | 18 | 3.6 / 2 | .85 / .05 | 15.32 / .92 | 10118 / 7974 | 155024 / 7320 | 162,344 |
| 16-072-08 | D=100мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах | м | 26 | 3.6 / 2 | .85 / .05 | 22.13 / 1.33 | 10118 / 7974 | 223923 / 10574 | 234,497 |
| 16-250-04 | Ган шилжвэр 50х80мм угсрах | ш | 2 | 4.0 / 2 | 1.35 / .01 | 2.7 / .02 | 10589 / 7974 | 28575 / 166 | 28,741 |
| 16-250-04 | Ган шилжвэр 80х100мм угсрах | ш | 2 | 4.0 / 2 | 1.35 / .01 | 2.7 / .02 | 10589 / 7974 | 28575 / 166 | 28,741 |
| 16-240-04 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 25мм | м | 125 | 3.5 / 2 | .9 / .19 | 111.88 / 23.88 | 10000 / 7974 | 1118750 / 190379 | 1,309,129 |
| 16-240-05 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм | м | 13 | 3.5 / 2 | 1.33 / .22 | 17.3 / 2.81 | 10000 / 7974 | 173017 / 22391 | 195,408 |
| 24-120-04 | Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалах | м2 | 7.7 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 3.92 / .07 | 10353 / 7974 | 40577 / 596 | 41,172 |
| 16-110-07 | Хаалт d=50мм байрлуулах | ш | 3 | 3.6 / 2 | 1.7 / .07 | 5.11 / .22 | 10118 / 7974 | 51711 / 1722 | 53,433 |
| 16-110-08 | Хаалт тавих d=80мм | ш | 1 | 3.6 / 2 | 2.66 / .11 | 2.66 / .11 | 10118 / 7974 | 26929 / 861 | 27,790 |
| 16-110-09 | Хаалт тавих d=100мм | ш | 5 | 3.6 / 2 | 2.87 / .15 | 14.34 / .75 | 10118 / 7974 | 145067 / 5980 | 151,047 |
| 16-110-06 | Vл буцаах клапан d=50мм байрлуулах | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.56 / .04 | 3.12 / .08 | 10118 / 7974 | 31556 / 654 | 32,210 |
| 16-140-07 | Ї л буцаах клапан d=80мм байрлуулах | ш | 1 | 3.1 / 2 | 5.01 / .23 | 5.01 / .23 | 9530 / 7974 | 47744 / 1810 | 49,554 |
| 16-140-07 | Ї л буцаах клапан d=100мм байрлуулах | ш | 2 | 3.1 / 2 | 5.01 / .23 | 10.02 / .45 | 9530 / 7974 | 95489 / 3620 | 99,109 |
| 39-010-10 | Дохиололын урсгал мэдээлэгч ф100 угсрах | шир | 1 | 6.0 / 2 | 2.87 / .02 | 2.87 / .02 | 12549 / 7974 | 36016 / 159 | 36,175 |
| 16-110-04 | Спринклерийн хошуу байрлуулах Бриз-9/К16 | ш | 32 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 47.69 / .67 | 10118 / 7974 | 482556 / 5359 | 487,914 |
| 21-170-05 | Цахилгаан хаалт тавих d=100мм | ш | 2 | 3.9 / 2 | 3.48 / .58 | 6.96 / 1.16 | 10471 / 7974 | 72907 / 9218 | 82,125 |
| 18-140-07 | Уян хоолой холбох холбогч ф80 | ш | 2 | 3.7 / 2 | .18 / .01 | .35 / .01 | 10236 / 7974 | 3628 / 80 | 3,707 |
| 18-140-07 | Уян хоолой холбох холбогч ф50 | ш | 1 | 3.7 / 2 | .18 / .01 | .18 / .01 | 10236 / 7974 | 1814 / 40 | 1,854 |
| 16-110-07 | Систем угаах хаалт голч d=50мм байрлуулах. | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.7 / .07 | 1.7 / .07 | 10118 / 7974 | 17237 / 574 | 17,811 |
| 18-140-05 | Даралт хэмжигч ф25 суурилуулах | ш | 1 | 4.0 / 2 | .45 / .02 | .45 / .02 | 10589 / 7974 | 4799 / 152 | 4,950 |
| 18-090-09 | Хий гаргах хаалт ф25 тавих | ш | 1 | 3.6 / 2 | 2.7 / .05 | 2.7 / .05 | 10118 / 7974 | 27304 / 407 | 27,711 |
| 18-140-07 | Таг ф50 | ш | 2 | 3.7 / 2 | .18 / .01 | .35 / .01 | 10236 / 7974 | 3628 / 80 | 3,707 |
| 18-140-07 | Таг ф25 | ш | 1 | 3.7 / 2 | .18 / .01 | .18 / .01 | 10236 / 7974 | 1814 / 40 | 1,854 |
| 18-140-05 | Монометр | ш | 6 | 4.0 / 2 | .45 / .02 | 2.72 / .11 | 10589 / 7974 | 28794 / 909 | 29,703 |
| 18-140-06 | Термометр | ш | 1 | 4.0 / 2 | .45 / .01 | .45 / .01 | 10589 / 7974 | 4799 / 55 | 4,854 |
| 16-160-05 | Ус юї лэгч d=25мм тавих | ш | 2 | 3.8 / 2 | 2.49 / .01 | 4.99 / .01 | 10353 / 7974 | 51612 / 112 | 51,723 |
| 16-120-05 | Хяналтын дохиололын клапан голч d=100мм тавих | ш | 1 | 3.6 / 2 | 3.91 / .09 | 3.91 / .09 | 10118 / 7974 | 39539 / 686 | 40,225 |
| 17-080-04 | Галын усны даралтад сав 50л | 1ком | 1 | 3.4 / 2 | 17.57 / 2.98 | 17.57 / 2.98 | 9883 / 7974 | 173662 / 23739 | 197,401 |
| 18-060-04 | Галын усны спрклерийн туслах усны насос суурилуулах L-1.44л/сек, N-1.1квт, H-73.5м CR3-12 | ш | 1 | 3.5 / 2 | 18.4 / .59 | 18.4 / .59 | 10000 / 7974 | 183958 / 4721 | 188,679 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-060-04 | Галын усны сприклерийн насос суурилуулах L-14.29л/сек, N-5.5квт, H-73.8м CR15-6 | ш | 2 | 3.5 / 2 | 18.4 / .59 | 36.79 / 1.18 | 10000 / 7974 | 367916 / 9441 | 377,357 |

*Нийт Хї н/цаг:* 438.96 / 48.65

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 4,810,537 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 817,791 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 1,779,899 |
| *Нийт цалин:* | 7,408,227 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 1,000,111 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,007,519 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **9,415,856** |

**БОХИР УСНЫ АЖИЛ/ ЗООРИЙН ДАВХАР/**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 16-270-05 | Бохир усны хуванцар хоолой d-110 | м | 62 | 4.0 / 2 | .87 / .01 | 53.83 / .32 | 10589 / 7974 | 570055 / 2571 | 572,625 |
| 17-010-11 | Шалгах таг ф100мм тавих | 1ш | 2 | 4.0 / 2 | 2.88 / .11 | 5.77 / .22 | 10589 / 7974 | 61077 / 1738 | 62,816 |
| 17-010-11 | Цэвэрлэгээ ф100мм тавих | 1ш | 2 | 4.0 / 2 | 2.88 / .11 | 5.77 / .22 | 10589 / 7974 | 61077 / 1738 | 62,816 |

*Нийт Хї н/цаг:* 65.37 / .76

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 698,257 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 118,704 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 258,355 |
| *Нийт цалин:* | 1,075,315 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 145,168 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 146,243 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **1,366,726** |

**БОХИР УСНЫ АЖИЛ /1-12 ДАВХАР/**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 16-270-04 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50 | м | 310 | 4.0 / 2 | .94 / .00 | 290.16 / .44 | 10589 / 7974 | 3072504 / 3510 | 3,076,014 |
| 16-270-05 | Бохир усны хуванцар хоолой d-110 | м | 720 | 4.0 / 2 | .87 / .01 | 625.18 / 3.74 | 10589 / 7974 | 6619989 / 29855 | 6,649,843 |
| 17-010-11 | Шалгах таг ф100мм тавих | 1ш | 70 | 4.0 / 2 | 2.88 / .11 | 201.88 / 7.63 | 10589 / 7974 | 2137707 / 60842 | 2,198,549 |
| 18-140-07 | Шилжвэр тавих ф50х100 | ш | 25 | 3.7 / 2 | .18 / .01 | 4.43 / .13 | 10236 / 7974 | 45345 / 997 | 46,342 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-040-04 | Суултуур байрлуулах | 1ком | 97 | 4.0 / 2 | 5.05 / .36 | 489.56 / 35.31 | 10589 / 7974 | 5183940 / 281546 | 5,465,486 |
| 17-010-07 | Шаазан угаагуур тавих | 1ш | 97 | 4.0 / 2 | 3 / .14 | 290.74 / 13.48 | 10589 / 7974 | 3078626 / 107513 | 3,186,139 |
| 17-010-04 | Ванн, Душ сифоны хамт | 1ш | 96 | 3.9 / 2 | 4.19 / .77 | 402.44 / 73.73 | 10471 / 7974 | 4213966 / 587907 | 4,801,873 |
| 17-010-07 | Мойка 2 эргэлттэй сифоны хамт | 1ш | 71 | 4.0 / 2 | 3 / .14 | 212.81 / 9.87 | 10589 / 7974 | 2253427 / 78695 | 2,332,122 |
| 19-140-04 | Малгайвч ф100мм угсрах | ш | 10 | 3.0 / 2 | .55 / .11 | 5.53 / 1.06 | 9412 / 7974 | 52011 / 8452 | 60,463 |
| 17-010-11 | Цэвэрлэгээ ф100мм тавих | 1ш | 107 | 4.0 / 2 | 2.88 / .11 | 308.59 / 11.66 | 10589 / 7974 | 3267638 / 93001 | 3,360,639 |
| 24-120-04 | Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалга хийх ф100 | м2 | 12.9 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 6.57 / .13 | 10353 / 7974 | 67979 / 998 | 68,977 |
| 17-010-11 | Трап / Ф-50мм/ | 1ш | 9 | 4.0 / 2 | 2.88 / .11 | 25.96 / .98 | 10589 / 7974 | 274848 / 7822 | 282,671 |

*Нийт Хї н/цаг:* 2863.83 / 158.16 *Ї ндсэн цалин:* 31,529,119

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 5,359,950

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 11,665,774

*Нийт цалин:* 48,554,844

*Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* 6,554,904

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 6,603,459

***Ажиллах хї чний зардал:*** **61,713,206**

**ЗООРИЙН ДАВХАРЫН БОХИР УСНЫ ЗАЙЛУУЛАХ ЦАЙРДСАН ГАН ХООЛОЙ**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 16-080-07 | Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах | м | 19 | 3.5 / 2 | 1.24 / .07 | 23.63 / 1.31 | 10000 / 7974 | 236284 / 10454 | 246,738 |
| 16-080-04 | Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах | м | 30 | 3.7 / 2 | 1.03 / .03 | 30.92 / .93 | 10236 / 7974 | 316538 / 7416 | 323,954 |
| 16-110-06 | Vл буцаах клапан d=50мм байрлуулах | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.56 / .04 | 1.56 / .04 | 10118 / 7974 | 15778 / 327 | 16,105 |
| 16-110-07 | Хаалт d=50мм | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.7 / .07 | 1.7 / .07 | 10118 / 7974 | 17237 / 574 | 17,811 |
| 18-060-04 | Бохир усны єргєлтийн насос суурилуулах KP150-A1 | ш | 1 | 3.5 / 2 | 18.4 / .59 | 18.4 / .59 | 10000 / 7974 | 183958 / 4721 | 188,679 |
| 17-080-04 | Бохир усны нєєцийн сав 0.95м3 | 1ком | 1 | 3.4 / 2 | 17.57 / 2.98 | 17.57 / 2.98 | 9883 / 7974 | 173662 / 23739 | 197,401 |
| 24-120-04 | Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 18.96 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 9.65 / .18 | 10353 / 7974 | 99913 / 1467 | 101,380 |

*Нийт Хї н/цаг:* 103.43 / 6.11 *Ї ндсэн цалин:* 1,092,067

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 185,651

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 404,065 |
| *Нийт цалин:* | 1,681,783 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 227,041 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 228,722 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **2,137,546** |

### БОРООНЫ УСНЫ АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 16-270-05 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100 | м | 110 | 4.0 / 2 | .87 / .01 | 95.51 / .57 | 10589 / 7974 | 1011387 / 4561 | 1,015,948 |
| 21-150-04 | Юї лї ї р d = 100мм | ш | 2 | 3.3 / 2 | .71 / .38 | 1.42 / .77 | 9765 / 7974 | 13880 / 6124 | 20,004 |
| 24-120-04 | Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 54.57 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 27.78 / .53 | 10353 / 7974 | 287566 / 4221 | 291,787 |

*Нийт Хї н/цаг:* 124.71 / 1.87

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 1,327,739 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 225,716 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 491,264 |
| *Нийт цалин:* | 2,044,719 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 276,037 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 278,082 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **2,598,837** |

**Бї гд хї н/цаг:** ***10900.03 / 2434.15***

| | |
|---|---|
| **Бї гд цалин:** | ***130,059,450*** |
| **Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:** | **22,110,106** |
| **Нэмэгдэл цалин 37%:** | **48,121,996** |
| **Нийт цалин:** | **200,291,552** |
| **Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:** | **27,039,360** |
| **Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** | **27,239,651** |
| **Ажиллах хї чний зардал:** | **254,570,563** |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

### ЗООРИЙН ДАВХРЫН УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1,400 | 0.94 | 1,319 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 13 |
| 2-1459 | Уян зэс хоолой ф 25мм | м | 72,504 | 27 | 1,957,608 | 0.07 | 25 | 3 | 553.86 | 920 |
| 2-1464 | Уян зэс хоолой ф80мм | м | 397,429 | 18 | 7,153,722 | 0.15 | 25 | 3 | 553.86 | 2,094 |
| 2-1464 | Уян зэс хоолой ф100мм | м | 707,202 | 22 | 15,558,444 | 0.24 | 25 | 3 | 553.86 | 3,351 |
| 2-1461 | Уян зэс хоолой ф32мм | м | 91,205 | 51 | 4,651,455 | 0.15 | 25 | 3 | 553.86 | 2,119 |
| 2-1461 | Уян зэс хоолой ф50мм | м | 142,131 | 44 | 6,253,764 | 0.19 | 25 | 3 | 553.86 | 2,644 |
| 2-1461 | Уян зэс хоолой ф70мм | м | 397,429 | 10 | 3,974,290 | 0.04 | 25 | 3 | 553.86 | 601 |
| 2-1784 | Уян зэс отвод ф32мм | ш | 12,060 | 15 | 180,900 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 69 |
| 2-1784 | Уян зэс отвод ф25мм | ш | 11,760 | 6 | 70,560 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 13 |
| 3-4877 | Уян зэс отвод ф50 | ш | 13,200 | 14 | 184,800 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 232 |
| 2-3176 | Уян зэс отвод ф-100 | ш | 16,210 | 5 | 81,050 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 132 |
| 2-3176 | Уян зэс отвод ф-80 | ш | 15,400 | 6 | 92,400 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 159 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 6.75 | 12,272 | 6.75 | 2 | 1 | 621.48 | 8,390 |
| 2-3200 | Ус сайжруулагч ф100мм | ш | 4,547,410 | 1 | 4,547,410 | 0.09 | 25 | 2 | 415.02 | 983 |
| 2-3200 | Ус сайжруулагч ф50мм | ш | 2,145,770 | 1 | 2,145,770 | 0.09 | 25 | 2 | 415.02 | 983 |
| 2-3200 | Ус сайжруулагч ф70мм | ш | 2,756,400 | 1 | 2,756,400 | 0.09 | 25 | 2 | 415.02 | 983 |
| 1-3825 | Ус буулгагч d=15мм | ш | 6,800 | 8 | 54,400 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 63 |
| 1-3825 | Ус буулгагч d=25мм | ш | 9,500 | 2 | 19,000 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 16 |
| 1-3825 | Ус буулгагч d=40мм | ш | 11,410 | 2 | 22,820 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 16 |
| 2-0870 | Ул буцах клапан ф-32мм | ш | 70,408 | 1 | 70,408 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 13 |
| 2-0870 | Ул буцах клапан ф-50мм | ш | 128,457 | 2 | 256,914 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 26 |
| 2-2637 | Угольник ф-50 мм | ш | 3,500 | 2 | 7,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 24 |
| 2-1441 | Термометр-тсвб | ш | 26,992 | 3 | 80,976 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 62 |
| 1-0244 | Тємрийн хуурай будаг | кг | 1,950 | 0.11 | 211 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 3-4253 | Хоолойн бэхэлгээ ф80 | ш | 600 | 5 | 3,000 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 3-4253 | Хоолойн бэхэлгээ ф100 | ш | 580 | 6 | 3,480 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 3-4253 | Хоолойн бэхэлгээ ф32 | ш | 467 | 20 | 9,340 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 2 |
| 3-4253 | Хоолойн бэхэлгээ ф25 | ш | 353 | 13 | 4,589 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 3-4253 | Хоолойн бэхэлгээ ф50 | ш | 350 | 13 | 4,550 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 3-4253 | Хоолойн бэхэлгээ ф70 | ш | 350 | 3 | 1,050 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 0 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0482 | Хаалт ф-100мм | ш | 328,972 | 4 | 1,315,888 | 0.2 | 25 | 2 | 415.02 | 2,066 |
| 2-0480 | Хаалт ф-50мм | ш | 164,486 | 5 | 822,430 | 0.12 | 25 | 2 | 415.02 | 1,203 |
| 2-0481 | Хаалт ф-70 | ш | 205,460 | 4 | 821,840 | 0.15 | 25 | 2 | 415.02 | 1,516 |
| 2-0481 | Хаалт ф-80 | ш | 263,171 | 2 | 526,342 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 758 |
| 2-1437 | Хї йтэн усны тоолуур ф70мм | ш | 709,617 | 1 | 709,617 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 106 |
| Т/Т | Хї йтэн усны єргєлтийн насос l-16.55м3/цаг, n-4.0квт, h-44.9м cr15-4 | ш | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 244 |
| Т/Т | Хї йтэн усны єргєлтийн насос l-2.48м3/цаг, n-0.55квт, h-32,78м u-380в crn3-6 | ш | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 244 |
| 1-4336 | Хї чилтєрєгч | м3 | 15,000 | 0.96 | 14,355 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 177 |
| 2-3044 | Фланц ф-100 | ш | 20,546 | 10 | 205,460 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 594 |
| 2-0482 | Фланц ф-50мм | ш | 11,809 | 10 | 118,090 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 392 |
| 2-3043 | Фланц ф-70 | ш | 14,388 | 8 | 115,104 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 373 |
| 2-3043 | Фланц ф-80 | ш | 16,230 | 4 | 64,920 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 186 |
| 2-0467 | Ф100 бохир шї ї гч | ш | 269,236 | 2 | 538,472 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 423 |
| 2-0466 | Ф32мм бохир шї ї гч | ш | 83,829 | 1 | 83,829 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 299 |
| 2-0466 | Ф50мм бохир шї ї гч | ш | 91,988 | 1 | 91,988 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 299 |
| Т/Т | Цэвэр усны нєєцийн сав 24м3 3000х4000х2000 | ш | 0 | 1 | 0 | 2.91 | 25 | 2 | 415.02 | 30,203 |
| 2-2634 | Шилжвэр 80х100 | ш | 5,500 | 1 | 5,500 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 3 |
| 2-3180 | Шилжвэр 32х40 | ш | 1,900 | 4 | 7,600 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 21 |
| 2-2715 | Шилжвэр 25*32 мм | ш | 4,888 | 3 | 14,664 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 10 |
| 1-0878 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 15.93 | 74,345 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 192 |
| 1-4559 | Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50 | кг | 8,750 | 2.4 | 21,000 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 21 |
| 1-4560 | Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60 | кг | 5,200 | 10.64 | 55,328 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 94 |
| 1-4552 | Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70 | кг | 5,200 | 20.98 | 109,096 | 0.03 | 25 | 1 | 314.1 | 261 |
| 2-0100 | Бємбєлгєн хаах винтель ф32мм | ш | 40,159 | 2 | 80,318 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 44 |
| 2-0100 | Бємбєлгєн хаах винтель ф25мм | ш | 28,952 | 1 | 28,952 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 22 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 6,000 | 0.83 | 5,010 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 5 |
| 1-0527 | Гагнуурын /цувимал/ утас | кг | 2,550 | 0.45 | 1,154 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 4 |
| 2-1375 | Галын хоолой д-25мм (шланк) | м | 2,500 | 140 | 350,000 | 0.21 | 25 | 2 | 415.02 | 2,164 |
| 2-0458 | Галын хоолойны толгой | ш | 5,000 | 4 | 20,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 22 |
| 2-0461 | Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50 | ш | 10,000 | 2 | 20,000 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 8 |
| 2-1434 | Галын хошуу, рс ф 50мм | ш | 15,000 | 2 | 30,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 33 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4377 | Галын хайрцаг 180х600х900 | ш | 110,000 | 36 | 3,960,000 | 3.86 | 25 | 2 | 415.02 | 40,041 |
| 2-0038 | Галын вентиль | ш | 13,500 | 2 | 27,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 85 |
| 1-4176 | Даравч 16,5х2,0 | кг | 550 | 0.74 | 407 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 7 |
| 2-1437 | Д3-н ус хэмжигч ф32мм | ш | 306,347 | 1 | 306,347 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 106 |
| 2-1437 | Д4-н ус хэмжигч ф20мм | ш | 105,577 | 1 | 105,577 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 106 |
| 2-2895 | Жийргэвч ф 50мм | ш | 2,800 | 6 | 16,800 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 25 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | ш | 1,100 | 12 | 13,200 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 5 |
| 2-2898 | Жийргэвч 100 мм | ш | 280 | 8 | 2,240 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 4 |
| 2-2893 | Жийргэвч, ф 25:20 | ш | 600 | 2 | 1,200 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 0 |
| 2-1155 | Манометр, обм 1-160 | иж | 38,077 | 9 | 342,693 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 487 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 6,500 | 0.01 | 65 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 0 |
| | Полиуретан дулаалга ф80 | у/м | 15,000 | 18 | 270,000 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 170 |
| 1-1015 | Полиуретан дулаалга ф100 | у/м | 17,315 | 22 | 380,930 | 0.25 | 25 | 3 | 553.86 | 3,473 |
| | Полиуретан дулаалга ф32 | у/м | 8,981 | 51 | 458,031 | 0.03 | 25 | 3 | 553.86 | 483 |
| | Полиуретан дулаалга ф25 | м | 6,296 | 27 | 169,992 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 168 |
| | Полиуретан дулаалга ф50 | у/м | 10,666 | 44 | 469,304 | 0.03 | 25 | 3 | 553.86 | 417 |
| | Полиуретан дулаалга ф70 | у/м | 13,703 | 10 | 137,030 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 95 |
| 1-0087 | Олс | кг | 6,000 | 0.14 | 828 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 2-0929 | Ї л буцаах клапан ф-100мм | ш | 285,876 | 1 | 285,876 | 0.1 | 25 | 2 | 415.02 | 1,033 |
| 2-0929 | Ї л буцаах клапан ф-70мм | ш | 175,641 | 2 | 351,282 | 0.2 | 25 | 2 | 415.02 | 2,066 |
| 2-0929 | Ї л буцаах клапан ф-80мм | ш | 217,502 | 1 | 217,502 | 0.1 | 25 | 2 | 415.02 | 1,033 |
| | | | | | **63,927,507** | | | | | **115,703** |

## 1 ДАВХАРААС ДЭЭШ УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-4877 | Суултуурын бэхэлгээ тємєр/ пресс холбогч / | ш | 2,640 | 97 | 256,080 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 91 |
| 3-4091 | Скоб ф 16мм | ш | 1,248 | 308 | 384,384 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 96 |
| 3-4091 | Скоб ф20мм | ш | 1,764 | 59 | 104,076 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 18 |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1,400 | 49.93 | 69,896 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 668 |
| 2-4006 | Уян шланк ф15 | ш | 7,202 | 97 | 698,594 | 0.05 | 25 | 1 | 314.1 | 381 |
| 2-1459 | Уян зэс хоолой ф 25мм | м | 72,504 | 65 | 4,712,760 | 0.16 | 25 | 3 | 553.86 | 2,214 |

## БҮ ЛЭГ ТУС БҮ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1459 | Уян зэс хоолой ф 20мм | м | 56,296 | 460 | 25,896,160 | 0.8 | 25 | 3 | 553.86 | 11,083 |
| 2-1461 | Уян зэс хоолой ф32мм | м | 91,205 | 130 | 11,856,650 | 0.39 | 25 | 3 | 553.86 | 5,400 |
| 2-1784 | Уян зэс отвод ф25мм | ш | 11,760 | 13 | 152,880 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 27 |
| 2-3176 | Уян зэс отвод ф20мм | ш | 11,040 | 244 | 2,693,760 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 444 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 60.27 | 109,571 | 60.27 | 2 | 1 | 621.48 | 74,913 |
| 2-1428 | Угаагуурын холигч | иж | 55,000 | 97 | 5,335,000 | 0.4 | 25 | 2 | 415.02 | 4,171 |
| 3-4877 | Угаагуурын бэхэлгээ төмөр/ пресс холбогч / | ш | 2,640 | 97 | 256,080 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 91 |
| 2-1437 | Хуйтэн усны тоолуур ф15мм | ш | 56,243 | 72 | 4,049,496 | 0.74 | 25 | 2 | 415.02 | 7,626 |
| 1-0129 | Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм | ш | 150 | 3275.15 | 491,273 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 61 |
| 2-2819 | Хуванцар хоолойн дулаалга dn20 | м | 1,100 | 1524.4 | 1,676,840 | 0.23 | 25 | 3 | 553.86 | 3,166 |
| 2-2819 | Хуванцар хоолойн дулаалга dn16 | м | 900 | 1606.8 | 1,446,120 | 0.24 | 25 | 3 | 553.86 | 3,337 |
| 2-1428 | Холигч | иж | 55,000 | 71 | 3,905,000 | 0.29 | 25 | 2 | 415.02 | 3,053 |
| | Хоолойн бэхэлгээ ф16 | ш | 300 | 918 | 275,400 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 108 |
| 3-4253 | Хоолойн бэхэлгээ ф32 | ш | 467 | 52 | 24,284 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 5 |
| 3-4253 | Хоолойн бэхэлгээ ф25 | ш | 353 | 32 | 11,296 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 3 |
| | Хоолойн бэхэлгээ ф20 | ш | 300 | 970 | 291,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 114 |
| 2-1437 | Халун усны тоолуур ф15мм | ш | 62,308 | 87 | 5,420,796 | 0.89 | 25 | 2 | 415.02 | 9,215 |
| 1-4336 | Хї чилтєрєгч | м3 | 15,000 | 0.44 | 6,630 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 82 |
| | Ф 25 мм шахагч резин | ш | 400 | 2300 | 920,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 68 |
| | Ф25 мм бєгж | ш | 550 | 3040 | 1,672,000 | 0.41 | 25 | 2 | 415.02 | 4,277 |
| 2-1470 | Ф20 мм зэс доторлогоотой хуванцар хоолой | м | 15,300 | 3040 | 46,512,000 | 0.3 | 25 | 3 | 553.86 | 4,209 |
| 1-0863 | Шураг 5х70мм | кг | 2,800 | 17.46 | 48,888 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 205 |
| 2-2715 | Шилжвэр 25*32 мм | ш | 4,888 | 4 | 19,552 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 13 |
| 2-3211 | Шилжвэр20х20 | ш | 1,124 | 144 | 161,856 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 338 |
| 2-3211 | Шилжвэр20х25 | ш | 980 | 9 | 8,820 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 21 |
| 1-0879 | Электрод | кг | 4,666 | 17.76 | 82,868 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 214 |
| 1-0878 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 195.69 | 913,094 | 0.23 | 25 | 2 | 415.02 | 2,355 |
| 1-4559 | Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50 | кг | 8,750 | 57.6 | 504,000 | 0.07 | 25 | 1 | 314.1 | 511 |
| 2-0100 | Булангийн хаах вентиль ф16мм | ш | 16,000 | 531 | 8,496,000 | 1.36 | 25 | 2 | 415.02 | 14,133 |
| 2-0100 | Бємбєлгєн хаах винтель ф20мм | ш | 29,886 | 396 | 11,834,856 | 0.84 | 25 | 2 | 415.02 | 8,700 |
| 2-0427 | Автомат хий гаргагч ф15 | ш | 20,200 | 2 | 40,400 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 182 |
| 2-1343 | Алчуур хатаагч | ш | 89,600 | 97 | 8,691,200 | 1.01 | 25 | 2 | 415.02 | 10,467 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 6,000 | 0.39 | 2,340 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 2 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4877 | Гадна резватай пресс холбогч ф20х20 | ш | 6,900 | 144 | 993,600 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 134 |
| 2-1443 | Ванн, душны холигч | иж | 115,548 | 96 | 11,092,608 | 0.46 | 25 | 2 | 415.02 | 4,821 |
| 3-4877 | Ванн, душны бэхэлгээ тємєр/ пресс холбогч / | ш | 3,120 | 96 | 299,520 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 90 |
| 2-1155 | Даралт тохируулагч ф20 | иж | 38,000 | 24 | 912,000 | 0.13 | 25 | 2 | 415.02 | 1,298 |
| 2-2893 | Жийргэвч, ф 25:20 | ш | 600 | 1126.02 | 675,612 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 92 |
| 2-0100 | Коллектор ф20мм | ш | 38,737 | 70 | 2,711,590 | 0.15 | 25 | 2 | 415.02 | 1,538 |
| 2-1696 | Контр , гайк ф16 мм | ш | 1,200 | 1560 | 1,872,000 | 0.25 | 25 | 2 | 415.02 | 2,583 |
| 2-1696 | Контр , гайк ф20 мм | ш | 350 | 740 | 259,000 | 0.12 | 25 | 2 | 415.02 | 1,225 |
| 3-4877 | Мойкны бэхэлгээ тємєр/ пресс холбогч / | ш | 3,120 | 71 | 221,520 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 66 |
| 3-4877 | Пресс булан ф16 90* | ш | 11,040 | 1288 | 14,219,520 | 0.13 | 25 | 2 | 415.02 | 1,336 |
| 3-4877 | Пресс булан ф20мм 90* | ш | 11,040 | 872 | 9,626,880 | 0.09 | 25 | 2 | 415.02 | 905 |
| | Пресс гуравлагч 16х20 | ш | 13,200 | 548 | 7,233,600 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 96 |
| | Пресс гуравлагч 20х20 | ш | 13,200 | 70 | 924,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 12 |
| | Полиуретан дулаалга ф32 | у/м | 8,981 | 130 | 1,167,530 | 0.09 | 25 | 3 | 553.86 | 1,231 |
| | Полиуретан дулаалга ф25 | м | 6,296 | 65 | 409,240 | 0.03 | 25 | 3 | 553.86 | 405 |
| | Полиуретан дулаалга ф20 | у/м | 5,185 | 460 | 2,385,100 | 0.31 | 25 | 3 | 553.86 | 4,357 |
| 1-0087 | Олс | кг | 6,000 | 2.85 | 17,094 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 30 |
| 2-0466 | Хог шї ї гч ф20мм | ш | 20,000 | 48 | 960,000 | 1.38 | 25 | 2 | 415.02 | 14,343 |
| 3-8017 | 2 талдаа резбатай холбогч ф15мм | ш | 7,800 | 2 | 15,600 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 5 |
| 3-8017 | 2 талдаа резбатай холбогч ф20мм | ш | 8,880 | 214 | 1,900,320 | 0.06 | 25 | 1 | 314.1 | 504 |
| | | | | | **207,928,235** | | | | | **207,136** |

## ГАЛ УНТРААХ ЕРДИЙН СИСТЕМ / ЗООРИЙН ДАВХАР/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 8.21 | 14,922 | 8.21 | 2 | 1 | 621.48 | 10,202 |
| 2-2637 | Угольник ф-50 мм | ш | 3,500 | 4 | 14,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 47 |
| 2-1470 | Хуванцар хоолой ф50 | м | 17,018 | 2 | 34,036 | 0.00 | 25 | 3 | 553.86 | 22 |
| 2-1470 | Хуванцар хоолой ф70мм | м | 26,949 | 34 | 916,266 | 0.03 | 25 | 3 | 553.86 | 377 |
| 2-0481 | Хаалт ф-70 | ш | 205,460 | 2 | 410,920 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 758 |
| 1-4336 | Хї чилтєрєгч | м3 | 15,000 | 0.04 | 540 | 0 | 25 | 3 | 553.86 | 7 |
| 2-3043 | Фланц ф-70 | ш | 14,388 | 4 | 57,552 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 186 |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ф50 мм хомутан бэхэлгээ | ш | 1,302 | 1 | 1,302 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 0 |
| | Ф70 мм хомутан бэхэлгээ | ш | 240 | 11 | 2,640 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 2-3176 | Шилжвэр 50*70 | ш | 6,662 | 1 | 6,662 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 138 |
| 1-0878 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 1.69 | 7,867 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 20 |
| 1-4560 | Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60 | кг | 5,200 | 2.66 | 13,832 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 24 |
| 1-4552 | Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70 | кг | 5,200 | 2.52 | 13,104 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 31 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 6,000 | 0.01 | 48 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 0 |
| Т/Т | Галын усны өргөлтийн насос I-18м3/цаг, n-4.0квт, h-48.0м cr15-3 | ш | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 244 |
| 2-0458 | Галын хоолойны толгой | ш | 5,000 | 8 | 40,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 44 |
| 2-0461 | Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50 | ш | 10,000 | 4 | 40,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 17 |
| 2-1434 | Галын хошуу, рс ф 50мм | ш | 15,000 | 4 | 60,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 66 |
| 1-4377 | Галын хайрцаг 200х950х1500h | ш | 321,000 | 4 | 1,284,000 | 0.43 | 25 | 2 | 415.02 | 4,449 |
| 2-0038 | Галын вентиль | ш | 13,500 | 4 | 54,000 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 171 |
| 2-1375 | Галын кран шлангийн урт е=20м d=50мм | м | 6,000 | 44 | 264,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 68 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | ш | 1,100 | 4 | 4,400 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 2 |
| 2-1155 | Манометр, обм 1-160 | иж | 38,077 | 2 | 76,154 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 108 |
| 1-0087 | Олс | кг | 6,000 | 0.05 | 288 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 3-4877 | Отвод 70мм | ш | 88,225 | 3 | 264,675 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 31 |
| 2-0929 | Үл буцаах клапан ф-70мм | ш | 175,641 | 1 | 175,641 | 0.1 | 25 | 2 | 415.02 | 1,033 |
| | | | | | **3,756,849** | | | | | **18,046** |

## ГАЛ УНТРААХ ЕРДИЙН СИСТЕМ / 1-Р ДАВХАРААС ДЭЭШ/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 7.87 | 14,311 | 7.87 | 2 | 1 | 621.48 | 9,785 |
| 2-2637 | Угольник ф-50 мм | ш | 3,500 | 48 | 168,000 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 565 |
| 2-1470 | Хуванцар хоолой ф50 | м | 17,018 | 8 | 136,144 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 89 |
| 2-1470 | Хуванцар хоолой ф70мм | м | 26,949 | 32 | 862,368 | 0.03 | 25 | 3 | 553.86 | 354 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 15,000 | 0.04 | 540 | 0 | 25 | 3 | 553.86 | 7 |
| | Ф50 мм хомутан бэхэлгээ | ш | 1,302 | 12 | 15,624 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| | Ф70 мм хомутан бэхэлгээ | ш | 240 | 10 | 2,400 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3176 | Шилжвэр 50*70 | ш | 6,662 | 1 | 6,662 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 138 |
| 1-0878 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 0.23 | 1,055 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 3 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 6,000 | 0.01 | 48 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 0 |
| 2-0458 | Галын хоолойны толгой | ш | 5,000 | 96 | 480,000 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 530 |
| 2-0461 | Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50 | ш | 10,000 | 48 | 480,000 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 199 |
| 2-1434 | Галын хошуу, рс ф 50мм | ш | 15,000 | 48 | 720,000 | 0.08 | 25 | 2 | 415.02 | 788 |
| 1-4377 | Галын хайрцаг 200x950x1500h | ш | 321,000 | 48 | 15,408,000 | 5.15 | 25 | 2 | 415.02 | 53,388 |
| 2-0038 | Галын вентиль | ш | 13,500 | 48 | 648,000 | 0.2 | 25 | 2 | 415.02 | 2,049 |
| 2-1375 | Галын кран шлангийн урт е=20м d=50мм | м | 6,000 | 528 | 3,168,000 | 0.08 | 25 | 2 | 415.02 | 816 |
| 1-0087 | Олс | кг | 6,000 | 0.58 | 3,456 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 6 |
| 3-4877 | Отвод 70мм | ш | 88,225 | 1 | 88,225 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 10 |
| | | | | | **22,202,833** | | | | | **68,729** |

## ГАЛЫН УСНЫ СПРИНКЛЕРИЙН СИСТЕМ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-0100 | Спринклерийн хошуу бриз-9/к16 | ш | 12,400 | 32 | 396,800 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 85 |
| 2-0480 | Систем угаах хаалт ф 50мм | ш | 222,000 | 1 | 222,000 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 241 |
| 2-1129 | Уян хоолой холбох холбогч ф80 | ш | 2,650 | 2 | 5,300 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 26 |
| 2-1129 | Уян хоолой холбох холбогч ф50 | ш | 2,100 | 1 | 2,100 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 13 |
| 2-0870 | Ул буцах клапан ф-50мм | ш | 128,457 | 2 | 256,914 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 26 |
| 2-1441 | Термометр-тсвб | ш | 26,992 | 1 | 26,992 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 21 |
| 2-1129 | Таг ф25 | ш | 1,800 | 1 | 1,800 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 13 |
| 2-1129 | Таг ф50 | ш | 2,100 | 2 | 4,200 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 26 |
| 2-0894 | Хяналтын дохиололын клапан голч d=100мм | ш | 76,000 | 1 | 76,000 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 680 |
| 2-0427 | Хий гаргах хаалт ф25 | ш | 20,200 | 1 | 20,200 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 91 |
| 3-4253 | Хоолойн бэхэлгээ ф80 | ш | 600 | 3 | 1,800 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 0 |
| 2-0482 | Хаалт ф-100мм | ш | 328,972 | 5 | 1,644,860 | 0.25 | 25 | 2 | 415.02 | 2,582 |
| 2-0480 | Хаалт ф-50мм | ш | 164,486 | 3 | 493,458 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 722 |
| 2-0481 | Хаалт ф-80 | ш | 263,171 | 1 | 263,171 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 379 |
| 1-4336 | Хї чилтєрєгч | м3 | 15,000 | 0.82 | 12,360 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 152 |
| 2-3044 | Фланц ф-100 | ш | 20,546 | 10 | 205,460 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 594 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0482 | Фланц ф-50мм | ш | 11,809 | 6 | 70,854 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 235 |
| 2-3043 | Фланц ф-80 | ш | 16,230 | 2 | 32,460 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 93 |
| | Ф100мм хоолойн бэхэлгээ | ш | 750 | 6 | 4,500 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 4 |
| | Ф25мм хоолойн бэхэлгээ | ш | 270 | 62 | 16,740 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 7 |
| | Ф50мм хоолойн бэхэлгээ | ш | 450 | 4 | 1,800 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 0 |
| 2-0481 | Цахилгаан хаалт ф-100мм | ш | 620,000 | 2 | 1,240,000 | 0.14 | 25 | 2 | 415.02 | 1,490 |
| 2-1459 | Цайрдсан ган хоолой ф 25мм | м | 11,070 | 125 | 1,383,750 | 0.31 | 25 | 3 | 553.86 | 4,258 |
| 2-1464 | Цайрдсан ган хоолой ф80мм | м | 23,500 | 18 | 423,000 | 0.16 | 25 | 3 | 553.86 | 2,243 |
| 2-1464 | Цайрдсан ган хоолой ф100мм | м | 47,565 | 26 | 1,236,690 | 0.22 | 25 | 3 | 553.86 | 3,024 |
| 2-1462 | Цайрдсан ган хоолой ф50мм | м | 21,200 | 13 | 275,600 | 0.06 | 25 | 3 | 553.86 | 781 |
| 2-3176 | Шилжвэр 50*80 | ш | 7,074 | 2 | 14,148 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 276 |
| 2-3176 | Шилжвэр 80*100 | ш | 13,179 | 2 | 26,358 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 276 |
| 1-0878 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 8.11 | 37,849 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 98 |
| 1-4560 | Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60 | кг | 5,200 | 7.98 | 41,496 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 71 |
| 1-4552 | Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70 | кг | 5,200 | 18.28 | 95,056 | 0.03 | 25 | 1 | 314.1 | 227 |
| 1-3825 | Юї лэх кран ф25 | кг | 8,400 | 3.2 | 26,880 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 25 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 6,000 | 0.13 | 792 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 1 |
| Т/Т | Галын усны сприклерийн туслах усны насос l-1.44л/сек, n-1.1квт, h-73.5м cr3-12 | ш | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 244 |
| Т/Т | Галын усны сприклерийн насос l-14.29л/сек, n-5.5квт, h-73.8м cr15-6 | ш | 0 | 2 | 0 | 0.79 | 25 | 2 | 415.02 | 8,201 |
| 2-1155 | Галын усны даралт хэмжигч ф25 | иж | 76,000 | 1 | 76,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 54 |
| Т/Т | Галын усны даралтад сав 50л | ш | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 25 | 2 | 415.02 | 6,733 |
| 3-6247 | Дохиололын урсгал мэдрэгч ф100 | ком | 180,000 | 1 | 180,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 91 |
| 1-4176 | Даравч 16,5х2,0 | кг | 550 | 0.48 | 264 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 4 |
| 2-2895 | Жийргэвч ф 50мм | ш | 2,800 | 4 | 11,200 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 16 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | ш | 1,100 | 2 | 2,200 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 2-2898 | Жийргэвч 100 мм | ш | 280 | 10 | 2,800 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 5 |
| 2-2893 | Жийргэвч, ф 25:20 | ш | 600 | 0.01 | 6 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 0 |
| 2-1155 | Манометр, обм 1-160 | иж | 38,077 | 6 | 228,462 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 324 |
| | Полиуретан дулаалга ф80 | у/м | 15,000 | 4 | 60,000 | 0.00 | 25 | 3 | 553.86 | 38 |
| 1-1015 | Полиуретан дулаалга ф100 | у/м | 17,315 | 12 | 207,780 | 0.14 | 25 | 3 | 553.86 | 1,894 |
| 3-4877 | Отвод 50мм | ш | 10,190 | 2 | 20,380 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 21 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4877 | Отвод 80мм | ш | 29,907 | 4 | 119,628 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 42 |
| 2-3176 | Отвод ф25мм | ш | 3,258 | 11 | 35,838 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 414 |
| 3-4877 | Отвод 100мм | ш | 88,225 | 11 | 970,475 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 114 |
| 2-0929 | Ї л буцаах клапан ф-100мм | ш | 285,876 | 2 | 571,752 | 0.2 | 25 | 2 | 415.02 | 2,066 |
| 2-0929 | Ї л буцаах клапан ф-70мм | ш | 175,641 | 1 | 175,641 | 0.1 | 25 | 2 | 415.02 | 1,033 |
| | | | | | **11,223,814** | | | | | **40,056** |

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ/ ЗООРИЙН ДАВХАР/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0550 | Резин жийргэвч | кг | 1,200 | 0.93 | 1,116 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 12 |
| 2-2636 | Ташуу гуравлагч 100*100 мм | ш | 8,518 | 11 | 93,698 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 81 |
| 2-1129 | Хуванцар бэхэлгээ ф100 | ш | 1,616 | 23 | 37,168 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 3 |
| 2-1447 | Цэвэрлэгээ ф100мм | ш | 8,100 | 2 | 16,200 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 690 |
| 2-1447 | Шалгах таг ф100мм | ш | 9,800 | 2 | 19,600 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 151 |
| 2-2813 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100 | м | 18,372 | 63.24 | 1,161,845 | 0.09 | 25 | 3 | 553.86 | 1,252 |
| 1-0136 | Бэхэлгээ тємєр | кг | 1,800 | 14.57 | 26,226 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 171 |
| 2-3176 | Колено <90 ф100мм | ш | 2,800 | 10 | 28,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 26 |
| 2-1129 | Отвод ф100 | ш | 2,637 | 41 | 108,117 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 113 |
| | | | | | **1,491,970** | | | | | **2,499** |

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ /1-12 ДАВХАР/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1530 | Суултуур | иж | 397,856 | 97 | 38,592,032 | 3.86 | 25 | 2 | 415.02 | 40,005 |
| 1-0550 | Резин жийргэвч | кг | 1,200 | 13.68 | 16,420 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 183 |
| 2-1136 | Уян холбоос | ш | 7,067 | 97 | 685,499 | 0.13 | 25 | 2 | 415.02 | 1,379 |
| 2-0010 | Угаах торх буюу бочки | ком | 53,500 | 97 | 5,189,500 | 2.49 | 25 | 2 | 415.02 | 25,867 |
| 2-1447 | Трап ф-50мм | ш | 19,988 | 9 | 179,892 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 226 |
| 2-2625 | Тэгш гуравлагч 50*50 мм | ш | 1,470 | 36 | 52,920 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 81 |
| 2-2634 | Тэгш гуравлагч 50*100 мм | ш | 4,500 | 213 | 958,500 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 727 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2625 | Тэгш гуравлагч 100*100 мм | ш | 3,670 | 132 | 484,440 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 450 |
| 2-2625 | Тэгш дєрєвлєгч 100*100 | ш | 2,973 | 12 | 35,676 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 27 |
| 2-2636 | Ташуу гуравлагч 100*100 мм | ш | 8,518 | 72 | 613,296 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 527 |
| 1-4524 | Тємрийн будгийн шаваас | кг | 1,500 | 14.2 | 21,300 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 135 |
| 2-1129 | Хуванцар бэхэлгээ ф100 | ш | 1,616 | 180 | 290,880 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 24 |
| 2-1129 | Хуванцар бэхэлгээ ф50 | ш | 1,302 | 153 | 199,206 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 18 |
| 2-1447 | Цэвэрлэгээ ф100мм | ш | 8,100 | 107 | 866,700 | 3.56 | 25 | 2 | 415.02 | 36,941 |
| 1-0863 | Шураг 5х70мм | кг | 2,800 | 15.93 | 44,607 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 187 |
| 2-1129 | Шилжвэр ф50х100 | ш | 6,200 | 25 | 155,000 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 10 |
| 2-1447 | Шалгах таг ф100мм | ш | 9,800 | 70 | 686,000 | 0.51 | 25 | 2 | 415.02 | 5,273 |
| 2-1524 | Шаазан угаагуур, 600х450х150 хэмжээтэй | иж | 163,997 | 97 | 15,907,709 | 3.29 | 25 | 2 | 415.02 | 34,145 |
| 1-0878 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 0.7 | 3,266 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 8 |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу | кг | 34,684 | 1.94 | 67,287 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 24 |
| 2-2813 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100 | м | 18,372 | 734.4 | 13,492,397 | 1.05 | 25 | 3 | 553.86 | 14,541 |
| 2-2809 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50 | м | 10,045 | 316.2 | 3,176,229 | 0.08 | 25 | 3 | 553.86 | 1,095 |
| 1-0136 | Бэхэлгээ тємєр | кг | 1,800 | 210.43 | 378,774 | 0.24 | 25 | 2 | 415.02 | 2,467 |
| 1-4035 | Бэхэлгээний тємєр | ш | 900 | 194 | 174,600 | 0.11 | 25 | 1 | 314.1 | 861 |
| | Грамошка резин хоолой ф100мм | ш | 7,000 | 97 | 679,000 | 0.1 | 25 | 2 | 415.02 | 1,027 |
| 1-0419 | Давирхайтай олс | кг | 8,000 | 21.46 | 171,680 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 229 |
| 1-0128 | Дюбель | кг | 250 | 61.36 | 15,340 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 719 |
| 2-0035 | Душ | иж | 553,789 | 96 | 53,163,744 | 36.02 | 25 | 2 | 415.02 | 373,717 |
| 1-0666 | Жийргэвчгї й, хуйлмал резинэн хуудас | кг | 3,000 | 7.76 | 23,280 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 104 |
| 2-3176 | Колено <90 ф100мм | ш | 2,800 | 107 | 299,600 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 282 |
| 2-3176 | Колено <90 ф50мм | ш | 2,800 | 345 | 966,000 | 0.42 | 25 | 2 | 415.02 | 4,331 |
| 2-0584 | Малгайвч ф100 | ш | 40,000 | 10 | 400,000 | 0.48 | 25 | 2 | 415.02 | 4,968 |
| 2-1529 | Мойка | иж | 55,000 | 71 | 3,905,000 | 0.15 | 25 | 2 | 415.02 | 1,520 |
| 1-1015 | Полиуретан дулаалга ф100 | м | 17,315 | 26 | 450,190 | 0.02 | 25 | 3 | 553.86 | 217 |
| 1-0087 | Олс | кг | 6,000 | 2.67 | 16,008 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 29 |
| 2-1129 | Отвод ф100 | ш | 2,637 | 121 | 319,077 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 332 |
| 2-1129 | Отвод ф50 | ш | 1,841 | 119 | 219,079 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 327 |

**142,900,127** **553,004**

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

### ЗООРИЙН ДАВХАРЫН БОХИР УСНЫ ЗАЙЛУУЛАХ ЦАЙРДСАН ГАН ХООЛОЙ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 2.55 | 4,628 | 3.08 | 2 | 2 | 838.56 | 5,166 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 0.01 | 156 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 84 |
| 2-0870 | Ул буцах клапан ф-50мм | ш | 128,457 | 1 | 128,457 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 13 |
| 2-0480 | Хаалт ф-50мм | ш | 164,486 | 1 | 164,486 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 241 |
| 2-0482 | Фланц ф-50мм | ш | 11,809 | 4 | 47,236 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 157 |
| | Ф50мм хоолойн бэхэлгээ | ш | 450 | 6 | 2,700 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 0.00 | 1,105 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 24 |
| 1-0878 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 4.42 | 20,610 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 53 |
| Т/Т | Бохир усны нєєцийн сав 0.95м3 | ш | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 25 | 2 | 415.02 | 6,733 |
| 1-3825 | Бэхэлгээ тулгуурын бї тээц | кг | 2,501 | 24.05 | 60,149 | 0.03 | 25 | 1 | 314.1 | 213 |
| 2-2000 | Ган яндан, 57х3,5 | м | 21,435 | 30 | 643,050 | 0.14 | 25 | 3 | 553.86 | 1,919 |
| 2-2043 | Ган яндан, 108х4 | м | 47,093 | 19 | 894,767 | 0.2 | 25 | 3 | 553.86 | 2,710 |
| 1-4176 | Даравч 16,5х2,0 | кг | 550 | 0.04 | 22 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 0 |
| 2-2895 | Жийргэвч ф 50мм | ш | 2,800 | 2 | 5,600 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 8 |
| 1-1015 | Полиуретан дулаалга ф100 | м | 17,315 | 19 | 328,985 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 158 |
| | Полиуретан дулаалга ф50 | у/м | 10,666 | 30 | 319,980 | 0.02 | 25 | 3 | 553.86 | 284 |
| 2-3176 | Отвод ф50мм | ш | 10,190 | 8 | 81,520 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 79 |
| 3-4877 | Отвод 100мм | ш | 88,225 | 4 | 352,900 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 42 |
| Т/Т | Єргєлтийн насос кр150-а1 | ш | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 244 |
| | | | | | **3,056,351** | | | | | **18,129** |

### БОРООНЫ УСНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0550 | Резин жийргэвч | кг | 1,200 | 1.65 | 1,980 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 22 |
| 2-1129 | Хуванцар бэхэлгээ ф100 | ш | 1,616 | 44 | 71,104 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 6 |
| 2-2647 | Юї лї ї р d = 100мм | ш | 16,600 | 2 | 33,200 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 11 |
| 2-2813 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100 | м | 18,372 | 112.2 | 2,061,338 | 0.16 | 25 | 3 | 553.86 | 2,222 |
| 1-0136 | Бэхэлгээ тємєр | кг | 1,800 | 25.85 | 46,530 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 303 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1015 | Полиуретан дулаалга ф100 | м | 17,315 | 110 | 1,904,650 | 0.07 | 25 | 3 | 553.86 | 917 |
| 2-1129 | Отвод ф100 | ш | 2,637 | 9 | 23,733 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 25 |
| | | | | | **4,142,535** | | | | | **3,505** |
| | **НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:** | | | | **460,630,222** | | | | | **1,026,807** |

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

### ЗООРИЙН ДАВХРЫН УСАН ХАНГ

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 0.96 | 59,489 | 57,211 |
| 13200 | Автомашин | 0.44 | 13,800 | 6,062 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 22.84 | 19,064 | 435,431 |
| 2028 | Кран 5тн | 0.16 | 13,700 | 2,160 |

**500,864**

### 1 ДАВХАРААС ДЭЭШ УСАН ХАН

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 0.53 | 59,489 | 31,303 |
| | Автомашин | 3.51 | 13,800 | 48,372 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 187.85 | 19,064 | 3,581,153 |

**3,660,828**

### ГАЛ УНТРААХ ЕРДИЙН СИСТЕМ

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 6008 | Хоолой тайрах машин | 3.31 | 2,720 | 9,009 |
| 11004 | Цахилгаан єрєм | 3.24 | 2,531 | 8,200 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.07 | 59,489 | 4,202 |
| | Автомашин | 0.05 | 13,800 | 684 |
| 3122 | Ацетиленийн генератор | 0.18 | 6,810 | 1,229 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 2.3 | 19,064 | 43,790 |
| 6004 | Гар пресс | 4.54 | 3,370 | 15,286 |

**82,400**

### ГАЛ УНТРААХ ЕРДИЙН СИСТЕМ

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 6008 | Хоолой тайрах машин | 3.68 | 2,720 | 10,010 |
| 11004 | Цахилгаан єрєм | 3.6 | 2,531 | 9,112 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.13 | 59,489 | 7,961 |
| | Автомашин | 0.03 | 13,800 | 351 |
| 3122 | Ацетиленийн генератор | 0.18 | 6,810 | 1,229 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 0.38 | 19,064 | 7,225 |
| 6004 | Гар пресс | 5.04 | 3,370 | 16,985 |

**52,873**

### ГАЛЫН УСНЫ СПРИНКЛЕРИЙН С

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 0.14 | 40,590 | 5,683 |
| 2028 | Автокран 5тн | 1.19 | 59,489 | 70,699 |
| | Автомашин | 1.08 | 13,800 | 14,837 |
| 3122 | Ацетиленийн генератор | 2.92 | 6,810 | 19,899 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 16.2 | 19,064 | 308,923 |

**420,040**

### БОХИР УСНЫ АЖИЛ/ ЗООРИЙН

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| | Автомашин | 0.01 | 13,800 | 110 |

**110**

### БОХИР УСНЫ АЖИЛ /1-12 ДАВ

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 8.36 | 59,489 | 497,566 |
| | Автомашин | 3.33 | 13,800 | 45,982 |

**543,548**

### ЗООРИЙН ДАВХАРЫН БОХИР УС

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 0.25 | 59,489 | 14,969 |
| | Автомашин | 0.13 | 13,800 | 1,834 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 8.81 | 19,064 | 168,000 |
| | | | | **184,802** |

### БОРООНЫ УСНЫ АЖИЛ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Автомашин | 0.23 | 13,800 | 3,157 |
| | | | | **3,157** |

**НИЙТ ДЇ Н: 5,448,622**

## НИЙТ БАРИЛГЫН ТОНОГ ТӨӨХӨРӨМЖИЙН ХЭРЭГЦЭЭ

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-051-08 | Цэвэр усны нөөцийн сав 24м3 3000x4000x2000 | ш | 1 | 34,869,700 | 34,869,700 |
| 18-060-04 | Хүйтэн усны өргөлтийн насос l-2.48м3/цаг, n-0.55квт, h-32,78м u-380в crn3-6 | ш | 1 | 2,820.740 | 2,820,740 |
| 18-060-04 | Хүйтэн усны өргөлтийн насос l-16.55м3/цаг, n-4.0квт, h-44.9м cr15-4 | ш | 1 | 8,911,760 | 8,911,760 |
| 18-060-04 | Галын усны өргөлтийн насос l-18м3/цаг, n-4.0квт, h-48.0м cr15-3 | ш | 1 | 8,738,860 | 8,738,860 |
| 17-080-04 | Галын усны даралтад сав 50л | ш | 1 | 199,800 | 199,800 |
| 18-060-04 | Галын усны сприклерийн туслах усны насос l-1.44л/сек. n-1.1квт, h-73.5м cr3-12 | ш | 1 | 3,611,140 | 3,611,140 |
| 18-060-04 | Галын усны сприклерийн насос l-14.29л/сек, n-5.5квт, h-73.8м cr15-6 | ш | 2 | 8,239,920 | 16,479,840 |
| 18-060-04 | Өргөлтийн насос kp150-a1 | ш | 1 | 1,856,150 | 1,856,150 |
| 17-080-04 | Бохир усны нөөцийн сав 0.95м3 | ш | 1 | 1,065,415 | 1,065,415 |
| | | | | | **78,553,405** |

## ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бї гд єртєг /тєгрєг/ |
|---|---|---|
| 1 | **Ажиллах хї чний зардал** | **277,959,060** |
| 2 | **Материал** | **424,822,709** |
| 3 | **Тээвэр** | **446,182** |
| 4 | **Машин ашиглалт** | **11,572,372** |
| | **Шууд зардлын дї н** | **714,800,324** |
| 5 | **Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/** | **102,672,198** |
| 6 | **Ашиг / 15%/** | **122,620,878** |
| | **Барилга угсралтын ажлын дї н** | **940,093,400** |
| 7 | **НЄАТ 10%** | **94,009,340** |
| 8 | **Нормчлолын сан 0.18%** | **1,692,168** |
| | **Дї н** | **1,035,794,908** |
| 9 | **Захиалагчийн техник хяналтын зардал** | **18,801,868** |
| 10 | **Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н** | **0** |
| 11 | **Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал** | **9,400,934** |
| | **Дї н** | **1,063,997,710** |
| 12 | **Магадлашгї й ажил 2 %** | **18,801,868** |
| 13 | **Бусад нэмэлт зардал** | **0** |
| | **Дї н** | **1,082,799,578** |

## ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр | Бї гд єртєг | Ажиллах хї чний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дотор гэрэлтї ї лэгчийн ажил | 940,093,400 | 277,959,060 | 424,822,709 | 11,572,372 | 446,182 | 102,672,198 | 122,620,878 |
| | **НИЙТ ДЇ Н:** | 940,093,400 | 277,959,060 | 424,822,709 | 11,572,372 | 446,182 | 102,672,198 | 122,620,878 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

### ДОТОР ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 38-530-13 | Ерєнхий оролтын самбар тоноглолын хамт угсрах ЕОС-1 1800*800*400 | ш | 1 | 3.7 / 2 | 7.03 / .83 | 7.03 / .83 | 10236 / 7974 | 71959 / 6618 | 78,578 |
| 38-530-04 | Ерєнхий хувиарлах самбар тоноглолын хамт угсрах ЕХС | ш | 2 | 3.6 / 2 | 2.64 / .18 | 5.28 / .36 | 10118 / 7974 | 53423 / 2871 | 56,294 |
| 38-530-13 | Автомат сэлгэн залгагчиай хувиарлах самбар тоноглолын хамт угсрах АВР-ХС | ш | 1 | 3.7 / 2 | 7.03 / .83 | 7.03 / .83 | 10236 / 7974 | 71959 / 6618 | 78,578 |
| 38-530-04 | Гэрэлтї ї лэгчийн самбар тоноглолын хамт угсрах ГС-01 | ш | 1 | 3.6 / 2 | 2.64 / .18 | 2.64 / .18 | 10118 / 7974 | 26712 / 1435 | 28,147 |
| 38-530-04 | Ослын гэрэлтї ї лгийн самбар тоноглолын хамт угсрах ОГС | ш | 1 | 3.6 / 2 | 2.64 / .18 | 2.64 / .18 | 10118 / 7974 | 26712 / 1435 | 28,147 |
| 38-530-04 | Давхарын нэгдсэн самбар тоноглолын хамт угсрах | ш | 12 | 3.6 / 2 | 2.64 / .18 | 31.68 / 2.16 | 10118 / 7974 | 320538 / 17224 | 337,762 |
| 38-530-04 | Холбооны самбар тоноглолын хамт угсрах | ш | 1 | 3.6 / 2 | 2.64 / .18 | 2.64 / .18 | 10118 / 7974 | 26712 / 1435 | 28,147 |
| 38-530-04 | Галын усны удирдлагын самбар угсрах | ш | 1 | 3.6 / 2 | 2.64 / .18 | 2.64 / .18 | 10118 / 7974 | 26712 / 1435 | 28,147 |
| 38-530-04 | Цэвэр усны удирдлагын самбар угсрах | ш | 1 | 3.6 / 2 | 2.64 / .18 | 2.64 / .18 | 10118 / 7974 | 26712 / 1435 | 28,147 |
| 38-530-04 | Бохир усны удирдлагын самбар угсрах. | ш | 1 | 3.6 / 2 | 2.64 / .18 | 2.64 / .18 | 10118 / 7974 | 26712 / 1435 | 28,147 |
| 38-530-04 | Лифтны удирдлагын самбар угсрах. | ш | 4 | 3.6 / 2 | 2.64 / .18 | 10.56 / .72 | 10118 / 7974 | 106846 / 5741 | 112,587 |
| 38-470-04 | Автомат хайрцаг тоноглолын хамт угсрах | ком | 71 | 3.4 / 2 | 3.65 / .00 | 259.15 / .21 | 9883 / 7974 | 2561179 / 1698 | 2,562,878 |
| 20-250-05 | Таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бї рхї ї лтэй ЛЕД гэрэлтї ї лэгч угсрах | ширхэг | 14 | 3.6 / 2 | 1.04 / .00 | 14.56 / .04 | 10118 / 7974 | 147318 / 335 | 147,653 |
| 20-250-05 | Хананд тоноглох толины гэрэлтї ї лэгч угсрах. | ширхэг | 65 | 3.6 / 2 | 1.04 / .00 | 67.6 / .2 | 10118 / 7974 | 683977 / 1555 | 685,532 |
| 20-260-04 | Таазанд тавих улайсах чийдэнтэй хєдєлгєєн мэдрэгчтэй гэрэлтї ї лэгч угсрах | ш | 77 | 2.8 / 2 | 1.38 / .00 | 106.26 / .08 | 9124 / 7974 | 969516 / 614 | 970,130 |
| 20-250-05 | Таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бї рхї ї лтэй ЛЕД чийдэнтэй компакт гэрэлтї ї лэгч угсрах | ширхэг | 93 | 3.6 / 2 | 1.04 / .00 | 96.72 / .28 | 10118 / 7974 | 978613 / 2225 | 980,838 |
| 20-250-05 | Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан 2D | ш | 71 | 3.6 / 2 | 1.04 / .00 | 73.84 / .21 | 10118 / 7974 | 747113 / 1698 | 748,812 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | флюоресфент чийдэнтэй компакт гэрэлтї ї лэгч угсрах | | | | | | | | |
| 20-260-04 | Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан 2D флюоресфент чийдэнтэй гэрэлтї ї лэгч | ш | 29 | 2.8 / 2 | 1.38 / .00 | 40.02 / .03 | 9124 / 7974 | 365142 / 231 | 365,374 |
| 20-250-12 | Таазнаас дї ї жилж тоноглох гэрэлтї ї лэгч / патрон/ тавих | ширхэг | 264 | 3.0 / 2 | .7 / .01 | 184.8 / 1.58 | 9412 / 7974 | 1739338 / 12631 | 1,751,968 |
| 20-260-04 | Хананд тоноглол led чийдэнтэй гэрэлтї ї лэгч угсрах | ш | 58 | 2.8 / 2 | 1.38 / .00 | 80.04 / .06 | 9124 / 7974 | 730285 / 462 | 730,747 |
| 38-520-37 | Єєр дээрээ тог баригчтай хананд буюу таазнаас дї ї жилж тоноглох аваарийн ї еийн ГАРАХ гэрэлтї ї лэгч угсрах | ш | 14 | 3.0 / 2 | 1.31 / .02 | 18.34 / .28 | 9412 / 7974 | 172616 / 2233 | 174,849 |
| 20-260-04 | Хананд тоноглох еер дээрээ тог баригчтай аваарын уеийн ослын гэрэлтї ї лэгч угсрах | ш | 16 | 2.8 / 2 | 1.38 / .00 | 22.08 / .02 | 9124 / 7974 | 201458 / 128 | 201,586 |
| 20-230-05 | Далд угсрах 1 даралтад унтраалга тавих 10а 220в | ширхэг | 178 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | 37.38 / .71 | 9412 / 7974 | 351821 / 5677 | 357,498 |
| 20-230-05 | Далд угсрах 2 даралтад унтраалга тавих 10а 220в | ширхэг | 177 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | 37.17 / .71 | 9412 / 7974 | 349844 / 5646 | 355,490 |
| 20-230-05 | Далд угсрах 3 даралтад унтраалга тавих 10а 220в | ширхэг | 65 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | 13.65 / .26 | 9412 / 7974 | 128474 / 2073 | 130,547 |
| 38-520-39 | Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга тавих 10А 220В | ш | 2 | 3.0 / 2 | .25 / .03 | .5 / .06 | 9412 / 7974 | 4706 / 478 | 5,184 |
| 20-230-06 | Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёрлосон даралттай унтраалга тавих 10А 220В | ширхэг | 2 | 3.0 / 2 | .46 / .00 | .91 / .01 | 9412 / 7974 | 8584 / 48 | 8,632 |
| 20-230-10 | Газардуулгын контакттай 2 залгууртай розетка тавих | ширхэг | 130 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | 27.3 / .13 | 9412 / 7974 | 256948 / 1037 | 257,984 |
| 20-230-10 | Газардуулгын контакттай 2 залгууртай хоёрлосон розетка тавих | ширхэг | 575 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | 120.75 / .58 | 9412 / 7974 | 1136499 / 4585 | 1,141,084 |
| 20-230-11 | Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан 2 залгууртай лисваны рокетка тавих | ширхэг | 58 | 3.0 / 2 | .5 / .00 | 28.83 / .23 | 9412 / 7974 | 271310 / 1850 | 273,160 |
| 20-230-11 | Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан тагтай 2 залгууртай рокетка тавих | ширхэг | 120 | 3.0 / 2 | .5 / .00 | 59.64 / .48 | 9412 / 7974 | 561332 / 3828 | 565,159 |
| 20-210-04 | Утас салбарлах хайрцаг тавих | ш | 1700 | 3.3 / 2 | .17 / .14 | 283.9 / 238 | 9765 / 7974 | 2772284 / 1897812 | 4,670,096 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-310-08 | Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг угсрах | ш | 1250 | 3.0 / 2 | .65 / .07 | 812.5 / 87.5 | 9412 / 7974 | 7647250 / 697725 | 8,344,975 |
| 20-270-10 | Бууруулах трансформатор угсрах | ш | 3 | 3.9 / 2 | 1.53 / .24 | 4.59 / .72 | 10471 / 7974 | 48062 / 5741 | 53,803 |
| 20-170-05 | 1*4мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сї влэх ВВГ-400В | м | 115 | 2.8 / 2 | .08 / .04 | 9.2 / 4.14 | 9124 / 7974 | 83941 / 33012 | 116,953 |
| 20-170-05 | 1*6м2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сї влэх ВВГ-400В | м | 55 | 2.8 / 2 | .08 / .04 | 4.4 / 1.98 | 9124 / 7974 | 40146 / 15789 | 55,934 |
| 20-170-08 | 1*16мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сї влэх ВВГ-400В | м | 1850 | 2.8 / 2 | .14 / .08 | 255.3 / 148 | 9124 / 7974 | 2329357 / 1180152 | 3,509,509 |
| 20-170-07 | 1х35мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас ВВГ-400В | м | 1900 | 3.0 / 2 | .14 / .07 | 266 / 133 | 9412 / 7974 | 2503592 / 1060542 | 3,564,134 |
| 20-170-04 | 1*2.5 хєндлєн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сї влэх ПВ-400В | м | 38000 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 2546 / 1140 | 9124 / 7974 | 23229704 / 9090360 | 32,320,064 |
| 20-170-05 | 1*4мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сї влэх ПВ-400В | м | 4000 | 2.8 / 2 | .08 / .04 | 320 / 144 | 9124 / 7974 | 2919680 / 1148256 | 4,067,936 |
| 20-170-05 | 1*6м2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сї влэх ПВ-400В | м | 5000 | 2.8 / 2 | .08 / .04 | 400 / 180 | 9124 / 7974 | 3649600 / 1435320 | 5,084,920 |
| 20-170-06 | 1х10мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сї влэх ПВ-400В | м | 2500 | 3.0 / 2 | .11 / .61 | 275 / 1525 | 9412 / 7974 | 2588300 / 12160350 | 14,748,650 |
| 20-170-04 | 1*2.5 хєндлєн огтлолтой зэс голтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель | м | 15 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 1.01 / .45 | 9124 / 7974 | 9170 / 3588 | 12,758 |
| 20-170-05 | 1*4мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель | м | 100 | 2.8 / 2 | .08 / .04 | 8 / 3.6 | 9124 / 7974 | 72992 / 28706 | 101,698 |
| 20-170-05 | 1*6мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель | м | 305 | 2.8 / 2 | .08 / .04 | 24.4 / 10.98 | 9124 / 7974 | 222626 / 87555 | 310,180 |
| 20-170-06 | 1*10мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель | м | 2500 | 3.0 / 2 | .11 / .61 | 275 / 1525 | 9412 / 7974 | 2588300 / 12160350 | 14,748,650 |
| 20-170-08 | 1*16мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель | м | 900 | 2.8 / 2 | .14 / .08 | 124.2 / 72 | 9124 / 7974 | 1133201 / 574128 | 1,707,329 |
| 20-180-05 | Зэс дамжуулагчтай поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 4х150мм2 ВВГ 660В. | м | 185 | 2.6 / 2 | .13 / .01 | 24.05 / 1.85 | 8837 / 7974 | 212530 / 14752 | 227,282 |
| 20-180-05 | Зэс дамжуулагчтай поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 4х35мм2 ВВГ 660В | м | 1500 | 2.6 / 2 | .13 / .01 | 195 / 15 | 8837 / 7974 | 1723215 / 119610 | 1,842,825 |
| 38-250-05 | 10мм2 хї ртэл огтлолтой кабелийн судсанд тєгсгєвч шахах | ш | 48 | 4.0 / 2 | .12 / | 5.71 / .00 | 10589 / 7974 | 60484 / 38 | 60,523 |
| 38-250-06 | 16мм2 хї ртэл огтлолтой кабелийн судсанд | ш | 12 | 4.0 / 2 | .14 / | 1.7 / .00 | 10589 / 7974 | 18044 / 10 | 18,053 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | төгсгөвч шахах | | | | | | | | |
| 38-250-07 | 35мм2 хї ртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 48 | 4.0 / 2 | .17 / | 8.21 / .00 | 10589 / 7974 | 86915 / 38 | 86,953 |
| 20-160-13 | 20мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах | метр | 12000 | 3.0 / 2 | .08 / .05 | 996 / 564 | 9412 / 7974 | 9374352 / 4497336 | 13,871,688 |
| 20-160-13 | 25мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах | метр | 2500 | 3.0 / 2 | .08 / .05 | 207.5 / 117.5 | 9412 / 7974 | 1952990 / 936945 | 2,889,935 |
| 20-160-14 | 32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах | метр | 900 | 3.0 / 2 | .11 / .06 | 99 / 52.11 | 9412 / 7974 | 931788 / 415525 | 1,347,313 |
| 20-160-15 | 50мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах | метр | 500 | 3.0 / 2 | .14 / .04 | 72.5 / 18.95 | 9412 / 7974 | 682370 / 151107 | 833,477 |
| 20-150-08 | Төмөр хоолой д25мм | м | 110 | 3.0 / 2 | .56 / .01 | 61.6 / .55 | 9412 / 7974 | 579779 / 4386 | 584,165 |
| 20-150-08 | Төмөр хоолой д32мм | м | 900 | 3.0 / 2 | .56 / .01 | 504 / 4.5 | 9412 / 7974 | 4743648 / 35883 | 4,779,531 |
| 39-120-20 | Кабелийн хэвтээ тавиур угсрах 1000мм | 1 м | 7 | 4.5 / 2 | 1.48 / .09 | 10.36 / .63 | 11111 / 7974 | 115110 / 5024 | 120,134 |
| 39-120-20 | Кабелийн хэвтээ тавиур угсрах 500мм | 1 м | 24 | 4.5 / 2 | 1.48 / .09 | 35.52 / 2.16 | 11111 / 7974 | 394663 / 17224 | 411,887 |
| 39-120-20 | Кабелийн босоо тавиур угсрах 800мм | 1 м | 76 | 4.5 / 2 | 1.48 / .09 | 112.48 / 6.84 | 11111 / 7974 | 1249765 / 54542 | 1,304,307 |
| 38-350-22 | 8мм бөөрөнхий төмрөөр аянга хамгаалалт хийх | м | 370 | 3.3 / 2 | .71 / .01 | 262.7 / 2.59 | 9765 / 7974 | 2565266 / 20653 | 2,585,918 |
| 38-350-10 | 100мм2 хї ртэл огтлолтой газардуулгын дотор хї рээ угсрах 25*4мм | м | 140 | 3.4 / 2 | .23 / .01 | 32.2 / .78 | 9883 / 7974 | 318233 / 6252 | 324,484 |
| 38-350-16 | 160мм2 хї ртэл огтлолтой газардуулгын гадна хї рээ угсрах 40*4мм | м | 320 | 3.4 / 2 | .26 / .01 | 83.2 / 2.88 | 9883 / 7974 | 822266 / 22965 | 845,231 |
| 38-350-09 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L-4000мм | ш | 27 | 2.0 / 2 | .72 / .07 | 19.44 / 2.02 | 7974 / 7974 | 155015 / 16147 | 171,162 |
| 38-350-04 | Аянга хамгаалалтын буултын төмөр хөндийрї ї лэгч | ш | 200 | 2.0 / 2 | .72 / .02 | 144 / 3.56 | 7974 / 7974 | 1148256 / 28387 | 1,176,643 |
| 38-350-04 | Аянга авагчийг хөндийрї ї лэгч суурь | ш | 185 | 2.0 / 2 | .72 / .02 | 133.2 / 3.29 | 7974 / 7974 | 1062137 / 26258 | 1,088,395 |
| 01-060-01 | Газардуулгын шуудууг гараар ухах | м3 | 21.9 | 2.7 / 2 | 2.25 / | 49.31 / | 8981 / 7974 | 442873 / | 442,873 |
| 01-070-03 | Шуудууг эргї ї лж булах | м3 | 21.2 | 1.4 / 2 | 2.19 / | 46.47 / | 7111 / 7974 | 330421 / | 330,421 |

*Нийт Хї н/цаг:* 10080.61 / 6025.73

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 142,008,573 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 24,141,457 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 52,543,172 |
| *Нийт цалин:* | 218,693,203 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 29,523,582 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 29,742,276 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **277,959,060** |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| **Бї гд хї н/цаг:** ***10080.61 / 6025.73*** **Бї гд цалин:** | ***142,008,573*** |
| **Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:** | **24,141,457** |
| **Нэмэгдэл цалин 37%:** | **52,543,172** |
| **Нийт цалин:** | **218,693,203** |
| **Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:** | **29,523,582** |
| **Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** | **29,742,276** |
| **Ажиллах хї чний зардал:** | **277,959,060** |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

### ДОТОР ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-2822 | 50мм голчтой уян пластмассан хоолой | м | 5,344 | 515 | 2,752,160 | 0.22 | 25 | 3 | 553.86 | 3,066 |
| 3-6374 | Ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бї рхї ї лтэй гэрэлтї ї лэгч | ш | 30,500 | 14 | 427,000 | 0.07 | 25 | 3 | 553.86 | 969 |
| 3-6374 | Ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бї рхї ї лтэй лед чийдэнтэй компакт гэрэлтї ї лэгч | ш | 30,500 | 93 | 2,836,500 | 0.47 | 25 | 3 | 553.86 | 6,439 |
| 3-6422 | Ус чийгнээс хамгаалагдсан 2d флюоресфент чийдэнтэй | ш | 30,000 | 29 | 870,000 | 0.03 | 25 | 3 | 553.86 | 402 |
| 3-6374 | Ус чийгнээс хамгаалагдсан 2d флюоресфент чийдэнтэй компакт гэрэлтї ї лэгч | ш | 29,000 | 71 | 2,059,000 | 0.85 | 25 | 3 | 553.86 | 11,797 |
| 3-6514 | Утас салбарлах хайрцаг | ш | 4,500 | 1700 | 7,650,000 | 3.4 | 25 | 2 | 415.02 | 35,277 |
| 3-6514 | Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг | ш | 700 | 1250 | 875,000 | 2.5 | 25 | 2 | 415.02 | 25,939 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 11,000 | 8.58 | 94,394 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 108 |
| 3-6374 | Таазнаас дї ї жилж тоноглох гэрэлтї ї лэгч / патрон/ | ш | 12,300 | 264 | 3,247,200 | 3.17 | 25 | 3 | 553.86 | 43,866 |
| 2-2322 | Тємєр хоолой д-32мм | м | 14,183 | 918 | 13,019,994 | 1.95 | 25 | 3 | 553.86 | 26,948 |
| 2-2322 | Тємєр хоолой д-25мм | м | 10,970 | 112.2 | 1,230,834 | 0.24 | 25 | 3 | 553.86 | 3,294 |
| 2-0479 | Тємєр хоолойн муфт ф32 | ш | 280 | 250 | 70,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 103 |
| 2-0479 | Тємєр хоолойн муфт ф25 | ш | 280 | 30 | 8,400 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 12 |
| 1-5093 | Тємєр хоолойны булан ф32 | ш | 360 | 300 | 108,000 | 0.17 | 25 | 2 | 415.02 | 1,759 |
| 1-5093 | Тємєр хоолойны булан ф25 | ш | 360 | 40 | 14,400 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 234 |
| 3-4119 | Тєгсгєвч dt-10 | ш | 864 | 48 | 41,472 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 349 |
| 3-4124 | Тєгсгєвч dt-35 | ш | 1,620 | 48 | 77,760 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 10 |
| 3-4122 | Тєгсгєвч jg-16 | ш | 950 | 12 | 11,400 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 2-2819 | Хуванцар хоолой ф25мм | м | 1,200 | 2525 | 3,030,000 | 0.38 | 25 | 3 | 553.86 | 5,244 |
| 3-3665 | Хувиарлах самбар тоноглолын хамт tc Ip31 1800x800x400 | ш | 2,390,160 | 2 | 4,780,320 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 249 |
| 2-2676 | Холбох муфт ф32 | ш | 420 | 500 | 210,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 135 |
| 2-2676 | Холбох муфт ф25 | ш | 330 | 1400 | 462,000 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 378 |
| 2-2676 | Холбох муфт ф20мм | ш | 250 | 5700 | 1,425,000 | 0.15 | 25 | 2 | 415.02 | 1,538 |
| 2-2676 | Холбох муфт ф50мм | ш | 560 | 150 | 84,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 40 |
| 3-3665 | Холбооны самбар тоноглолын хамт Ip67 1050x650x230 | ш | 2,204,090 | 1 | 2,204,090 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 125 |
| 1-5093 | Хоолойны булан ф32 | ш | 280 | 580 | 162,400 | 0.33 | 25 | 2 | 415.02 | 3,400 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5093 | Хоолойны булан ф25 | ш | 200 | 1900 | 380,000 | 1.07 | 25 | 2 | 415.02 | 11,138 |
| 1-5093 | Хоолойны булан ф20 | ш | 180 | 7500 | 1,350,000 | 4.24 | 25 | 2 | 415.02 | 43,966 |
| 1-5093 | Хоолойны булан ф50 | ш | 400 | 170 | 68,000 | 0.1 | 25 | 2 | 415.02 | 997 |
| 3-6422 | Хананд тоноглол led чийдэнтэй гэрэлтї ї лэгч | ш | 30,000 | 58 | 1,740,000 | 0.06 | 25 | 3 | 553.86 | 803 |
| 3-6374 | Хананд тоноглох толины гэрэлтї ї лэгч | ш | 29,800 | 65 | 1,937,000 | 0.39 | 25 | 3 | 553.86 | 5,400 |
| 3-5118 | Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёрлосон даралттай унтраалга 10а 220в | ш | 5,500 | 2 | 11,000 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 2 |
| 3-5117 | Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга 10а 220в | ш | 4,500 | 2 | 9,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 21 |
| 3-6422 | Хєдєлгєєн мэдрэгчтэй гэрэлтї ї лэгч | ш | 34,560 | 77 | 2,661,120 | 0.08 | 25 | 3 | 553.86 | 1,066 |
| 1-0060 | Цайрдсан боолт | кг | 2,500 | 7.14 | 17,850 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 84 |
| 3-5202 | Шугамын автомат ва47-100 1р/16а-д | ш | 17,100 | 1 | 17,100 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 8 |
| 3-5202 | Шугамын автомат ва47-100 3р/25а-д | ш | 49,950 | 2 | 99,900 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 16 |
| 3-5202 | Шугамын автомат ва47-100 3р/20а-д | ш | 49,950 | 3 | 149,850 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 24 |
| 3-5202 | Шугамын автомат ва47-100 2р/20а | ш | 32,850 | 1 | 32,850 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 8 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 12.58 | 58,698 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 151 |
| 1-0085 | Эрэг боолт | кг | 8,500 | 2.6 | 22,100 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 30 |
| 1-0744 | Буултын тємєр хєндийрї ї лэгч | кг | 2,300 | 380 | 874,000 | 0.38 | 25 | 1 | 314.1 | 2,984 |
| 3-3265 | Бууруулах хувьсгуур (трансформатор) | ш | 750,000 | 3 | 2,250,000 | 0.12 | 25 | 2 | 415.02 | 1,245 |
| 1-0714 | Булан тємєр 50*50*5мм | кг | 3,650 | 305.1 | 1,113,615 | 0.31 | 25 | 1 | 314.1 | 2,396 |
| 1-3824 | Бэхэлгээ тємєр | кг | 12,000 | 37 | 444,000 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 434 |
| 3-4640 | Бэхэлгээний дэгээ кн 18 | ш | 350 | 14 | 4,900 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 164 |
| 3-3737 | Автомат сэлгэн залгагчиай хувиарлах самбар тоноглолын хамт авр-хс | ш | 5,780,270 | 1 | 5,780,270 | 0.18 | 25 | 2 | 415.02 | 1,888 |
| 3-3665 | Автомат хайрцаг тоноглолын хамт Ip31 252x398x102 | ш | 312,310 | 71 | 22,174,010 | 0.85 | 25 | 2 | 415.02 | 8,840 |
| 3-5059 | Ачаалал таслагч вн-32 4р/63а | ш | 19,350 | 4 | 77,400 | 0.3 | 25 | 2 | 415.02 | 3,113 |
| 3-5059 | Ачаалал таслагч вн-32 2р/50а | ш | 13,300 | 4 | 53,200 | 0.3 | 25 | 2 | 415.02 | 3,113 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 2,000 | 10.7 | 21,400 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 87 |
| 1-0744 | Аянга авагчийг хєндийрї ї лэгч суурь | кг | 2,100 | 351.5 | 738,150 | 0.35 | 25 | 1 | 314.1 | 2,760 |
| 1-0744 | Газардуулгын шин | кг | 1,850 | 526.2 | 973,470 | 0.53 | 25 | 1 | 314.1 | 4,132 |
| 1-0744 | Газардуулгын шин д-8мм | кг | 1,280 | 333 | 426,240 | 0.33 | 25 | 1 | 314.1 | 2,615 |
| 3-5470 | Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан тагтай 2 залгууртай рокетка тавих | ш | 17,500 | 120 | 2,100,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 125 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5470 | Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан 2 залгууртай лисваны рокетк | ш | 7,800 | 58 | 452,400 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 60 |
| 3-5470 | Газардуулгын контакттай 2 залгууртай розетка | ш | 4,500 | 130 | 585,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 135 |
| 3-5470 | Газардуулгын контакттай 2 залгууртай хоёрлосон розетка | ш | 9,500 | 575 | 5,462,500 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 597 |
| 3-3665 | Гэрэлтї ї лгийн самбар тоноглолын хамт Ip67 1050x650x230 | ш | 2,233,295 | 1 | 2,233,295 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 125 |
| 3-3665 | Давхарын нэгдсэн самбар тоноглолын хамт Ip31 1000x960x157 | ш | 1,629,525 | 12 | 19,554,300 | 0.14 | 25 | 2 | 415.02 | 1,494 |
| 3-2828 | Зэс дамжуулагчтай поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 4x150мм2 ввг 660в | м | 256,500 | 188.7 | 48,401,550 | 0.32 | 25 | 2 | 415.02 | 3,328 |
| 3-2828 | Зэс дамжуулагчтай поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 4x35мм2 ввг 660в | м | 45,810 | 1530 | 70,089,300 | 2.6 | 25 | 2 | 415.02 | 26,987 |
| 3-4059 | Кабелийн тавиур булан в-500мм | ш | 16,200 | 4 | 64,800 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 208 |
| 3-4059 | Кабелийн тавиур булан 1000мм | ш | 19,830 | 1 | 19,830 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 52 |
| 1-3826 | Кабелийн хэвтээ тавиур 500мм | м | 65,780 | 24 | 1,578,720 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 60 |
| 1-3826 | Кабелийн хэвтээ тавиур 1000мм | м | 85,600 | 7 | 599,200 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 18 |
| 1-3826 | Кабелийн босоо тавиур 800мм | м | 96,740 | 76 | 7,352,240 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 191 |
| 3-4484 | Патрон | ш | 650 | 264 | 171,600 | 1.35 | 25 | 2 | 415.02 | 14,038 |
| 3-6422 | Ослын гэрэлтї ї лэгч | ш | 65,000 | 16 | 1,040,000 | 0.02 | 25 | 3 | 553.86 | 222 |
| 3-3665 | Ослын гэрэлтї ї лгийн самбар тоноглолын хамт Ip54 850x650x230 | ш | 2,334,450 | 1 | 2,334,450 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 125 |
| 3-3737 | Оролтын самбар тоноглолын хамт Ip31 еос-1 1800*800*400 | ш | 7,347,960 | 1 | 7,347,960 | 0.18 | 25 | 2 | 415.02 | 1,888 |
| 3-6361 | Єєр дээрээ тог баригчтай хананд буюу таазнаас дї ї жилж тоноглох аваарийн ї ийн гарах гэрэлтї ї лэгч | ш | 65,000 | 14 | 910,000 | 0.18 | 25 | 3 | 553.86 | 2,520 |
| 3-5118 | 1 даралтад унтраалга 10а 220в | ш | 7,500 | 178 | 1,335,000 | 0.18 | 25 | 2 | 415.02 | 1,847 |
| 3-2820 | 1*2,5мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель | м | 1,290 | 15.45 | 19,931 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 16 |
| 3-2825 | 1*16мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель | м | 7,290 | 918 | 6,692,220 | 0.79 | 25 | 2 | 415.02 | 8,191 |
| 3-2825 | 1*16мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас ввг-400в | м | 7,290 | 1887 | 13,756,230 | 1.62 | 25 | 2 | 415.02 | 16,838 |
| 3-2820 | 1*10мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель | м | 4,500 | 2575 | 11,587,500 | 0.26 | 25 | 2 | 415.02 | 2,672 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2820 | 1*6мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой дулааند тэсвэртэй кабель | м | 1,980 | 314.15 | 622,017 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 326 |
| 3-2820 | 1*4мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой дулааند тэсвэртэй кабель | м | 1,980 | 103 | 203,940 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 107 |
| 3-2820 | 1х6м2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас ввг-400в | м | 2,079 | 56.65 | 117,775 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 59 |
| 3-2820 | 1х6м2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас пв-400в | м | 2,160 | 5150 | 11,124,000 | 0.52 | 25 | 2 | 415.02 | 5,343 |
| 3-2820 | 1х4мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас ввг-400в | м | 930 | 118.45 | 110,159 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 123 |
| 3-2820 | 1х4мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас пв-400в | м | 1,980 | 4120 | 8,157,600 | 0.41 | 25 | 2 | 415.02 | 4,275 |
| 3-2820 | 1х2.5 хєндлєн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас пв-400в | м | 1,260 | 39140 | 49,316,400 | 3.91 | 25 | 2 | 415.02 | 40,610 |
| 3-2824 | 1х35мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас ввг-400в | м | 12,573 | 1938 | 24,366,474 | 1.12 | 25 | 2 | 415.02 | 11,662 |
| 3-2820 | 1х10мм2 хєндлєн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас пв-400в | м | 5,100 | 2575 | 13,132,500 | 0.26 | 25 | 2 | 415.02 | 2,672 |
| 3-5118 | 3 даралтад унтраалга 10а 220в | ш | 12,200 | 65 | 793,000 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 674 |
| 2-2819 | 32мм голчтой уян пластмассан хоолой | м | 3,656 | 927 | 3,389,112 | 0.14 | 25 | 3 | 553.86 | 1,925 |
| 3-5118 | 2 даралтад унтраалга 10а 220в | ш | 9,500 | 177 | 1,681,500 | 0.18 | 25 | 2 | 415.02 | 1,836 |
| 2-2819 | 20мм голчтой уян пластмассан хоолой | м | 1,366 | 12360 | 16,883,760 | 1.85 | 25 | 3 | 553.86 | 25,671 |
| | | | | | **424,822,709** | | | | | **446,182** |

**НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:** **424,822,709** **446,182**

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

### ДОТОР ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГЧИЙН АЖИ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 70.22 | 40,590 | 2,850,392 |
| 2028 | Автокран 5тн | 146.61 | 59,489 | 8,721,980 |
| | | | | **11,572,372** |
| | | | **НИЙТ ДЇ Н:** | **11,572,372** |

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|---|---|---|
| 1 | **Ажиллах хүчний зардал** | **66,839,242** |
| 2 | **Материал** | **121,957,550** |
| 3 | **Тээвэр** | **121,699** |
| 4 | **Машин ашиглалт** | **1,759,872** |
| | **Шууд зардлын дүн** | **190,678,364** |
| 5 | **Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/** | **24,689,003** |
| 6 | **Ашиг / 15%/** | **32,305,105** |
| | **Барилга угсралтын ажлын дүн** | **247,672,471** |
| 7 | **Тоног төхөөрөмжийн үнэ** | **3,650,000** |
| | **Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн** | **251,322,471** |
| 8 | **НӨАТ 10%** | **25,132,247** |
| 9 | **Нормчлолын сан 0.18%** | **452,380** |
| | **Дүн** | **276,907,099** |
| 10 | **Захиалагчийн техник хяналтын зардал** | **5,026,449** |
| 11 | **Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн** | **0** |
| 12 | **Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал** | **2,513,225** |
| | **Дүн** | **284,446,773** |
| 13 | **Магадлашгүй ажил 2 %** | **5,026,449** |
| 14 | **Бусад нэмэлт зардал** | **0** |
| | **Дүн** | **289,473,223** |

## ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр | Бї гд єртєг | Ажиллах хї чний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хяналтын систем | 17,597,712 | 861,212 | 14,114,464 | 552 | 8,016 | 318,114 | 2,295,354 |
| 2 | Галын дохиолол систем | 65,844,730 | 18,472,561 | 31,935,582 | 0 | 24,770 | 6,823,373 | 8,588,443 |
| 3 | Бусад материал тоног тєхєєрємж | 91,229,112 | 31,639,683 | 34,292,336 | 1,681,764 | 28,850 | 11,687,030 | 11,899,449 |
| 4 | Мэдээлэл холбоо суурин сї лжээ /Телефон интернэт,IPTB/ | 61,915,624 | 12,664,896 | 36,377,000 | 66,516 | 53,116 | 4,678,145 | 8,075,951 |
| 5 | Орцын дуудлагын систем | 11,085,294 | 3,200,890 | 5,238,168 | 11,040 | 6,947 | 1,182,341 | 1,445,908 |
| | **НИЙТ ДЇ Н:** | 247,672,471 | 66,839,242 | 121,957,550 | 1,759,872 | 121,699 | 24,689,003 | 32,305,105 |

# ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО СУУРИН СЇ ЛЖЭЭ /ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЭТ,IPTB/

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 40-460-08 | Гурвалсан ї йлчилгээний тєхєєрємж /MDU-32/ | ш | 3 | 4.0 / 2 | .92 / | 2.75 / | 10589 / 7974 | 29099 / | 29,099 |
| 40-480-05 | Телефон розетка | ш | 182 | 3.1 / 2 | .33 / | 60.42 / | 9530 / 7974 | 575841 / | 575,841 |
| 40-480-05 | КаТВ-ийн розетка | ш | 182 | 3.1 / 2 | .33 / | 60.42 / | 9530 / 7974 | 575841 / | 575,841 |
| 40-250-05 | Ханын бокс байрлуулах 80*80мм | ш | 250 | 3.0 / 2 | .47 / | 118.5 / | 9412 / 7974 | 1115322 / | 1,115,322 |
| 40-480-05 | Сї лжээний хэрэглэгчийн розетка RJ45 | ш | 185 | 3.1 / 2 | .33 / | 61.42 / | 9530 / 7974 | 585333 / | 585,333 |
| 40-460-07 | Компьютерийн сї лжээний сэлгэгч/swltch/ 4port | ш | 60 | 4.0 / 2 | .98 / | 58.68 / | 10589 / 7974 | 621363 / | 621,363 |
| 40-440-04 | Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тус,ПВ бї рхї ї лтэй 8 судастай UTP 4x0.2x0,5мм | 100м | 60 | 3.7 / 2 | 3.62 / | 217.08 / | 10236 / 7974 | 2222031 / | 2,222,031 |
| 40-460-07 | Home gateway /8 гаралтай/ | ш | 72 | 4.0 / 2 | .98 / | 70.42 / | 10589 / 7974 | 745635 / | 745,635 |

*Нийт Хї н/цаг:* 649.69 /

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 6,470,463 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 1,099,979 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 2,394,071 |
| *Нийт цалин:* | 9,964,513 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 1,345,209 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,355,174 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **12,664,896** |

## ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 40-500-08 | Хяналтын IP камер | ш | 15 | 4.0 / 2 | .56 / | 8.34 / | 10589 / 7974 | 88312 / | 88,312 |
| 40-630-05 | Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хї лээн авах станц NVR | 1 станц | 1 | 4.2 / 2 | 7.67 / | 7.67 / | 10798 / 7974 | 82821 / | 82,821 |
| 40-500-08 | Ажиглалтын дурангын дэлгэц комьпютерийн хамт | ш | 1 | 4.0 / 2 | .56 / | .56 / | 10589 / 7974 | 5887 / | 5,887 |
| 40-440-04 | Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус,ПВ бї рхї ї лтэй 8 судастай UTP CAT.5e 4x0.2x0,5мм | 100м | 6 | 3.7 / 2 | 3.62 / | 21.71 / | 10236 / 7974 | 222203 / | 222,203 |
| 40-460-07 | Компьютерийн сї лжээний сэлгэгч/swltch/ POE 16port | ш | 3 | 4.0 / 2 | .98 / | 2.93 / | 10589 / 7974 | 31068 / | 31,068 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-460-08 | Компьютерийн сї лжээний сэлгэгч /Swltch 8 port/ | ш | 1 | 4.0 / 2 | .92 / | .92 / | 10589 / 7974 | 9700 / | 9,700 |

*Нийт Хї н/цаг:* 42.12 /

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 439,991 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 74,798 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 162,797 |
| *Нийт цалин:* | 677,586 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 91,474 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 92,152 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **861,212** |

**ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ СИСТЕМ**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 40-370-06 | 121 чиглэл янах автомат залгуур бї хий галын дохиололын хї лээн авах станц | ком | 1 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 1.04 / | 11634 / 7974 | 12123 / | 12,123 |
| 40-280-04 | Галын утааны оптик электрон мэдрэгчтэй хаягтай мэдээлэгч | ш | 267 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 277.68 / | 11634 / 7974 | 3230529 / | 3,230,529 |
| 40-280-05 | Галын дулаан оптик электрон мэдрэгчтэй хаягтай мэдээлэгч | ш | 82 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 85.28 / | 11634 / 7974 | 992148 / | 992,148 |
| 40-330-04 | Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч | ш | 15 | 4.9 / 2 | 13.57 / | 203.55 / | 11530 / 7974 | 2346932 / | 2,346,932 |
| 40-360-05 | 80 дб хї ртэл авиа ї ї сгэх чадалтай тї гшї ї рийн дуут дохио єсгєгч | ш | 25 | 4.0 / 2 | 3.12 / | 78.05 / | 10589 / 7974 | 826471 / | 826,471 |
| 40-510-05 | Зэс дамжуулагчтай ПЭ мусгаарлагчтай алд тэсвэртэй бї рээстэй утас 2x2x1. | 100м | 32 | 2.1 / 2 | 6.23 / | 199.3 / | 8118 / 7974 | 1617885 / | 1,617,885 |
| 40-330-04 | ГДДС | ш | 2 | 4.9 / 2 | 13.57 / | 27.14 / | 11530 / 7974 | 312924 / | 312,924 |
| 39-110-16 | Тэжээлийн блок | шир | 4 | 6.0 / 2 | 1.43 / .84 | 5.72 / 3.36 | 12549 / 7974 | 71780 / 26793 | 98,573 |

*Нийт Хї н/цаг:* 877.76 / 3.36

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 9,437,584 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 1,604,389 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 3,491,906 |
| *Нийт цалин:* | 14,533,880 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 1,962,074 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,976,608 |

# ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ОРЦЫН ДУУДЛАГЫН СИСТЕМ**

***Ажиллах хї чний зардал:*** **18,472,561**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 40-370-06 | Орцны дуудлагын блок | ш | 1 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 1.04 / | 11634 / 7974 | 12123 / | 12,123 |
| 40-370-06 | Орцны дуут дуудлагын харилцуур | ком | 72 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 75.02 / | 11634 / 7974 | 872829 / | 872,829 |
| 40-530-07 | Орцны дуудлагын автомат удирдлагатай хаалганы электрон цоож | ш | 2 | 3.7 / 2 | 2.77 / | 5.54 / | 10236 / 7974 | 56707 / | 56,707 |
| 40-490-07 | Орцны дуудлагын удирдлагын самбар | ш | 2 | 2.5 / 2 | .64 / | 1.28 / | 8693 / 7974 | 11110 / | 11,110 |
| 40-370-06 | Блок комдаци /БК/ | ш | 15 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 15.63 / | 11634 / 7974 | 181839 / | 181,839 |
| 40-560-05 | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас /ердийн/ 1х2х.0.7 | 100м | 10 | 2.1 / 2 | 6.17 / | 61.68 / | 8118 / 7974 | 500718 / | 500,718 |

*Нийт Хї н/цаг:* 160.19 /

*Ї ндсэн цалин:* 1,635,327

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 278,006

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 605,071

*Нийт цалин:* 2,518,403

*Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* 339,984

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 342,503

***Ажиллах хї чний зардал:*** **3,200,890**

**БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТЄХЄЄРЄМЖ**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 20-160-13 | 16мм голчтой хуванцар хоолой угсрах | метр | 5000 | 3.0 / 2 | .08 / .05 | 415 / 235 | 9412 / 7974 | 3905980 / 1873890 | 5,779,870 |
| 20-160-13 | 25мм голчтой хуванцар хоолой угсрах | метр | 6000 | 3.0 / 2 | .08 / .05 | 498 / 282 | 9412 / 7974 | 4687176 / 2248668 | 6,935,844 |
| 20-160-15 | 50мм голчтой хуванцар хоолой угсрах | метр | 250 | 3.0 / 2 | .14 / .04 | 36.25 / 9.48 | 9412 / 7974 | 341185 / 75554 | 416,739 |
| 40-250-05 | Давхрын самбар 500*600*130 | ш | 12 | 3.0 / 2 | .47 / | 5.69 / | 9412 / 7974 | 53535 / | 53,535 |
| 20-270-04 | Айлын холбооны самбар | ш | 75 | 3.6 / 2 | 3.71 / .02 | 278.25 / 1.5 | 10118 / 7974 | 2815334 / 11961 | 2,827,294 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-110-20 | Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гї йдэл хї чдэл баригч | шир | 1 | 6.0 / 2 | 1.43 / .41 | 1.43 / .41 | 12549 / 7974 | 17945 / 3269 | 21,214 |
| 40-250-05 | Холбоо дохиололын техееремжVVдийн цуглуулгын темер шкаф буюу Rack | ш | 1 | 3.0 / 2 | .47 / | .47 / | 9412 / 7974 | 4461 / | 4,461 |
| 38-350-13 | Кабелт тавиур 150x100x300 | м | 48 | 3.4 / 2 | .26 / .01 | 12.48 / .29 | 9883 / 7974 | 123340 / 2335 | 125,675 |

*Нийт Хї н/цаг:* 1247.57 / 528.68

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 16,164,633 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 2,747,988 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 5,980,914 |
| *Нийт цалин:* | 24,893,535 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 3,360,627 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 3,385,521 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **31,639,683** |

**Бї гд хї н/цаг:** ***2977.34 / 532.04***

| | |
|---|---|
| **Бї гд цалин:** | ***34,147,998*** |
| **Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:** | **5,805,160** |
| **Нэмэгдэл цалин 37%:** | **12,634,759** |
| **Нийт цалин:** | **52,587,917** |
| **Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:** | **7,099,369** |
| **Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** | **7,151,957** |
| **Ажиллах хї чний зардал:** | **66,839,242** |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

### МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО СУУРИН СЇ ЛЖЭЭ /ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЭТ,IPTB/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | Сї лжээний хэрэглэгчийн розетка rj45 | ш | 15,000 | 185 | 2,775,000 | 0.1 | 25 | 2 | 415.02 | 990 |
| | Телефон розетка | ш | 9,500 | 182 | 1,729,000 | 0.09 | 25 | 2 | 415.02 | 974 |
| 3-1098 | Ханын бокс 80*80мм | ш | 5,200 | 250 | 1,300,000 | 0.13 | 25 | 2 | 415.02 | 1,297 |
| | Гурвалсан ї йлчилгээний төхєєрємж /mdu-32/ | ш | 432,000 | 3 | 1,296,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 107 |
| | Задгай зэс дамжуулагчтай пэ тус,пв бї рхї ї лтэй 8 судастай utp 4x0.2x0,5мм | 100м | 110,000 | 60 | 6,600,000 | 4.64 | 25 | 2 | 415.02 | 48,184 |
| | Кабелийн телевизийн хэрэглэгчийн розетка | ш | 16,500 | 182 | 3,003,000 | 0.09 | 25 | 2 | 415.02 | 974 |
| | Компьютерийн сї лжээний сэлгэгч/swltch/ 4port | ш | 87,900 | 60 | 5,274,000 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 268 |
| | Home gateway /8 гаралтай/ | ш | 200,000 | 72 | 14,400,000 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 321 |
| | | | | | **36,377,000** | | | | | **53,116** |

### ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | Эксцентр эрэг | ш | 250 | 60 | 15,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 30 |
| 3-4102 | Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хї лээн авах станц nVr | ком | 1,889,404 | 1 | 1,889,404 | 0.2 | 25 | 2 | 415.02 | 2,075 |
| Т/Т | Ажиглалтын дурангын дэлгэц комьпютерийн хамт | ш | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 4 |
| | Зэс дамжуулагчтай пэ тус,пв бї рхї ї лтэй 8 судастай utp cat.5e 4x0.2x0,5мм | 100м | 110,000 | 6 | 660,000 | 0.46 | 25 | 2 | 415.02 | 4,818 |
| | Компьютерийн сї лжээний сэлгэгч /swltch 8 port/ | ш | 87,900 | 1 | 87,900 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 4 |
| | Компьютерийн сї лжээний сэлгэгч/swltch/ 16port | ш | 187,520 | 3 | 562,560 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 13 |
| | Ip камер | ш | 726,640 | 15 | 10,899,600 | 0.1 | 25 | 2 | 415.02 | 1,071 |
| | | | | | **14,114,464** | | | | | **8,016** |

### ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ СИСТЕМ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80 дб хї ртэл авиа ї ї сгэх чадалтай тї гшї ї рийн дуут дохио єсгєгч | ш | 46,880 | 25 | 1,172,000 | 0.13 | 25 | 2 | 415.02 | 1,338 |
| | Тэжээлийн блок | ш | 140,640 | 4 | 562,560 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 357 |
| | Галын утааны оптик электрон мэдрэгчтэй хаягтай мэдээлэгч | ш | 76,766 | 267 | 20,496,522 | 0.46 | 25 | 2 | 415.02 | 4,765 |
| | Галын дулаан оптик электрон мэдрэгчтэй хаягтай мэдээлэгч | ш | 70,200 | 82 | 5,756,400 | 0.85 | 25 | 2 | 415.02 | 8,780 |
| | Гараар удирдах галын дохиололн мэдээлэгч | ш | 69,500 | 15 | 1,042,500 | 0.08 | 25 | 2 | 415.02 | 803 |
| | Гддс | ш | 45,000 | 2 | 90,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 107 |
| | Зэс дамжуулагчтай пэ мусгаарлагчай алд тэсвэртэй бї рээстэй утас 2х2х1 | 100м | 77,000 | 32 | 2,464,000 | 0.83 | 25 | 2 | 415.02 | 8,566 |
| | 121 чиглэл янах автомат залгуур бї хий галын дохиололын хї лээн авах станц | ш | 351,600 | 1 | 351,600 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 54 |
| | | | | | **31,935,582** | | | | | **24,770** |

## ОРЦЫН ДУУДЛАГЫН СИСТЕМ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | Блок комдаци /бк/ | ш | 85,000 | 15 | 1,275,000 | 0.08 | 25 | 2 | 415.02 | 803 |
| | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас 1х2х.0.7 | м | 410 | 1000 | 410,000 | 0.2 | 25 | 2 | 415.02 | 2,075 |
| | Орцны дуут дуудлагын харилцуур | ш | 38,500 | 72 | 2,772,000 | 0.37 | 25 | 2 | 415.02 | 3,855 |
| | Орцны дуудлагын удирдлагын самбар | ш | 60,944 | 2 | 121,888 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 128 |
| | Орцны дуудлагын блок | ш | 99,280 | 1 | 99,280 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 54 |
| | Орцны дуудлагын автомат удирдлагатай хаалганы электрон цоож | ш | 280,000 | 2 | 560,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 32 |
| | | | | | **5,238,168** | | | | | **6,947** |

## БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТЄХЄЄРЄМЖ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-2819 | Хуванцар хоолой ф16мм | м | 1,366 | 5150 | 7,034,900 | 0.77 | 25 | 3 | 553.86 | 10,696 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2819 | Хуванцар хоолой ф25мм | м | 1,265 | 6060 | 7,665,900 | 0.91 | 25 | 3 | 553.86 | 12,586 |
| 2-2822 | Хуванцар хоолой ф50 | м | 5,344 | 257.5 | 1,376,080 | 0.11 | 25 | 3 | 553.86 | 1,533 |
| 3-1098 | Холбоо дохиололын техееремжVVдийн цуглуулгын темер шкаф буюу rack | ш | 1,892,000 | 1 | 1,892,000 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 5 |
| 3-5353 | Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гї йдэл хї чдэл баригч | ш | 56,256 | 1 | 56,256 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 10 |
| 3-3808 | Айлын холбооны самбар | ш | 176,000 | 75 | 13,200,000 | 0.34 | 25 | 2 | 415.02 | 3,580 |
| 3-1098 | Давхрын самбар 500*600*130 | ш | 56,000 | 12 | 672,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 62 |
| 1-0744 | Кабелт тавиур 150x100x300 | м | 49,900 | 48 | 2,395,200 | 0.05 | 25 | 1 | 314.1 | 377 |
| | | | | | **34,292,336** | | | | | **28,850** |

**НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:** **121,957,550** **121,699**

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

### МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО СУУРИН СЇ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ї йлчилгээний машин | 4.82 | 13,800 | 66,516 |
| | | | | **66,516** |

### ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ї йлчилгээний машин | 0.04 | 13,800 | 552 |
| | | | | **552** |

### ОРЦЫН ДУУДЛАГЫН СИСТЕМ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ї йлчилгээний машин | 0.8 | 13,800 | 11,040 |
| | | | | **11,040** |

### БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТЄХЄ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 0.53 | 40,590 | 21,432 |
| 2028 | Автокран 5тн | 27 | 59,489 | 1,606,203 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 2.4 | 18,989 | 45,574 |
| | Ї йлчилгээний машин | 0.62 | 13,800 | 8,556 |
| | | | | **1,681,764** |

**НИЙТ ДЇ Н: 1,759,872**

## НИЙТ БАРИЛГЫН ТОНОГ ТӨӨХӨРӨМЖИЙН ХЭРЭГЦЭЭ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-460-08 | Ажиглалтын дурангын дэлгэц комьпютерийн хамт | ш | 1 | 3,650,000 | 3,650,000 |

**3,650,000**